

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอนันต์ ตำแหน่ง - บ้านผู้ใหญ่วิลด์ หมู่ที่ 5
ตำบลกะปาง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 706,000.- บาท (เจ็ดแสนหกพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงโดยทำการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 4.50
เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
โหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปาง
5. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2569 เป็นเงิน 742,000.- บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

7.1 นายกำพล ณ พัทลุง	ประธานกรรมการ
7.2 นายพรประสิทธิ์ รุ่งเทียมเมฆ	กรรมการ
7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด	กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายบ้านนายอนันต์ คำแหง - บ้านผู้ใหญ่พิมล
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลกะปำง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ปริมาณงาน สภาเพิ่มเติมเป็นผิวจราจรลูกรังชั่วคราว ปรับปรุงโดยการเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิม และก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ระยะทาง 260.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,170.00 ตารางเมตร
 พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลกะปำง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลกะปำง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

กันยายน 2569

ราคาน้ำมัน 37.00 - 37.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หน้า 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,170.00	12.17	14,238.90	1.4018	17.06	19,960.09
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า 5 ซม.	ลบ.ม.	58.50	446.59	26,087.02	1.4018	624.83	36,540.75
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า 15 ซม.	ตร.ม.	1,170.00	384.99	450,438.30	1.4018	539.68	631,424.41
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	9.00	250.69	2,256.21	1.4018	361.42	3,162.76
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	104.00	130.41	13,562.64	1.4018	182.81	19,012.11
4	งานไหล่ทาง							
4.1	งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	62.00	441.35	22,950.20	1.4018	618.66	32,171.59

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 742,271.71

พื้นที่ทั้งหมด	1,170.00	ตร.ม.
ราคาต่อหน่วย	634.19	บาท/ตร.ม.


ราคาประมาณ 742,000.00

ราคาประมาณ (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

529,513.27
-
1.4018
-


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายท้าวพล ฒ พัทธอง)


นายช่างโยธาชำนาญการ



กรรมการ

(นายพรประสิทธิ์ จำเริญเมฆ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ



กรรมการ

(นายธนภัทร รักคำโคโค)

ช่างก่อสร้าง