แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานปรับเกลี่ย-ดินถม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับเกลี่ย-ดินถม**		**รวม**					**129,400.75**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**129,400.75**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 129,400.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับเกลี่ย-ดินถม**								
	- งานปรับเกลี่ยถากถางต้นไม้	1,600.000	บาท/ตร.ม.	1.29	2,064.00	1.00	1,600.00	3,664.00	
	- งานดินถมปรับพื้นทาง	725.000	บาท/ลบ.ม.	130.00	94,250.00	43.43	31,486.75	125,736.75	
	รวมค่างานปรับเกลี่ย-ดินถม	-	-	131.29	96,314.00	44.43	33,086.75	129,400.75	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**129,400.75**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อ**		**รวม**					**46,800.00**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**46,800.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 46,800.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อ**								
	- งานรื้อผิว ค.ส.ล. เดิม และ รื้อคาน ค.ส.ล. เดิม (รื้อขนไป)	78.000	บาท/ลบ.ม.	100.00	7,800.00	500.00	39,000.00	46,800.00	
	รวมค่างานรื้อ	-	-	100.00	7,800.00	500.00	39,000.00	46,800.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**46,800.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานท่อและบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานท่อและบ่อพัก**		**รวม**					**37,837.48**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**37,837.48**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 37,837.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานท่อและบ่อพัก**								
	- ท่อ ค.ส.ล. ศก.0.40 เมตร(มอก.ชั้น3)	22.000	บาท/ท่อน	514.02	11,308.44	150.00	3,300.00	14,608.44	
	- ท่อ ค.ส.ล. ศก.0.60 เมตร(มอก.ชั้น3)	14.000	บาท/ท่อน	766.36	10,729.04	250.00	3,500.00	14,229.04	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.90x0.90 เมตร พร้อมฝาตะแกรง	1.000	บาท/บ่อ	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	
	รวมค่างานท่อและบ่อพัก	-	-	9,280.38	30,037.48	1,400.00	7,800.00	37,837.48	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**37,837.48**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**449,536.09**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**449,536.09**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 449,536.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- คอนกรีต 1/2/4	159.000	บาท/ลบ.ม.	1,967.29	312,799.11	327.00	51,993.00	364,792.11	
	- คอนกรีต 1/3/5	2.000	บาท/ลบ.ม.	1,883.18	3,766.36	327.00	654.00	4,420.36	
	- แบบหล่อคอนกรีต	85.000	บาท/ตร.ม.	100.00	8,500.00	39.00	3,315.00	11,815.00	
	- ทรายรองพื้น	64.000	บาท/ลบ.ม.	250.37	16,023.68	30.00	1,920.00	17,943.68	
	- ปูนซีเมนต์ยาแนว	15.000	บาท/ถุง	120.00	1,800.00	10.00	150.00	1,950.00	
	- JOINT FILTER	15.000	บาท/ลิตร	15.20	228.00	4.00	60.00	288.00	
	- เหล็ก RB6 mm.	.050	บาท/ตัน	21,529.80	1,076.49	4,400.00	220.00	1,296.49	
	- เหล็ก RB15 mm.	.150	บาท/ตัน	20,119.73	3,017.95	3,600.00	540.00	3,557.95	
	- เหล็ก RB19 mm.	.050	บาท/ตัน	21,550.00	1,077.50	3,100.00	155.00	1,232.50	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ศก.4.00 มม. @0.20x0.20m.#	1,056.000	ตร.ม.	35.00	36,960.00	5.00	5,280.00	42,240.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	67,570.57	385,249.09	11,842.00	64,287.00	449,536.09	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**449,536.09**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**199,576.20**	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								**199,576.20**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 199,576.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- เสาไฟฟ้าเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 5"x5"x3.2mm.(ยาว 7.00m.)	56.000	บาท/เมตร	400.00	22,400.00	80.00	4,480.00	26,880.00	
	- โคมไฟ LED STREET LIGT ขนาด 150W แสงสีขาว(มอก.1955-2551) พร้อมอุปกรณครบชุด	14.000	บาท/โคม	4,500.00	63,000.00	500.00	7,000.00	70,000.00	
	- ฐานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ค.ส.ล. ขนาด0.40x0.90x1.20m.(ค่าหล่อ+ค่าขุดวาง) ครบชุด	8.000	บาท/ฐาน	2,000.00	16,000.00	500.00	4,000.00	20,000.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 2x2.5mm.(สายไฟเดินระหว่างเสาถึงดวงโคม450/75	260.000	บาท/เมตร	36.62	9,521.20	9.00	2,340.00	11,861.20	
	- งานทาสีน้ำมัน/งานตกแต่งเสาไฟส่องสว่างพร้อมแผ่นสท้อนแสง(สีระบุภายหลัง)	8.000	บาท/ต้น	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 3x10mm.(สายไฟเดินระหว่างเสาถึงเสาแรงดัน450/750V)ชนิดฝั่งดินได้	280.000	บาท/เมตร	140.00	39,200.00	9.00	2,520.00	41,720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Ground rod เหล็กกลมตันหุ้มทองแดง ศก.16มม. ยาว 2.40ม. (พร้อมอุปกรครบชุด)	8.000	บาท/ชุด	270.00	2,160.00	30.00	240.00	2,400.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ศก.1 1/2" สำหรับสาย (NYY3x10มม.)	280.000	บาท/เมตร	35.00	9,800.00	8.00	2,240.00	12,040.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด ศก.2" หนา3.2มม. ยาว 6.00ม.	2.000	บาท/ท่อน	950.00	1,900.00	50.00	100.00	2,000.00	
	- ท่อร้อยสาย RSC ศก.1/2" สำหรับสาย (NYY2x2.5มม.)	11.000	บาท/ท่อน	20.00	220.00	5.00	55.00	275.00	
	- โฟโต้สวิตท์ ขนาด60แอมป์(สำหรับงานไฟฟ้าส่องสว่างถนน)	1.000	บาท/ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 12มม. ขนาด0.35x0.35ม.	16.000	บาท/แผ่น	180.00	2,880.00	20.00	320.00	3,200.00	
	- เซอร์กิตเบรคเกอร์ 2P10A 240V (ภายในเสาครบชุด)	8.000	บาท/ชุด	130.00	1,040.00	20.00	160.00	1,200.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	12,611.62	175,221.20	1,781.00	24,355.00	199,576.20	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**199,576.20**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายโครงการ**		**รวม**					**3,500.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,500.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายโครงการ**								
	- ป้ายโครงการ	1.000	บาท/ป้าย	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,500.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:41

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับเกลี่ย-ดินถม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับเกลี่ย-ดินถม**	**129,400.75**	**1.3073**	**169,165.60**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**169,165.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 169,165.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:43

กลุ่มงาน/งาน งานปรับเกลี่ย-ดินถม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**169,165.60**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 169,165.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานรื้อ**	**46,800.00**	**1.3073**	**61,181.64**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**61,181.64**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,181.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:44

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**61,181.64**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 61,181.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานท่อและบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานท่อและบ่อพัก**	**37,837.48**	**1.3073**	**49,464.93**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**49,464.93**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 49,464.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:44

กลุ่มงาน/งาน งานท่อและบ่อพัก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**49,464.93**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 49,464.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**	**449,536.09**	**1.3073**	**587,678.53**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**587,678.53**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 587,678.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:44

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้างวิศวกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**587,678.53**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 587,678.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร**	**199,576.20**	**1.3073**	**260,905.96**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**260,905.96**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 260,905.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:45

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**260,905.96**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 260,905.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ป้ายโครงการ**	**3,500.00**	**1.3073**	**4,575.55**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,575.55**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,575.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,575.55**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,575.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

สถิต วงษาซ้าย
(สถิต วงษาซ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพงษ์ ธงศรี
(นัฐพงษ์ ธงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิรวิชญ์ บุญเฉลียว
(สิรวิชญ์ บุญเฉลียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิต วงษาซ้าย
26 กันยายน 2568 14:28:45

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานปรับเกลี่ย-ดินถม จำนวน 1 หลังละ 169,165.60 บาท**	**169,165.60**	
2	**งานรื้อ จำนวน 1 หลังละ 61,181.64 บาท**	**61,181.64**	
3	**งานท่อและบ่อพัก จำนวน 1 หลังละ 49,464.93 บาท**	**49,464.93**	
4	**งานโครงสร้างวิศวกรรม จำนวน 1 หลังละ 587,678.53 บาท**	**587,678.53**	
5	**งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 260,905.96 บาท**	**260,905.96**	
6	**ป้ายโครงการ จำนวน 1 หลังละ 4,575.55 บาท**	**4,575.55**	

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:50

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 6 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

สรุป	**ราคากลาง**	**1,132,972.21**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ .....)		

สถิต วงษาซ้าย

26 กันยายน 2568 14:28:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองแนบ หมู่ที่ 3 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568

สถิต วงษาซ้าย
(สถิต วงษาซ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพงษ์ ธงศรี
(นัฐพงษ์ ธงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิรวิชญ์ บุญเฉลียว
(สิรวิชญ์ บุญเฉลียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง