แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายซอยฮักวิลเลจ หมู่ที่ 6

สายทาง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความยาว 180.00 ม. หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	900.00	10.94	9,846.00	1.3642	14.92	13,431.91
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	45.00	839.12	37,760.40	1.3642	1,144.73	51,512.74
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	900.00	411.50	370,350.00	1.3642	561.37	505,231.47
4	Expansion Joint (รอยต่อเพื่อการขยายตัวหรือรอยต่อตัดขาด	ม.	25.00	183.95	4,598.75	1.3642	250.94	6,273.61
5	Contraction Joint (รอยต่อเพื่อการหดตัว)	ม.	60.00	118.60	7,116.00	1.3642	161.79	9,707.65
6	Longitudinal Joint (รอยต่อตามยาว)	ม.	180.00	46.86	8,434.80	1.3642	63.93	11,506.75
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	28.00	447.33	12,525.24	1.3642	610.25	17,086.93
8	งานป้ายจราจร (ป้าย บ-1 (2))	ชุด	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3642	6,384.46	6,384.46
					455,311.19		**รวม**	621,135.52
	ตัวอักษร (-หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-)						ปรับยอด	**621,135.00**

1	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	455,311.19
2	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.3642

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายกฤษณพงศ์ สอนนุ้ย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางณันธิดา สุขเอม)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายสิทธิศักดิ์ เซ่งลอยเลื่อน)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ