

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 ม. บ้านนางจี บุญกระสันธิ หมู่ที่ 6
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
 ระยะทาง 74 เมตร หนา 0.15 เมตรโดยมีพื้นที่ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 804 ตารางเมตร
 พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.60 เมตร
 ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนางจี บุญกระสันธิ หมู่ที่ 6 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อบต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม

แบบเลขที่




คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566



ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.	918.80	11.04	10,143.55	1.3642	13,837.83	13,837.83
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	134.13	743.79	99,764.55	1.3642	136,098.79	136,098.79
	3.5 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.20	458.01	18,412.00	1.3642	25,117.65	25,117.65
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.8 งานไหล่ทางหินคลุก(ปรับเกลี่ย)	ลบ.ม.	6.56	420.56	2,758.87	1.3642	3,763.65	3,763.65
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	804.00	331.77	266,743.08	1.3642	363,890.90	363,890.90
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	238.79	1,910.32	1.3642	2,606.05	2,606.05
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	116.00	156.94	18,205.04	1.3642	24,835.31	24,835.31
	4.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	164.00	63.73	10,451.72	1.3642	14,258.23	14,258.23
	4.5 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร	ม.						

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 ม.	ลูก	9.00	7,697.02	69,273.18	1.3642	94,502.47	94,502.47
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	81.00	1,314.60	106,482.60	1.3642	145,263.56	145,263.56
	5.4 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.						
6	งานเปิดเตลีด							
	6.1 ท่อพีวีซีØ8" ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร	ท่อน	6.00	1,860.00	11,160.00	1.3624	15,204.38	15,204.38
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด						
	6.2 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.						
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					615,304.91	TOTAL		839,378.82
					คิดเป็นเงินงบประมาณ			839,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	839,378.82
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ขนาดหรือเนื้อที่ 804.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา 1044.00 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเกรียงศักดิ์ ทำสวน)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพลเทพ ศรีลัมพ์)
 (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนเรศ นามวงศ์ภิกษิต)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นายจรัส พงศ์จันทร์เสถียร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
 (นายเอนก น้อยพิทักษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่