




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขอยคลองสี่ตระวันออก ๒๙ หมู่ที่ ๖
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) โดยมีผู้ตรวจ คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลน อบต.คลองสี่
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **17 ก.ย. 2567**
เป็นเงิน ๖๐๑,๔๙๗.๔๘ บาท (-หกแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง ตั้งแบบท้าย
๖.๑ ใบกำหนดราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๖.๒ ใบสรุปผลการประเมินราคากลาง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๗.๑ นายภัทรศักดิ์ เลิศสินรัตนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายสืบศักดิ์ จันท้าง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร เป็นกรรมการ
๗.๓ นายสมพงษ์ อยู่ยืนยงค์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายภัทรศักดิ์ เลิศสินรัตนกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสืบศักดิ์ จันท้าง)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสมพงษ์ อยู่ยืนยงค์)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผน ๑ ส่วน

17 Nov. 2567

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ที่ ๔๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. ขอยคลองสี่ตะวันออก ๒๙

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองสี่ อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แบบเลขที่ ๑๕/๒๕๖๗

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2567

ลักษณะโครงการ โดยมีผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หินา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. คลองสี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	(F _N)	ราคา	จำนวนเงิน	
๑	งานเคลือบพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๗๖๐.๐๐	๑.๗๖	๑,๓๓๗.๖๐	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๑,๘๒๔.๗๕	
๒	งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.แน่น	๓๘.๐๐	๗๔๖.๗๙	๒๘,๓๗๘.๐๒	๑.๓๖๔๒	๑,๐๑๘.๗๗	๓๘,๗๑๓.๒๙	
๓	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๗๖๐.๐๐	๔๘๑.๖๐	๓๖๖,๐๑๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๖๕๗.๐๐	๔๙๙,๓๑๙.๐๓	
๔	งาน EXPANSION JOINT	ม.	๔.๐๐	๒๓๔.๔๔	๙๓๗.๗๖	๑.๓๖๔๒	๓๑๙.๘๒	๑,๒๗๙.๒๙	
๕	งาน CONSTRUCTION JOINT	ม.	๖๘.๐๐	๘๖.๗๐	๕,๘๙๕.๖๐	๑.๓๖๔๒	๑๑๘.๒๘	๘,๐๔๒.๗๘	
๖	งานโหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.แน่น	๓๘.๐๐	๗๒๘.๘๘	๒๗,๖๙๗.๔๔	๑.๓๖๔๒	๙๙๔.๓๔	๓๗,๗๘๔.๘๕	
๗	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	๓๘.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๑,๐๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๑๕,๐๓๓.๔๘	
๘	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
	ยอดรวม				๔๔๑,๒๘๒.๔๒			๖๐๑,๙๙๗.๔๘	