แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐-๑๗.๗๐ เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,840.00 ตารางเมตร ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	6,840.000	16.78	114,775.20	1.3624	22.86	156,369.73
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1,026.000	44.47	45,626.22	1.3624	60.58	62,161.16
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

สมโชค เศษเมือง

13 พฤศจิกายน 2569 09:22:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐-๑๗.๗๐ เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,840.00 ตารางเมตร ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	342.000	719.51	246,072.42	1.3624	980.26	335,249.06
4	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	6,840.000	408.24	2,792,361.60	1.3624	556.18	3,804,313.44
5	4.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	132.000	173.27	22,871.64	1.3624	236.06	31,160.32
6	4.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	580.000	143.08	82,986.40	1.3624	194.93	113,060.67

สมโชค เศษเมือง

13 พฤศจิกายน 2569 09:22:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐-๑๗.๗๐ เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,840.00 ตารางเมตร ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,260.000	52.96	66,729.60	1.3624	72.15	90,912.40
	5. งานฝาบ่อพักติดตั้งใหม่							
8	5.1 งานรื้อถอนขอบบ่อและติดตั้งฝาบ่อพักเหล็ก ขนาด 1.90x1.40 ม.	บาท/บ่อ	38.000	13,063.24	496,403.12	1.3624	17,797.35	676,299.61
9	5.2 งานรื้อถอนขอบบ่อและติดตั้งฝาบ่อพักเหล็ก ขนาด 1.40x1.20 ม.	บาท/บ่อ	8.000	8,187.71	65,501.68	1.3624	11,154.93	89,239.48
10	5.3 งานรื้อถอนขอบบ่อและติดตั้งฝาบ่อพักเหล็ก ขนาด 1.40x1.07 ม.	บาท/บ่อ	1.000	7,478.40	7,478.40	1.3624	10,188.57	10,188.57
	6. งานจราจร							
11	6.1 งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	บาท/ตร.ม.	94.500	290.00	27,405.00	1.3624	395.09	37,336.57
							รวมราคากลาง	5,406,291.01

สมโชค เศษเมือง

13 พฤศจิกายน 2569 09:22:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐-๑๗.๗๐ เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,840.00 ตารางเมตร ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

กรมบัญชีกลาง

สมโชค เศษเมือง

13 พฤศจิกายน 2569 09:22:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๑๖.๐๐-๑๗.๗๐ เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,840.00 ตารางเมตร ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ/เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

สมโชค เศษเมือง

(สมโชค เศษเมือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชิตพล กลีบทอง	**พิพรรธ สานะ**
(พิชิตพล กลีบทอง)	**(พิพรรธ สานะ)**
กรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

สมโชค เศษเมือง

13 พฤศจิกายน 2569