# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) | | | | | | | |
| 1 | 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 4,720.000 | 46.86 | 221,179.20 | 1.3642 | 63.92 | 301,732.66 |
| | 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 2 | 1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม) | ตร.ม. | 4,720.000 | 10.94 | 51,636.80 | 1.3642 | 14.92 | 70,442.92 |
| | 1.2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | | | | | | | |
| 3 | 1.2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) หนาเฉลี่ย 5 ซม. | ลบ.ม. | 236.000 | 524.63 | 123,812.68 | 1.3642 | 715.70 | 168,905.25 |
| | 1.2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |

จิรายุ เสนาวิน

07 พฤศจิกายน 2566 13:42:13

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) หนา 5 ซม.<br>1.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>1.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 236.000 | 323.75 | 76,405.00 | 1.3642 | 441.65 | 104,231.70 |
| 5 | 1.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 20 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก6มิล0.15x0.20ม. ) | ตร.ม. | 4,720.000 | 477.74 | 2,254,932.80 | 1.3642 | 651.73 | 3,076,179.32 |
| 6 | 1.3.1.2 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. ตำแหน่ง Dowel | ตัน | .420 | 33,049.54 | 13,880.80 | 1.3642 | 45,086.18 | 18,936.18 |

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) Dowel RB 25 มม.@ 0.30 ม. | เมตร | 88.000 | 334.77 | 29,459.76 | 1.3642 | 456.69 | 40,189.00 |
| 8 | 1.3.1.4 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) Dowel RB 25 มม.@ 0.30 ม. | เมตร | 376.000 | 217.45 | 81,761.20 | 1.3642 | 296.64 | 111,538.62 |
| 9 | 1.3.1.5 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) Dowel DB 12 มม. @ 0.50 ม. | เมตร | 590.000 | 58.22 | 34,349.80 | 1.3642 | 79.42 | 46,859.99 |
| | 1.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) | | | | | | | |
| | 1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) | | | | | | | |
| 10 | 1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) กว้าง 15 ซม. | ตร.ม. | 203.700 | 290.00 | 59,073.00 | 1.3642 | 395.61 | 80,587.38 |
| 11 | 1.4.2 หลักนำโค้ง | หลัก | 25.000 | 508.00 | 12,700.00 | 1.3642 | 693.01 | 17,325.34 |
| 12 | 2. งานหินคลุกขอบถนนกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | ลบ.ม. | 70.800 | 266.82 | 18,890.85 | 1.3642 | 363.99 | 25,770.89 |
| | | | | | | | **รวมราคากลาง** | 4,062,699.25 |

จิรายุ เสนาวิน

07 พฤศจิกายน 2566 13:42:13

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

| | |
|---|---|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ |



จิรายุ เสนาวิน

07 พฤศจิกายน 2566 13:42:13

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนแสงโชติช่วงชัชวาลย์ เทศบาลเมืองชุมแสง เชื่อมต่อ ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**จิรายุ เสนาวิน**
**( จิรายุ เสนาวิน )**
**ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง**

**ภัทรพงษ์ ทองอนันต์**
**( ภัทรพงษ์ ทองอนันต์ )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

**ปฏิวัติ จันทะปะทัง**
**( ปฏิวัติ จันทะปะทัง )**
**กรรมการกำหนดราคากลาง**

จิรายุ เสนาวิน
07 พฤศจิกายน 2566