

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทอง หมู่ที่ ๘ บ้านศรีสง่าเมือง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๙๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
- ๔ ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๒ ตารางเมตร (ตามรูปแบบเทศบาลตำบลศรีธาตุกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๔๑,๔๗๔.๕๗ บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคางานทาง พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปบัญชีราคางานทาง พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายกศักดิ์ชาย คุณหมั่น	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายยศพล วรรณวาส	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน	กรรมการ
๗.๓	นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการและเลขานุการ

รายงานการคำนวณค่า Factor F ราคากลาง

ตามเกณฑ์ประกาศกรมบัญชีกลาง ล่าสุด พ.ศ. 2569 (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี)

คำนวณโดยระบบงานโยธาไทย (yotathai.com)



หน่วยงานเจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลศรีธาตุ

โครงการ / งานก่อสร้าง: ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทอง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง

ประเภทงานก่อสร้าง: งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย: 0%

ค่างานต้นทุน (Direct Cost): 837,844.66 บาท

เงื่อนไข เงินประกันผลงานหัก: 0%

พื้นที่ดำเนินการ / ปริมาณฝน: พื้นที่ฝนปกติ

สัดส่วนแหล่งเงินทุน: งบประมาณ 100%

รายละเอียดรายการคำนวณ	อัตราส่วน / ค่างาน (บาท)
ค่างานต้นทุนรวม (Direct Cost)	837,844.66
ค่า Factor F กรณีปกติมีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	1.3624
รวมค่างานก่อสร้างราคากลาง (ค่างานต้นทุน x Factor F)	1,141,479.56
(ตัวอักษร: หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์)	

(นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น)

ประธานกรรมการ

วันที่

(นายยศพล วรรณวาส)

กรรมการ

วันที่

(นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด)

กรรมการ

วันที่

แบบท้ายเอกสารรายงานสรุปคำนวณราคากลาง (ตามเกณฑ์ประกาศ ว 481)

- ตัวอักษรไทย: หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทอง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำเมือง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสำเมือง ตำบลศรีธาตุ อำเภอริศธานี จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ
 แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 362.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 2,172.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,141,479.57	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,141,479.57	
	คิดเป็นราคางบประมาณก่อสร้าง(ใช้งบประมาณเพียง) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)	1,141,479.57	

ระยะทางดำเนินการ 0.362 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,153,258.48 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบและ

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์ชาย คุณหมั่น)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยศพล วรรณวาศ)

เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางรุ่งฤดี ตะกรุดวัด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทอง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ
 แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								1,141,479.57

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

837,844.66

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2781

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายทอง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านศรีสง่าเมือง ตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีธาตุ
 แบบเลขที่ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.						
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.88	-	1.3624	2.56	-
	2.2 งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,172.00	3.30	7,167.60	1.3624	4.50	9,765.14
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๕ ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 0 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,172.00	19.70	42,788.40	1.3624	26.84	58,294.92
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	2,172.00	352.74	766,151.28	1.3624	480.57	1,043,804.50
5	งานผิวไหล่ทาง							
	5.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	5.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	-					
	5.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	5.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	14.48	250.20	3,622.90	1.3624	340.87	4,935.84
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	72.40	250.20	18,114.48	1.3624	340.87	24,679.17
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						