แบบ ปร.5(ก)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 263-21 สายบ้านคีมหญ้านาง หมู่ที่ 3 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย - บ้านหนองผือ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคีมหญ้านาง หมู่ที่ 3 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ท.1-01

หน่วยงานประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,500 ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบม.

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ประมาณการโดย นางสาวศรัญญา เผือดนอก

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	.-	.-	.-	
2	ประเภทงานทาง	5,198,747.75	1.3621	7,081,214.31	
3	ประเภทงานชลประทาน	.-	.-	.-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	.-	.-	.-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,081,214.31	
	ยอดเงินสุทธิ			7,081,000.00	
	ตัวอักษร **(เจ็ดล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)**				
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	12,500.00 ตร.ม.	ราคาเฉลี่ยประมาณ		566.48 บาท/ตร.ม.	

ประมาณการโดย ลงชื่อ.....
(นางสาวศรัญญา เผือดนอก)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ ลงชื่อ.....
(นายณัฐกิตติ์ คงประฐา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ ลงชื่อ.....
(นางสาวสุนิสา สนิท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง

อนุมัติ ลงชื่อ.....
(นายคมแสน พิลาสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง

ปริมาณงาน ปร.4 แผ่นที่ 1/2570

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 263-21 สายบ้านคีมหญ้านาง หมู่ที่ 3 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย - บ้านหนองมือ ต.หนองหว้า อ.บัวลาย

กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,500 ตร.ม. พร้อมลงดินไหล่ทางข้างละ 0.20 ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลบม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคีมหญ้านาง หมู่ที่ 3 ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ ท.1-01

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง สำนัก/กอง กองช่าง กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณการโดย นางสาวศรัญญา เผือดนอก เมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ+ค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	12,500.00	ตร.ม.	.-	.-	1.76	22,000.00	22,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	625.00	ลบ.ม.	408.45	255,281.25	.-	.-	255,281.25	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม.(Protland Cementconcrete Pavement)(ใช้ตะแกรงเหล็ก 0.10x0.30 ม.)	12,500.00	ตร.ม.	375.28	4,691,000.00	.-	.-	4,691,000.00	
4	รอยต่อเผื่อหดตัวตามขวาง(Contraction Joint)	1,125.00	เมตร	52.98	59,602.50	.-	.-	59,602.50	
5	รอยต่อเผื่อขยายตัวตามขวาง(Expansion Joint)	125.00	เมตร	75.46	9,432.50	.-	.-	9,432.50	
6	รอยต่อตามยาว(Longitudinal Joint)	2,500.00	เมตร	61.17	152,925.00	.-	.-	152,925.00	
7	งานดินถมไหล่ทาง	150.00	ลบ.ม.	56.71	8,506.50	.-	.-	8,506.50	
8	ป้ายโครงการ(ป้ายชั่วคราว)	1.00	ป้าย						
9	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งสิ้น (ปร.5)FACTOR F งานทาง							**5,198,747.75**	

ประมาณการโดย.....(นางสาวศรัญญา เผือดนอก)

ตรวจ.....(นายณัฐกิตติ์ คงประฐา) เห็นชอบ.....(นางสาวสุนิสา สนิท) อนุมัติ.....(นายคมแสน พิลาสมบัติ)