



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
ประเภทงาน	โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เจ้าของงาน	จังหวัดปทุมธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
แบบเลขที่	๓๘/๒๕๖๖
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.๔ ๑๔ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงานรวม(บาท)	Factor-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงาน				
๑	งานก่อสร้างอาคาร	๓,๒๗๓,๗๐๗.๗๗	๑.๓๐๓๙	๔,๒๖๘,๕๘๗.๕๖	
๒	งานครุภัณฑ์	๕๗๒,๙๔๒.๖๓	๑.๐๗๐๐	๖๑๓,๐๔๘.๖๑	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐....%				
	เงินหักประกันผลงาน.....๐....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวม			๔,๘๘๑,๖๓๖.๑๗	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๔,๘๘๑,๖๓๖.๐๐	
ตัวอักษร (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง จังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๕๘๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑ แห่ง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายไพศาล งามจิตอนันต์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
 สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

จำเอกหญิง  กรรมการ
 (พูนสุข ธนอมรัตน์กุล)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 สำนักงานจังหวัดปทุมธานี

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายธนากร ใจเย็น)
 พนักงานวิศวกรโยธา

๒๕๖๓-๒๕๖๔

[illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานฝ้า								
๑๒	- ภายนอก ฝ้าเพดานแผ่นโฟมเบอร์ชีเมนต์บอร์ด หน้า ๖ มม. ครัวโลหะชุบสังกะสี ขั้วติดกันขึ้น ทาสี (เตรียมเบียงพื้นชั้น๒,โรงจอดรถ) รื้อ ถังใหม่	๑๑๓.๕๕	ตร.ม.	๒๗๕.๐๐	๓๖,๕๐๓.๐๑	๗๕.๐๐	๑๐,๗๖๕.๒๐	๕๐,๖๖๘.๒๑	๐.๐๐
๑๒	- ภายใน ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หน้า ๔ มม. ครัวโลหะชุบสังกะสี (เปลี่ยนใหม่ บริเวณภายในบ้านพักผู้ว่า)	๑๒๑	ตร.ม.	๒๔๘.๐๐	๓๖,๐๕๕.๐๐	๗๕.๐๐	๔,๐๗๕.๐๐	๔๕,๑๓๓.๐๐	๐.๐๐
	งานพื้น							๐.๐๐	
๑๑	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๓๐x๖๐ ซม. กั้นลิ้น (เตรียมเบียงพื้นชั้น๒)	๗๑.๐๐	ตร.ม.	๘๕๐.๐๐	๖๐,๓๕๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๑๓,๐๖๔.๐๐	๗๗,๔๑๔.๐๐	รวมปูนทราย
๑๓	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๓๐x๖๐ ซม. (พื้นที่ซักล้าง+ห้องน้ำ+รอบโรงจอดรถและบ้านพักแม่บ้าน)	๑๑๓.๐๐	ตร.ม.	๖๕๐.๐๐	๗๒,๙๕๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๒๖,๗๑๒.๐๐	๑๐๙,๖๖๒.๐๐	รวมปูนทราย
	งานติดตั้งฝ้าบ้านทึบแสง UV (พร้อมแม่บ้านไปรับ)	๓๐.๐๐	ชุด	๘,๖๐๐.๐๐	๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐		-	๒,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	
	งานทาสี								
	- ทาสีภายใน อะคริลิก ๑๐๐ % เกรดที่ ๑ (บ้านพักผู้ว่า)	๗๔๐.๐๐	ตร.ม.	๖๐.๐๐	๔๔,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐	๖๖,๖๐๐.๐๐	
	- ทาสีภายนอก อะคริลิก ๑๐๐ % เกรดที่ ๑ (บ้านพักผู้ว่า)	๖๘๓.๐๐	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๔๐,๘๘๗.๐๐	๓๔.๐๐	๒๓,๕๖๒.๐๐	๖๔,๔๔๙.๐๐	
	- ทาสีภายนอก อะคริลิก ๑๐๐ % เกรดที่ ๑ (โรงจอดรถ,บ้านพักแม่บ้าน,ครัวเคมียะรอบ)	๔๗๓.๑๕	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๕๕,๐๕๕.๘๕	๓๔.๐๐	๓๑,๗๒๗.๑๐	๘๖,๗๘๒.๙๕	
	- ทาสีฝ้าภายนอก อะคริลิก ๑๐๐ % เกรดที่ ๑ (บ้านพักผู้ว่า)	๓๑๗.๘๔	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑๘,๗๕๒.๒๗	๓๐.๐๐	๙,๕๓๕.๐๕	๒๘,๒๘๗.๓๒	
	- ทาสีฝ้าภายนอก อะคริลิก ๑๐๐ % เกรดที่ ๑ (โรงจอดรถ)	๖๔.๒๒	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๔,๐๘๓.๗๔	๓๐.๐๐	๒,๐๗๖.๔๘	๖,๑๖๐.๒๒	
	- ทาสีเหล็กรั้วโบราณ โดยรอบบริเวณ (พร้อมซ่อมจุดที่ชำรุด)	๖๖๖.๐๐	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๓๗,๙๓๖.๐๐	๓๕.๐๐	๒๑,๒๑๐.๐๐	๔๕,๑๔๖.๐๐	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟติดเพดาน ๓๒ วัตต์ (ติดลอย) มีหลอดสายสวนงาน	๑๗.๐๐	ชุด	๗๐๐.๐๐	๑๑,๙๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑๓,๘๕๕.๐๐	
	- โคมไฟติดเพดาน ๒๕๑๑ วัตต์ Compact (ติดลอย)	๖.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๓,๖๙๐.๐๐	
	- โคมไฟ DOWN LIGHT LED ๑๔ วัตต์ Compact (ฝังฝ้า)	๒๓.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖,๙๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒,๖๔๕.๐๐	๙,๕๔๕.๐๐	
	- โคมไฟ DOWN LIGHT LED ๕ วัตต์ Halogen ปรับมูมได้ (ฝังฝ้า)	๖.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	
	- โคมไฟเปลือย LED ๑๕๓๖W. (ติดลอย)	๔.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๒๑๕.๐๐	๓,๙๑๕.๐๐	
	- โคมไฟเปลือย LED ๑๕๑๘W. (ติดลอย)	๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
	- โคมไฟติดผนัง LED ๑๕๑๘W.	๓.๐๐	ชุด	๔๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓๔๕.๐๐	๓,๐๔๕.๐๐	
	- โคมไฟหัวเสาติดภายนอก ๑๕๑๘W. COMPACT	๔.๐๐	ชุด	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๖๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	
	- โคมไฟ FLUORESCENT U-SHAPE PRISMATIC ๑๕๓๖W. (ติดลอย)	๘.๐๐	ชุด	๘๕๐.๐๐	๖,๘๐๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๗,๘๘๐.๐๐	
	- งานปรับรับรู้งัดความไม่เท่า (เปลี่ยนตู้ PB ๓๐ ช่องงหรือเล็กหรือกว้าง ๒๔ วงจร)	๑.๐๐	งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- งานติดตั้งตัวกระจายสัญญาณ WIFI บ้านพักผู้ว่า ๕ จุด	๕.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	
	ยอดยกไป				๗๔๖,๒๗๕.๘๗		๑๘๕,๖๔๖.๘๓	๙๓๑,๙๒๒.๗๐	

สถานที่ก่อสร้าง ค.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

แบบเลขที่ ๓๘๘/๒๕๖๖

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ ๑๕๘๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นของ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ			แรงงาน		
	ยอดยกมา									๔๓๑,๔๒๓	
	งานรื้อถอนพร้อมเปลี่ยนสายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด										
	- สาย THW ๑ x ๕๐ Sq.mm. (สายเมน)	๔๐.๐๐	เมตร	๑๘๑.๐๗	๗,๒๔๒.๘๐	๔๐.๐๐		๑,๖๐๐.๐๐	๘,๘๔๒.๘๐		
	- สาย THW ๑ x ๑๖ Sq.mm. (สาย G)	๕.๐๐	เมตร	๖๐.๔๓	๓๐๒.๑๕	๒๐.๐๐		๑๐๐.๐๐	๔๐๒.๑๕		
	- สาย THW ๑ x ๖ Sq.mm. (For ACและเครื่องทำน้ำอุ่น)	๓๐๐.๐๐	เมตร	๒๒.๓๖	๖,๗๐๘.๐๐	๑๒.๐๐		๓,๖๐๐.๐๐	๑๐,๓๐๘.๐๐		
	- สาย THW ๑ x ๔ Sq.mm. (สาย G)	๑๔๐.๐๐	เมตร	๑๓.๕๘	๒,๐๓๘.๕๐	๑๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐	๓,๕๓๘.๕๐		
	- สาย THW ๑ x ๒.๕ Sq.mm.	๔๐๐.๐๐	เมตร	๘.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๗.๐๐		๒,๘๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐		
	- สาย THW ๑ x ๑.๕ Sq.mm.	๑,๒๐๐.๐๐	เมตร	๖.๐๘	๗,๒๙๖.๐๐	๕.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๙๖.๐๐		
	- งานรื้อถอนดวงโคมและสายไฟเดิม	๓๒.๐๐	จุด		-	๓๐.๐๐		๒,๑๖๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐		
	- โถงล้างมือแบบ ขึ้นเดียว ๒.๕/๔ ลิตร ระบบชำระล้าง TRIPLEX FLUSH	๔.๐๐	จุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐		๑,๘๐๐.๐๐	๖๕,๘๐๐.๐๐		
	(COTTO,AMERICAN STANDARD,TOTO)										
	- ฝักบัว RAIN SHOWER เทียว (พร้อมฝักบัวสายอ่อน)	๔.๐๐	จุด	๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐		๖๘๐.๐๐	๒๖,๖๘๐.๐๐		
	(COTTO,AMERICAN STANDARD,TOTO)										
	- สายฉีดชำระ ครบชุด	๖.๐๐	จุด	๖๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	๗๐.๐๐		๔๒๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐		
	(COTTO,AMERICAN STANDARD,TOTO)										
	งานรางน้ำฝน										
	- รางน้ำฝนสแตนเลส หน้า ๑ มม. กว้าง ๖ นิ้ว	๔๕.๐๐	เมตร	๘๐๐.๐๐	๓๕,๒๐๐.๐๐	๒๕.๐๐		๒,๓๕๐.๐๐	๓๗,๕๕๐.๐๐		
	(สำหรับหลังคาชั้น ๒ บ้านพักผู้ว่า)										
	งานซ่อมแซมระบบสุขาภิบาล										
	- ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปา	๑.๐๐	เหมา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐		๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐		
	(เปลี่ยนท่อเมนจากบ่อบำบัดน้ำ+ซ่อมจุดที่รั่ว ให้ใช้งานได้ตามปกติ)										
	- บิ๊มน้ำชนิดแรงดันคงที่ ๕๐๐ W	๑.๐๐	จุด	๑๖,๒๙๐.๐๐	๑๖,๒๙๐.๐๐	-		-	๑๖,๒๙๐.๐๐		
	งานซ่อมแซมหลังคาโรงจอดรถ (บริเวณที่มีรอยรั่ว)	๖๐.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		๖,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐		
	- โถงล้างมือราบ (ห้องแม่บ้าน) พร้อมอุปกรณ์	๒.๐๐	จุด	๔,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐		๙๐๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐		
	(COTTO,AMERICAN STANDARD,TOTO)										
	- ฝักบัว (ห้องแม่บ้าน)	๒.๐๐	จุด	๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๐.๐๐		๓๔๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐		
	(COTTO,AMERICAN STANDARD,TOTO)										
	รวมงานสถาปัตยกรรม				๒๔๔,๕๗๗.๔๕			๓๕,๒๕๐.๐๐	๑,๒๑๑,๗๕๐.๑๕		

[illegible]

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒๕๖๑

[illegible]

