

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหรีด 1
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 15 ซม. กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 280 ม.
 หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,120.00 ตร.ม.
 ไหล่ทาง ลูกรัง เกลี่ยปรับแต่ง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. หน้าเฉลี่ย 0.15 ม.


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองกี่

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	655,247.73	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	655,247.73	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หกแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)	655,247.73	

พื้นที่ดำเนินการ 1,120.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 585.04 บาท

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.  ผู้ประมาณราคา / ผู้ตรวจ


(อนุชา ศรียางนอก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ

(นายชาญยุทธ โนนบุ)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองกี่

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายสุพิต คิตรอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองกี่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหรีด 1
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองกี่
 แบบเลขที่
 คำนวณราคากลางโดย อนุชา ศรียางนอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,232.00	1.82	2,242.24	1.3624	2.48	3,054.83
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานหินคลุกรองใต้ผิวคอนกรีต หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	56.00	640.97	35,894.32	1.3624	873.26	48,902.42
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,120.00	359.27	402,382.40	1.3624	489.47	548,205.78
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ตร.ม.						
	2.3 งานรอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	224.00	90.93	20,368.32	1.3624	123.88	27,749.80
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	280.00	63.59	17,805.20	1.3624	86.64	24,257.80
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรัง เคลือบปรับแต่ง	ลบ.ม.	16.80	134.44	2,258.59	1.3624	183.16	3,077.10
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด Ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด Ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด Ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด Ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดปิด (แบบ 1)							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด Ø 1.20 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
9.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80 ม.							
	ยาว - ม.							
9	งานติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง	ป้าย						
รวมค่าก่อสร้าง								655,247.73

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

480,951.07

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-