แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันตินิมิตร ตำบลรับร่อเชื่อมบ้านธรรมเจริญ ตำบลหงษ์เจริญ รหัสสายทาง ชพ.ถ.๖๔๐๑๑๕ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.รับร่อ กำหนด

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๔,๖๐๐.- บาท (-หกแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๖๑๓,๓๐๐.- บาท (-หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน-)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ รายงาน ปร.๔

๕.๒ รายงาน ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสานิต ชีวาสันติ์	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายโกมล อ้นทอง	ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ	เป็น กรรมการ
๓. นายชยพล ภูนิคม	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ	เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ อบต.รับร่อ **ฝ่ายประมาณราคา** กองช่าง อบต.รับร่อ

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสันตินิมิตรตำบลรับร่อเชื่อมบ้านธรรมเจริญตำบลหงษ์เจริญ รหัสสายทาง ชพ.ถ.64015 ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 19 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.รับร่อ

ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	440,731.61	1.3848	610,325.14	- ประกันงาน 0%
2	ประเภทป้ายโครงการ			3,000.00	- งานล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**613,325.14**	ระยะเวลาดำเนินงาน
	ขอใช้งบประมาณเพียง			**613,300.00**	.....วัน
(ตัวอักษร) หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการราคากลางมีมติเห็นชอบ ตามบันทึกการประชุมฯลฯ

เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ผู้ประมาณราคา.....

(นายณรงค์ กาญจนดิษฐ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

.....ประธานกรรมการ

(นายสานิต ชีวาสันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ตรวจ.....

(นายสานิต ชีวาสันต์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายโกมล อ้นทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เห็นชอบ.....

(นายธีระศักดิ์ หมุนสนิท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

.....กรรมการ

(นายชยพล ภูมิคม)

นิติกรปฏิบัติการ

อนุมัติ.....

(นายสวง ริ้วงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายสันตินิมิตร ตำบลรับร่อเชื่อมบ้านธรรมเจริญตำบลหงษ์เจริญ รหัสสายทาง ชพ.ถ.64015 หมู่ที่ 19

สถานที่ หมู่ที่ 19 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย * FN	ราคากลาง
1 .	งานปรับพื้นที่							
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	280.00	1.83	512.40	1.3848	2.53	709.57
	1.2 งานขุดรื้อคันทางเดิมพร้อมเกรดบดอัดแน่น	ตร.ม.	840.00	11.77	9,886.80	1.3848	16.30	13,691.24
	1.3 งานดินลูกรังถมคันทางบดแน่น	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3848	0.00	0.00
	1.4 งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	0.00	0.00	0.00	1.3848	0.00	0.00
2 .	งานชั้นรองพื้นทาง และไหล่ทาง							
	2.1 งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก เกรดบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	0.00	795.82	0.00	1.3848	1,102.05	0.00
	2.2 งานไหล่ทางหินคลุก(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.(แน่น)	21.00	492.49	10,342.29	1.3848	682.00	14,322.00
	2.3 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	35.00	1,007.68	35,268.63	1.3848	1,395.43	48,839.99
3 .	งานชั้นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ผิวทางจราจรคอนเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	700.00	524.93	367,447.95	1.3848	726.92	508,841.92
	3.2 งาน EXPANSION JOINT	ม.	15.00	252.10	3,781.44	1.3848	349.10	5,236.54
	3.3 งาน CONTRACTION JOINT	ม.	55.00	118.19	6,500.46	1.3848	163.67	9,001.84
	3.4 งาน LONGITUDINAL JOINT	ม.	140.00	49.94	6,991.64	1.3848	69.16	9,682.02
4 .	งานป้าย							
	4.1 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00				3,000.00
	รวม				440,731.61			613,325.14

ค่างานต้นทุน	=	440,731.61
Factor Fงานทาง	=	1.3848
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	=	3,000.00
รวม ราคากลาง	=	613,325.14
คิดเพียง	=	613,300.00
(ตัวอักษร)		หกแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน