

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/ปรับปรุงทางเดิมเท้า คสล.เลียบคลองสำโรง(ฝั่งทิศใต้)จากปากคลองบางนางเพ็งถึงปากคลองอ้อม หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน หมู่ที่ ๓

- จุดที่๑ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๐ ตารางเมตร
- จุดที่๒ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๔๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ตารางเมตร
- จุดที่๓ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดปริมาณงานต่างๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นางสาวศิริวรรณ สารพิศ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ  
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมู่ที่ ๓ จุดที่๑								
๑	งานรื้อถอนพื้นทางเดิมเท้า ค.ส.ล. เดิม								
๑.๑	งานรื้อพื้นคอนกรีตที่บหน้า (รื้อกอง)	๑๒๙.๖๐	ตร.ม.			๖๕.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	๘,๔๒๔.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๑.๒	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. คานเสาดิม (รื้อกอง)	๓๐.๐๐	ลบ.ม.			๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒	งานโครงสร้างสะพานทางเดินเท้า								
๒.๑	เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๔.๐๐ ม.	๘๔.๐๐	ต้น	๑,๑๕๐.๐๐	๙๖,๖๐๐.๐๐	๓๙๔.๐๐	๓๓,๐๙๖.๐๐	๑๒๙,๖๙๖.๐๐	สีบราคาจากท้องตลาด
๒.๒	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	๘๔.๐๐	ต้น			๑๕๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๓	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ม.	๑๘.๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๐๐	๔๕,๓๖๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๕,๘๘๖.๐๐	๕๑,๒๔๖.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๔	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๕ เมตร	๑๒๙.๖๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๓๑,๓๖๓.๒๐	๒๕.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	๓๔,๖๐๓.๒๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก./ตร.ม.								

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/ ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.เลียยคลองสำโรง(ฝั่งทิศใต้)จากปากคลองบางนางเพ็งถึงปากคลองอ้อม หมู่ที่ ๓

ปริมาณงาน

หมู่ที่ ๓

จุดที่ ๑ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๒ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๔๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ตารางเมตร

จุดที่ ๓ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดปริมาณงานต่างๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางปะ อังค์สุสมุทรปราการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

ประมาณราคาโดย

นางสาวศิริวรรณ สารพิศ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๒								
๑	งานรื้อถอนพื้นที่ทางเดินเท้า ค.ส.ล. เดิม								
๑.๑	งานรื้อถอนคอนกรีตที่บหน้า (รื้อกอง)	๕๐.๔๐	ตร.ม.			๖๕.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	๓,๒๗๖.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๑.๒	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. คานเสาเดิม (รื้อกอง)	๖.๐๐	ลบ.ม.			๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒	งานโครงสร้างสะพานทางเดินเท้า								
๒.๑	เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๔.๐๐ ม.	๓๒.๐๐	ต้น	๑,๑๕๐.๐๐	๓๖,๘๐๐.๐๐	๓๙๔.๐๐	๑๒,๖๐๘.๐๐	๔๙,๔๐๘.๐๐	สีบราคาจากท้องตลาด
๒.๒	ค่าลัดตัวเสาเข็ม	๓๒.๐๐	ต้น			๑๕๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๓	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๙.๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๐๐	๒๒,๖๘๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๙๔๓.๐๐	๒๕,๖๒๓.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๔	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๕ เมตร	๕๐.๔๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๑๒,๑๙๖.๘๐	๒๕.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๑๓,๔๕๖.๘๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
	รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก./ตร.ม.								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๕	ไม้แบบ ใช้ ๕๐%	๒๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙.๐๐	๓,๔๗๕.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพร.	
๒.๖	ไม้เคร้ายัดแบบค้ำยัน	๑๕.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐			ค่าแรงงานจาก สพร.	
๒.๗	ตะปู	๑๓.๐๐	กก.	๓๖.๐๐	๔๖๘.๐๐			ค่าแรงงานจาก สพร.	
๓	งานเหล็กเสริม								
๓.๑	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๗๐	ตัน	๒๓,๓๐๐.๐๐	๑๖,๓๑๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๓,๐๘๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพร.	
๓.๒	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม.	๐.๖๐	ตัน	๒๒,๐๕๐.๐๐	๑๓,๒๓๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพร.	
๓.๓	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ ม.	๕๐.๔๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๑,๖๖๓.๒๐	๕.๐๐	๒๕๒.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพร.	
๓.๔	ลวดผูกเหล็ก	๒๐.๐๐	กก.	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐			ค่าแรงงานจาก สพร.	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								๑๕๖,๘๐๒.๐๐	
๔	ค่าเช่าเครื่องจักรกล								
๔.๑	ค่าเช่ารถแบ็คโฮ PC ๖๐	๓.๐๐	วัน	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐			๒๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าเครื่องจักร
๔.๒	ค่าเช่าปั๊มน้ำบรรทุกชุด	๓.๐๐	วัน	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐			๗,๕๐๐.๐๐	ค่าเช่าเครื่องจักร
รวมค่าเช่าเครื่องจักร								๒๘,๕๐๐.๐๐	

รายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/ ปรับปรุงทางเดินเท้า คสล.เลียยคลองสำโรง(ฝั่งทิศใต้)จากปากคลองบางนางเพ็งถึงปากคลองอ้อม หมู่ที่ ๓  
ปริมาณงาน หมู่ที่ ๓

- จุดที่ ๑ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๔.๖๐ ตารางเมตร  
จุดที่ ๒ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๔๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๔๐ ตารางเมตร  
จุดที่ ๓ ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๑๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑.๖๐ ตารางเมตร  
(รายละเอียดปริมาณงานต่างๆ ตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านระกาศกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ ๓ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ  
ประมาณราคาโดย นางสาวศิริวรรณ สารพิศ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมู่ที่ ๓ จุดที่ ๓								
๑	งานรื้อถอนพื้นทางเดินเท้า ค.ส.ล. เดิม								
๑.๑	งานรื้อพื้นคอนกรีตทับหน้า (รื้อกอง)	๒๑.๕๐	ตร.ม.			๖๕.๐๐	๑,๓๙๗.๕๐	๑,๓๙๗.๕๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๑.๒	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล. คานเสาเดิม (รื้อกอง)	๓/.๐๐	ลบ.ม.			๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒	งานโครงสร้างสะพานทางเดินเท้า								
๒.๑	เสาเข็ม คอว. รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘x๐.๑๘x๔.๐๐ ม.	๑๔.๐๐	ต้น	๑,๑๕๐.๐๐	๑๖,๑๐๐.๐๐	๓๙๔.๐๐	๕,๕๕๖.๐๐	๒๑,๖๕๖.๐๐	สีบราคาจากท้องตลาด
๒.๒	ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	๑๔.๐๐	ต้น			๑๕๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๓	คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลูกบาศก์ ๒๔๐ กก./ตร.ซม.	๗.๐๐	ลบ.ม.	๒,๕๒๐.๐๐	๑๗,๖๔๐.๐๐	๓๒๗.๐๐	๒,๒๘๙.๐๐	๑๙,๙๒๙.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๔	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ขนาด ๐.๐๕x๐.๓๕ เมตร	๒๑.๖๐	ตร.ม.	๒๔๒.๐๐	๕,๒๒๗.๒๐	๒๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕,๗๖๗.๒๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
	รับน้ำหนักบรรทุกทุกploดयीได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก./ตร.ม.								



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๒.๕	ไม้แบบ ใช้ ๕๐%	๑๔.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๑๓๙.๐๐	๑,๙๔๖.๐๐	๗,๕๔๖.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๖	ไม้โครงยึดแบบค้ำยัน	๑๒.๐๐	ลบ.ฟ.	๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐			๔,๘๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๒.๗	ตะปู	๙.๐๐	กก.	๓๖.๐๐	๓๒๔.๐๐			๓๒๔.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๓	งานเหล็กเสริม								
๓.๑	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม.	๐.๖๐	ตัน	๒๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๙๘๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๒,๖๔๐.๐๐	๑๖,๖๒๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๓.๒	เหล็กข้ออ้อย DB ๑๒ มม.	๐.๕๐	ตัน	๒๒,๐๕๐.๐๐	๑๑,๐๒๕.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๒๕.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๓.๓	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø ๔ มม. # ๐.๒๐ ม.	๒๑.๖๐	ตร.ม.	๓๓.๐๐	๗๑๒.๘๐	๕.๐๐	๑๐๘.๐๐	๗๒๐.๘๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
๓.๔	ลวดผูกเหล็ก	๒๐.๐๐	กก.	๓๐.๐๐	๖๐๐.๐๐			๖๐๐.๐๐	ค่าแรงงานจาก สพฐ.
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							๙๗,๘๔๕.๕๐	
๔	ค่าเช่าเครื่องจักรกล								
๔.๑	ค่าเช่ารถแบ็คโฮ PC ๖๐	๓.๐๐	วัน	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐			๒๑,๐๐๐.๐๐	ค่าเช่าเครื่องจักร
๔.๒	ค่าเช่าปั๊มน้ำบรรทุกหิน	๓.๐๐	วัน	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐			๗,๕๐๐.๐๐	ค่าเช่าเครื่องจักร
	รวมค่าเช่าเครื่องจักร							๒๘,๕๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....*2 June 2022*.....ประธานกรรมการ  
(นายปริเชษฐ์ เทพบุญศรี)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้อนุมัติ  
(นายอนุภาพ ฉันทอนไพฑูรย์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ  
(นายพุลผล เทียวแสวง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....*[Signature]*.....กรรมการ/ผู้ประมาณการ  
(นางสาวศิริวรรณ สารพิศ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา