

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขากระปุก	อำเภอ	ท้ายาง	จังหวัด เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และตอกเสาเข็ม		รวม					54,766.24	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					379,659.85	
3	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					206,063.24	
4	งานสถาปัตยกรรม		รวม					683,604.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,484,284.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขากระปุก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัด เพชรบุรี แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					60,258.80	
6	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					49,300.00	
7	งานอื่นๆ		รวม					50,632.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,484,284.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,484,284.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

พละ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่และตอกเสาเข็ม								
	- งานวางผัง	1.000	รายการ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานดินขุด	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,008.00	1,008.00	
	- เสาเข็มตัวไอขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 เมตร	22.000	ต้น	1,099.92	24,198.24	800.00	17,600.00	41,798.24	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	22.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	3,960.00	3,960.00	
	รวมค่างานปรับพื้นที่และตอกเสาเข็ม	-	-	1,099.92	24,198.24	9,148.00	30,568.00	54,766.24	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49.000	ลบ.ม.	1,962.98	96,186.02	419.00	20,531.00	116,717.02	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,705.27	3,410.54	419.00	838.00	4,248.54	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.190	ต้น	28,072.32	5,333.74	3,600.00	684.00	6,017.74	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.540	ต้น	21,783.36	33,546.37	3,600.00	5,544.00	39,090.37	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.020	ต้น	23,177.57	463.55	3,600.00	72.00	535.55	

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

หน้า 2

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กRB 6 มม.	.910	ตัน	24,420.56	22,222.70	3,600.00	3,276.00	25,498.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	68.53	5,482.40	0.00	0.00	5,482.40	
	- ไม้แบบ	222.000	ลบ.ฟ.	532.24	118,157.28	139.00	30,858.00	149,015.28	
	- ไม้คร่าวยึดแบบ	67.000	ลบ.ฟ.	460.75	30,870.25	0.00	0.00	30,870.25	
	- ตะปู	56.000	กก.	39.00	2,184.00	0.00	0.00	2,184.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	102,222.58	317,856.85	15,377.00	61,803.00	379,659.85	
	งานโครงหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม.(สีแดง)	615.000	แผ่น	62.62	38,511.30	0.00	0.00	38,511.30	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	22.000	แผ่น	67.29	1,480.38	0.00	0.00	1,480.38	
	- ครอบสามทาง	4.000	แผ่น	67.29	269.16	0.00	0.00	269.16	
	- ครอบทางมน	8.000	แผ่น	67.29	538.32	0.00	0.00	538.32	
	- ท่อเหล็กขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	38.000	ท่อน	680.50	25,859.00	0.00	0.00	25,859.00	

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

หน้า 3

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 ม.	34.000	ท่อน	543.00	18,462.00	0.00	0.00	18,462.00	
	- เหล็กตัว C 100 x 50 x 20 หนา 2.3 มม. ยาว 6 ม.	62.000	ท่อน	598.13	37,084.06	0.00	0.00	37,084.06	
	- เชิงชายไม้เทียม	86.000	ม.	70.00	6,020.00	45.00	3,870.00	9,890.00	
	- ปิดเชิงชาย	86.000	ม.	70.00	6,020.00	45.00	3,870.00	9,890.00	
	- แผ่นกันนก	144.000	แผ่น	23.00	3,312.00	0.00	0.00	3,312.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี	16.000	ม.	99.00	1,584.00	25.00	400.00	1,984.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	1,230.000	ตัว	4.67	5,744.10	0.00	0.00	5,744.10	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	142.17	39,238.92	39,238.92	
	- งานมุงกระเบื้องหลังคา	276.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	13,800.00	13,800.00	
	<b>รวมค่างานโครงหลังคา</b>	-	-	2,352.79	144,884.32	307.17	61,178.92	206,063.24	

พลະ ชำงนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบผิวมัน 12"x12"	120.000	ตร.ม.	296.96	35,635.20	158.00	18,960.00	54,595.20	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวมันขนาด 8"x8"	72.000	ตร.ม.	293.86	21,157.92	158.00	11,376.00	32,533.92	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ 8"x8"	24.000	ตร.ม.	285.11	6,842.64	158.00	3,792.00	10,634.64	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	115.07	11,391.93	87.00	8,613.00	20,004.93	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	264.11	66,555.72	94.00	23,688.00	90,243.72	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	355.000	ตร.ม.	86.83	30,824.65	87.00	30,885.00	61,709.65	
	- ผนังปูกระเบื้อง 8" x 8"	77.000	ตร.ม.	243.76	18,769.52	166.00	12,782.00	31,551.52	
	- ผนังปูกระเบื้อง 2"x4"	42.000	ตร.ม.	381.52	16,023.84	201.00	8,442.00	24,465.84	
	- ผนังฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	86.83	3,125.88	118.00	4,248.00	7,373.88	
	- งานเสาเอ็นทับหลัง	131.000	ม.	123.00	16,113.00	46.00	6,026.00	22,139.00	

พละ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	120.000	ตร.ม.	295.94	35,512.80	97.00	11,640.00	47,152.80	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันชื้น โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	42.000	ตร.ม.	290.70	12,209.40	97.00	4,074.00	16,283.40	
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จ	86.000	ตร.ม.	266.00	22,876.00	112.00	9,632.00	32,508.00	
	<b>งานสี</b>								
	- สีน้ำอะครีลิค	553.000	ตร.ม.	84.09	46,501.77	30.00	16,590.00	63,091.77	
	- สีน้ำมัน	108.000	ตร.ม.	45.77	4,943.16	38.00	4,104.00	9,047.16	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ป.1	2.000	ชุด	7,475.00	14,950.00	415.00	830.00	15,780.00	
	- ป.2	3.000	ชุด	7,475.00	22,425.00	415.00	1,245.00	23,670.00	
	- ป.3	1.000	ชุด	6,300.00	6,300.00	415.00	415.00	6,715.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป.4	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- น.1	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- น.2	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- น.3	7.000	ชุด	6,500.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	
	- น.4	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อพักสำหรับเด็ก	3.000	ชุด	4,500.00	13,500.00	450.00	1,350.00	14,850.00	
	- โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อพักสำหรับผู้ใหญ่	1.000	ชุด	3,978.19	3,978.19	0.00	0.00	3,978.19	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนัง	2.000	ชุด	1,437.70	2,875.40	450.00	900.00	3,775.40	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	255.00	1,020.00	70.00	280.00	1,300.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อก	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	70.00	350.00	1,625.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
	- ตะแกรงกรองผง	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

หน้า 7



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	58,165.44	502,717.02	4,077.00	180,887.00	683,604.02	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	18.000	ชุด	850.00	15,300.00	115.00	2,070.00	17,370.00	
	- โค้มไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 x 36 วัตต์	20.000	ชุด	350.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ตู้ควบคุมไฟ	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	19.000	ชุด	55.20	1,048.80	0.00	0.00	1,048.80	
	- ปลั๊กเต้าเสียบ	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	150.00	1,050.00	2,100.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	1.000	ชุด	250.00	250.00	120.00	120.00	370.00	
	- เต้ารับโทรทัศน์	1.000	ชุด	250.00	250.00	120.00	120.00	370.00	
	- สายไฟขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,905.20	30,898.80	26,005.00	29,360.00	60,258.80	

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จ ขนาด 1600 ลิตร	1.000	ชุด	10,850.00	10,850.00	1,000.00	1,000.00	11,850.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	550.00	550.00	3,050.00	
	- บ่อพักคสล.	8.000	บ่อ	1,500.00	12,000.00	500.00	4,000.00	16,000.00	
	- งานวางท่อระบายน้ำ	40.000	ม.	160.00	6,400.00	150.00	6,000.00	12,400.00	
	- งานระบบท่อภายในอาคาร	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	15,010.00	31,750.00	8,200.00	17,550.00	49,300.00	
7	งานอื่นๆ								
	- ราวระเบียงแสดนเลส	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	- บัวเชิงผนัง	82.000	ม.	86.00	7,052.00	40.00	3,280.00	10,332.00	
	- ชุดผนังสำเร็จพร้อมประตู	4.000	ชุด	6,150.00	24,600.00	1,000.00	4,000.00	28,600.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	

พลະ ช่างนะ


21 มิถุนายน 2567 14:45:29

หน้า 9

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถังดับเพลิงเคมี	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	9,436.00	36,352.00	8,040.00	14,280.00	50,632.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,484,284.15	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขากระปุก อำเภอ ไผ่ดำ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ -  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พละ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:28

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขากระปุก	อำเภอ	ท่ายาง	จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)	1,484,284.15	1.3059	1,938,326.67	
รวมค่าก่อสร้าง				1,938,326.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,973.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,938,326.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:30

กลุ่มงาน/งาน	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขากระปุก	อำเภอ	ท้ายาง	จังหวัด เพชรบุรี
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,938,326.67	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,973.73 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,938,326.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 พฤษภาคม 2567					



พละ ช้างนะ  
( พละ ช้างนะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย จิตรอุดม  
( ธวัชชัย จิตรอุดม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุชา ปลั่งเอี่ยม  
( นุชา ปลั่งเอี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พละ ช้างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:30

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขากระปุก	อำเภอ	ทวาย	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		28 พฤษภาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 1,938,326.67 บาท	1,938,326.67	
สรุป	ราคากลาง	1,938,326.67	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ .....)		

พลະ ช่างนะ

21 มิถุนายน 2567 14:45:34

หน้า 1 จาก 1



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระปุก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขากระปุก	อำเภอ	ท่าช้าง	จังหวัด	เพชรบุรี
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก / องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567				

พละ ช้างนะ  
( พละ ช้างนะ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัชชัย จิตรอุดม  
( ธวัชชัย จิตรอุดม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุชา ปลั่งเอี่ยม  
( นุชา ปลั่งเอี่ยม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง