

สรุปผลการกำหนดราคาก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

โครงการก่อสร้าง บ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของอาคาร กระทรวงมหาดไทย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ปร. 4,ปร.5

รวมจำนวน

28

แผ่น

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคารบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัด	3,470,000.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดสร้าง	108,000.00	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	299,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,877,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	3,877,000.00	
	(ตัวอักษร) สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 4760/2567 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายสาโรจน์ เลาสุด)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุริยา อุ่นวงษ์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรชาติ ชนะพาล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของอาคาร สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สยผจ.ชย.67 - 015

รายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 22 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	2,660,976.33	1.3043	3,470,711.42	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			3,470,711.42	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินประมาณ			3,470,000.00	
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)				สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 4760/2567 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายสาโรจน์ เลหาสุต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุริยา อุ่นวงษ์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรชาติ ชนะพาล)

วิศวกรโยธามานูการ

ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขพจ.พย.67-015

เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานเจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
1.2	เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.35 ม. ยาว 8.00 ม.	19.00	ต้น	8,000.00	152,000.00	-	-	152,000.00	
1.3	งานสกัดหัวเสาเข็ม	19.00	ต้น	-	-	350.00	6,650.00	6,650.00	
1.4	ขุดดิน	20.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00	
1.5	ทรายร่อนน้ำอัดแน่น	3.00	ลบ.ม.	546.52	1,639.56	91.00	273.00	1,912.56	
1.6	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	306.00	306.00	2,081.70	
1.7	คอนกรีต โครงสร้าง ใ' 210 ksc	60.00	ลบ.ม.	1,968.22	118,093.20	485.00	29,100.00	147,193.20	
	คอนกรีต โครงสร้าง ใ' 210 ksc เดิมกันซึม	5.00	ลบ.ม.	2,230.00	11,150.00	485.00	2,425.00	13,575.00	
1.8	แบบหล่อคอนกรีต	451.00	ตร.ม.	250.00	112,750.00	-	-	112,750.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	643.00	ตร.ม.	-	-	133.00	85,519.00	85,519.00	
	ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต	135.00	ลบ.ฟ.	240.00	32,400.00	-	-	32,400.00	
	เสาเข็ม	-	ต้น	-	-	-	-	-	
1.9	ตะปู	161.00	กก.	45.79	7,372.19	-	-	7,372.19	
1.10	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก SR - 24 dia. 6 มม.	715.00	กก.	24.64	17,617.60	4.10	2,931.50	20,549.10	
	เหล็ก SR - 24 dia. 9 มม.	2,321.00	กก.	23.04	53,466.56	4.10	9,516.10	62,982.66	
	เหล็ก SD- 40 dia. 12 มม.	1,265.00	กก.	22.84	28,892.60	3.30	4,174.50	33,067.10	
	dia. 16 มม.	1,461.00	กก.	22.84	33,370.70	3.30	4,821.30	38,192.00	
	dia. 20 มม.	1,807.00	กก.	22.73	41,073.11	3.00	5,421.00	46,494.11	



ราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผล.ชย.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้าิปซ์บอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	144.00	ตร.ม.	180.00	25,920.00	75.00	10,800.00	36,720.00	
	- ฉนวนกันความร้อนอูมิเนียมฟอยล์ หนา 6" (ห้องนอน+โถงชั้นบน)	90.00	ตร.ม.	120.00	10,800.00	35.00	3,150.00	13,950.00	
	- ฝ2 ฝ้าิปซ์บอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	25.00	ตร.ม.	200.00	5,000.00	75.00	1,875.00	6,875.00	
	โครงเคร่า T-BAR				-		-	-	
	- ฝ3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 8 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	62.00	ตร.ม.	280.00	17,360.00	85.00	5,270.00	22,630.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เสารอง มีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	57.00	ตร.ม.	275.00	15,675.00	94.00	5,358.00	21,033.00	
	ขนาด 0.60x1.20 ม. ติดตั้งแบบชนชิด โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2"x1 1/2"				-		-	-	
	@0.60x0.60 ม.				-		-	-	
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	7.00	ตร.ม.	67.00	469.00	82.00	574.00	1,043.00	
	- บัวรอบฝ้า 1/2" ไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 3" หนา 8 มม.	142.00	เมตร	35.00	4,970.00	40.00	5,680.00	10,650.00	
	รวมงานข้อ 2.2							112,901.00	
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐสามัญหนาครึ่งแผ่น	335.00	ตร.ม.	240.00	80,400.00	89.00	29,815.00	110,215.00	
	- ผนังก่ออิฐสามัญหนาเต็มแผ่น	64.00	ตร.ม.	422.00	27,008.00	167.00	10,688.00	37,696.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	201.00	เมตร	85.00	17,085.00	45.00	9,045.00	26,130.00	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	38.00	เมตร	120.00	4,560.00	60.00	2,280.00	6,840.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	658.00	ตร.ม.	75.00	49,350.00	82.00	53,956.00	103,306.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	307.00	ตร.ม.	70.00	21,490.00	100.00	30,700.00	52,190.00	



ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผ.ชย.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ผนังประตูเบ้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12' x 12"	110.00	ตร.ม.	270.00	29,700.00	166.00	18,260.00	47,960.00	
	- ผนังทึบผิวทราซัง	25.00	ตร.ม.	485.00	12,125.00	121.00	3,025.00	15,150.00	
	- บัวปูนปั้นสำริดรูปขนาด 0.10 ม. (ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	58.00	เมตร	75.00	4,350.00	60.00	3,480.00	7,830.00	
	รวมงานข้อ 2.3								
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวประตูเบ้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	59.00	ตร.ม.	270.00	15,930.00	158.00	9,322.00	25,252.00	
	- พ2 พื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" พร้อมวางตงไม้	91.00	ตร.ม.	750.00	68,250.00	120.00	10,920.00	79,170.00	
	- จัดพื้น ไม้ตรียผิว	91.00	ตร.ม.	-	-	50.00	4,550.00	4,550.00	
	- พ3 พื้นผิวประตูเบ้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	27.00	ตร.ม.	285.00	7,695.00	158.00	4,266.00	11,961.00	
	- พ4 พื้นผิวประตูเบ้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" สลับทราย	25.00	ตร.ม.	300.00	7,500.00	201.00	5,025.00	12,525.00	
	- พ5 พื้นผิวซีเรีย (โรงจอดรถ)	42.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,680.00	1,680.00	
	- พ6 พื้นผิวทึบทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	320.00	1,280.00	158.00	632.00	1,912.00	
	- พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ ขนาด 0.30x0.80 ม.	3.00	ตร.ม.	80.00	240.00	40.00	120.00	360.00	
	- บัวชิงหนึ่ง ไม้กระเบ้องเซรามิค สูง 10 มม.	44.00	เมตร	40.00	1,760.00	50.00	2,200.00	3,960.00	
	- บัวชิงหนึ่ง ไม้เนื้อ ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทึบกว้าง 4" หน้า 12 มม.	104.00	เมตร	50.00	5,200.00	45.00	4,680.00	9,880.00	
	- เซาะร่อง P.V.C. สำริดรูป กว้าง 1 ซม.	51.00	เมตร	12.00	612.00	15.00	765.00	1,377.00	
	รวมงานข้อ 2.4								
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์								
- ป1		3.00	ชุด	18,700.00	56,100.00	-	-	56,100.00	



ราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สยผจ.ชย.67 - 015

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ บิต	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
- 1/2		5.00	ชุด	5,665	28,325.00	-	-	28,325.00	
- 1/3		5.00	ชุด	2,780	13,900.00	-	-	13,900.00	
- 1/4		1.00	ชุด	12,790	12,790.00	-	-	12,790.00	
- 1/5		1.00	ชุด	3,200	3,200.00	-	-	3,200.00	
- 1/6		1.00	ชุด	10,590	10,590.00	-	-	10,590.00	
- 1/7		2.00	ชุด	5,300	10,600.00	-	-	10,600.00	
- 1/8		1.00	ชุด	5,370	5,370.00	-	-	5,370.00	
นั่งลาดประตู									
- 1/1		3.00	ชุด	1,680	5,040.00	-	-	5,040.00	
- 1/2		5.00	ชุด	850	4,250.00	-	-	4,250.00	
- 1/6		1.00	ชุด	820	820.00	-	-	820.00	
งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
- น1		3.00	ชุด	10,660	31,980.00	-	-	31,980.00	
- น2		6.00	ชุด	6,490	38,940.00	-	-	38,940.00	
- น3		7.00	ชุด	3,790	26,530.00	-	-	26,530.00	
- น4		4.00	ชุด	5,270	21,080.00	-	-	21,080.00	
- น5		1.00	ชุด	2,630	2,630.00	-	-	2,630.00	
- น6		1.00	ชุด	8,730	8,730.00	-	-	8,730.00	
- น7+ตะแกรงเหล็กกันแมลง		1.00	ชุด	3,880	3,880.00	-	-	3,880.00	

ราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผล.ชย.67 - 015

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	นั่งรถคาน้ำต่าง พร้อมอุปกรณ์								
- น1		3.00	ชุด	900.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
- น2		6.00	ชุด	900.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
- น3		7.00	ชุด	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00	
- น4		4.00	ชุด	420.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
- น5		1.00	ชุด	220.00	220.00	-	-	220.00	
- น6		1.00	ชุด	470.00	470.00	-	-	470.00	
								298,375.00	
รวมงานข้อ 2.5									
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								
- อ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์		1.00	ชุด	10,380.00	10,380.00	1,000.00	1,000.00	11,380.00	
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเตาเอนแบบเต็มใบ พร้อมอุปกรณ์		4.00	ชุด	1,760.00	7,040.00	450.00	1,800.00	8,840.00	
- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาล์วกด		1.00	ชุด	2,485.00	2,485.00	450.00	450.00	2,935.00	
- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์		5.00	ชุด	6,450.00	32,250.00	450.00	2,250.00	34,500.00	
- สายฉีดชำระโคเมียม		5.00	ชุด	420.00	2,100.00	35.00	175.00	2,275.00	
- ที่ใส่กระดาษชำระ		5.00	อัน	420.00	2,100.00	70.00	350.00	2,450.00	
- กระดาษทิชชู 6 มม. เจียรปัด		43.75	ตร.ฟ.	140.00	6,125.00	-	-	6,125.00	
- ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมวาล์วเปิด-ปิด		4.00	ชุด	1,260.00	5,040.00	70.00	280.00	5,320.00	
- ที่ใส่สบู่		4.00	อัน	320.00	1,280.00	70.00	280.00	1,560.00	
- ราวจับเดินฝั โถหะสุขโครเมี่ยมยาว 0.60 ม.		6.00	อัน	660.00	3,960.00	70.00	420.00	4,380.00	
- Top ผิวแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. หลังโถส้วม		1.10	เมตร	365.00	401.50	-	-	401.50	



ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สยผจ.ชย.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Top ผิวปูนเกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. อ่างอาบน้ำ	3.90	เมตร	365.00	1,423.50	-	-	1,423.50	
	- เคาไม้ดอร์ คสล. ผิวปูนเกรนิต 0.60 ม.	3.00	เมตร	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	
	รวมงานข้อ 2.6							90,590.00	
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 1"	20.34	เมตร	235.00	4,779.90	80.00	1,627.20	6,407.10	
	- พื้นฐานพัก ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 1"	3.40	ตร.ม.	715.00	2,431.00	158.00	537.20	2,968.20	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" * 3" ทาสีข้อมไม้ + ขาดังเหล็ก 1" * 2" ทาสี +	8.27	เมตร	1,750.00	14,472.50	-	-	14,472.50	
	ดูกรงแนวนอน 1" * 2" ทาสี								
	- บัวเชิงผนัง ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หน้า 12 มม.	12.30	เมตร	45.00	553.50	45.00	553.50	1,107.00	
	งานบันไดทางเดินชั้นล่าง								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด	7.10	เมตร	215.00	1,526.50	158.00	1,121.80	2,648.30	
	12" * 12" สลักทรายล้าง (พ4) ภายนอก				-		-	-	
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด	2.30	เมตร	205.00	471.50	158.00	363.40	834.90	
	12" * 12" (พ1) ภายใน								
	รวมงานข้อ 2.7							28,438.00	
2.8	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดกึ่งเงาทั้งด้าน 100% ทาภายนอก (ประเภท1)	448.00	ตร.ม	45.00	20,160.00	34.00	15,232.00	35,392.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท2)	422.00	ตร.ม	40.00	16,880.00	30.00	12,660.00	29,540.00	
	- สีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน 100% ทาภายใน (ประเภท2) ทาสี	295.00	ตร.ม	40.00	11,800.00	30.00	8,850.00	20,650.00	




  

ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขพจ.ชย.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สิ้นเปลืองค่าไม้	63.00	ตร.ม	40.00	2,520.00	38.00	2,394.00	4,914.00	
	- โพยื้อรันทน	91.00	ตร.ม	125.00	11,375.00	50.00	4,550.00	15,925.00	
	รวมงานข้อ 2.8							106,421.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวกันตกกระเบื้องเหล็ก 1 1/2" x 3" + ขาตั้ง 1" x 2" + ลูกกรงแนวนอน 2" หน้า 6 มม. ทาสี	14.20	เมตร	890.00	12,638.00		-	12,638.00	
	รวมงานข้อ 2.9							12,638.00	


  

ราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขผด.ชช.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อน้ำโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)							67,331.80	
3.2	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)							42,653.00	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร							68,475.00	
3.4	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์							1,450.00	
	รวมราคาระบบสุขาภิบาล							179,909.80	
3.1	ระบบท่อน้ำโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
3.1.1	งานเดินระบบท่อน้ำโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12.00	เมตร	21.40	256.80	30.00	360.00	616.80	
	- ขนาด Dia. 2"	80.00	เมตร	35.00	2,800.00	40.00	3,200.00	6,000.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	44.00	เมตร	53.00	2,332.00	50.00	2,200.00	4,532.00	
	- ขนาด Dia. 4"	52.00	เมตร	86.00	4,472.00	100.00	5,200.00	9,672.00	
3.1.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	3,000.00	3,000.00	1,850.00	1,850.00	4,850.00	
3.1.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	2,400.00	2,400.00	1,380.00	1,380.00	3,780.00	
3.1.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ท่อที่ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	1,200.00	1,200.00	450.00	450.00	1,650.00	
3.1.5	FCO.								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	1.00	ตัว	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	- ขนาด Dia. 4"	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
3.1.6	FD. ขนาด Dia. 2"	7.00	ตัว	255.00	1,785.00	200.00	1,400.00	3,185.00	
3.1.7	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	7.00	ตัว	222.00	1,554.00	66.00	462.00	2,016.00	
3.1.8	AVC. ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด	380.00	1,140.00	200.00	600.00	1,740.00	



ราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผชย.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ บทย่อย	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.1.9	RD. ขนาด Dia. 2 1/2"	1.00	ชุด	850.00	850.00	250.00	250.00	1,100.00	
3.1.10	RFD. ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,520.00	4,560.00	300.00	900.00	5,460.00	
3.1.11	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส								
	- ขนาด Dia. 2"	7.00	ชุด	600.00	4,200.00	100.00	700.00	4,900.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	8.00	ชุด	700.00	5,600.00	125.00	1,000.00	6,600.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	200.00	1,200.00	7,500.00	
	รวมงานข้อ 3.1							67,331.80	
3.2	ระบบท่อประปา								
3.2.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	100.00	เมตร	12.00	1,200.00	30.00	3,000.00	4,200.00	
	- ขนาด Dia. 1"	12.00	เมตร	25.25	303.00	30.00	360.00	663.00	
3.2.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	900.00	900.00	285.00	285.00	1,185.00	
3.2.3	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	400.00	400.00	170.00	170.00	570.00	
3.2.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
3.2.5	ก๊อปปี้ ขนาด Dia. 1/2"	2.00	อัน	100.00	200.00	50.00	100.00	300.00	
3.2.6	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17.00	อัน	210.00	3,570.00	50.00	850.00	4,420.00	
3.2.7	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5.00	เครื่อง	264.00	1,320.00	150.00	750.00	2,070.00	
3.2.8	ประตูกั้นกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	เครื่อง	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	

ราคาต่อตารางเมตรโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผล.ชย.67 - 015

กำหนดราคาต่อตารางเมตร โดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.9	ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 1/2"	3.00	เครื่อง	264.00	792.00	150.00	450.00	1,242.00	
3.2.10	ประตุน้ำลูกกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1.00	เครื่อง	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
3.2.11	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1.00	เครื่อง	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00	
3.2.12	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,200.00	6,200.00	2,000.00	2,000.00	8,200.00	
3.2.13	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร	1.00	ใบ	7,220.00	7,220.00	500.00	500.00	7,720.00	
3.2.14	ถังเก็บน้ำแอสบลอสตีล ความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.2.15	ท่อทองแดง ขนาด Dia. 1/2" หุ้มฉนวน	2.00	เมตร	400.00	800.00	120.00	240.00	1,040.00	
3.2.16	เครื่องทำน้ำร้อน 6000 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
	รวมงานข้อ 3.2							42,653.00	
3.3	ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร								
3.3.1	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระเบื้องโพรเซส 1 ลบ.ม./วัน	3.00	บ่อ	6,800.00	20,400.00	3,500.00	10,500.00	30,900.00	
3.3.2	ถังตกไข่แบบสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	บ่อ	3,075.00	3,075.00	800.00	800.00	3,875.00	
3.3.3	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	50.00	เมตร	120.00	6,000.00	50.00	2,500.00	8,500.00	
3.3.4	บ่อพัก คลส. สำเร็จรูป	12.00	บ่อ	1,600.00	19,200.00	500.00	6,000.00	25,200.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.3							68,475.00	
3.4	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์								
3.4.1	ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	ยอดรวมตามข้อ 3.4							1,450.00	



ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผจ.ชช.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					23,342.00	
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า		รวม					44,111.00	
4.3	สายไฟฟ้า		รวม					28,947.00	
4.4	ดวงโคม ไฟฟ้าและอุปกรณ์		รวม					25,127.00	
4.5	สวิตช์ และตัวรับ		รวม					13,069.00	
	รวมหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							134,596.00	
4.1	แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
LP									
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE CB. 80 AT IP IC 6 kA	1.00	Set	1,150.00	1,150.00	36.00	36.00	1,186.00	
	- MINIATURE CB. 20 AT IP IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE CB. 16 AT IP IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE CB. 16 AT IP IC 6 kA	2.00	Set	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- หลักดินแท่งหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด ø 14.2 มม. ยาว 2.40 ม.	1.00	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15 (45)A 1 PHASE	1.00	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
	รวมงานแผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์							23,342.00	





ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขผ.ชช.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.2	ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- HDPE 1 1/2" (50 mm.)	10.00	m.	53.00	530.00	22.00	220.00	750.00	
	- uPVC 1 1/2" (15 mm.)	1,226.00	m.	12.00	14,712.00	20.00	24,520.00	39,232.00	
	- PVC 1 1/2" (15 mm.)	9.00	m.	11.00	99.00	20.00	180.00	279.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,962.00	2,962.00	888.00	888.00	3,850.00	
	รวมงานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า							44,111.00	
4.3	สายไฟฟ้า								
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50.00	m	108.00	5,400.00	30.00	1,500.00	6,900.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11.00	m	34.00	374.00	16.00	176.00	550.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53.00	m	12.00	636.00	10.00	530.00	1,166.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214.00	m	8.00	9,712.00	7.00	8,498.00	18,210.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	lot	1,632.00	1,632.00	489.00	489.00	2,121.00	
	รวมงานสายไฟฟ้า							28,947.00	
4.4	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ติดลอย	5.00	Set	520.00	2,600.00	115.00	575.00	3,175.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย	5.00	Set	660.00	3,300.00	115.00	575.00	3,875.00	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขั้วแดงสีเงิน ขนาด > 100 มม. หลอด LED TUBE ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน	37.00	Set	271.00	10,027.00	115.00	4,255.00	14,282.00	
	- ดวงโคมฟลูออโรเรสเซนต์ ทรงแสงแบบ ACRYLIC หลอด LED TUBE ไม่เกิน 3*10W 1600 ลูเมน/หลอด RA >80 ให้แสง COOL WHITE (4000 K) ติดฝังฝ้าเพดาน	1.00	Set	2,840.00	2,840.00	115.00	115.00	2,955.00	



ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 และ สขผจ.ชย.67-015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมติดผนัง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 5 วัตต์ ให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน	2.00	Set	305.00	610.00	115.00	230.00	840.00	
	รวมงานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
4.5	สวิทช์ และเต้ารับ							25,127.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V ติดฝั่งเรียบผนังหรือข้างเสา	36.00	set	60.00	2,160.00	80.00	2,880.00	5,040.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว ติดฝั่งเรียบผนังหรือข้างเสา	2.00	set	92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
	- เต้ารับไฟฟ้า 16A, 250V (UNIVERSAL TYPE) มีขาเดิน 16A, 250V ติดฝั่งเรียบผนัง	27.00	set	184.00	4,968.00	90.00	2,430.00	7,398.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	set	187.00	187.00	90.00	90.00	277.00	
	รวมงานสวิทช์ และเต้ารับ								
								13,069.00	

ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขผจ.พช.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)								
	- CDU-101 & FCW-101 (9,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	8,112	8,112.00	1,500	1,500.00	9,612.00	
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	20,120	20,120.00	1,500	1,500.00	21,620.00	
	- CDU-202 & FCW-202 (18,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	16,422	16,422.00	1,500	1,500.00	17,922.00	
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 BTU/Hr, Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	11,640	11,640.00	1,500	1,500.00	13,140.00	
	รวมราคางานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							62,294.00	
5.2	งานต่อเสาทำความแข็งแรงของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- ขนาด Dia. 1/4"	21.00	เมตร	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- ขนาด Dia. 3/8"	6.00	เมตร	77.00	462.00	30.00	180.00	642.00	
	2) Suction Tube (copper tube, type L)								
	- Dia. 3/8"	13.00	เมตร	77.00	1,001.00	30.00	390.00	1,391.00	
	- Dia. 1/2"	8.00	เมตร	121.00	968.00	50.00	400.00	1,368.00	
	- Dia. 5/8"	6.00	เมตร	174.00	1,044.00	65.00	390.00	1,434.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)								
	- Dia. 3/4"	20.00	เมตร	12.00	240.00	25.00	500.00	740.00	
	4) Fitting	1.00	ท่อน	810.00	810.00	240.00	240.00	1,050.00	
	5) Hanger, Support & Accessories	1.00	ท่อน	480.00	480.00	140.00	140.00	620.00	
5.2.2	Piping Insulation Works								
	1) Copper Tube Insulation								
	Thick 1/2"								



ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขผล.ชช.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Dia. 1/4"	21	เมตร	25.00	525.00	9.00	189.00	714.00	
	- Dia. 3/8"	6	เมตร	27.00	162.00	9.00	54.00	216.00	
	Thick 3/4"								
	- Dia. 3/8"	13.00	เมตร	46.00	598.00	13.00	169.00	767.00	
	- Dia. 1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- Dia. 5/8"	6.00	เมตร	54.00	324.00	16.00	96.00	420.00	
	2) Drain Pipe Insulation								
	Thick 1/2"								
	- Dia. 3/4"	8.00	เมตร	35.00	280.00	14.00	112.00	392.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	80.00	80.00	20.00	20.00	100.00	
	รวมราคางานต่อสารถความแข็งแรงของเครื่องปรับอากาศ							11,802.00	
5.3	พัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)								
	- EF. Ø8" (300 CFM)	1.00	ชุด	910.00	910.00	400.00	400.00	1,310.00	
	- EF. Ø10" (500 CFM)	1.00	ชุด	1,120.00	1,120.00	450.00	450.00	1,570.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type								
	- CEF-1 (45 CFM)	4.00	ชุด	2,795.00	11,180.00	650.00	2,600.00	13,780.00	
	- CEF-2 (100 CFM)	3.00	ชุด	2,450.00	7,350.00	650.00	1,950.00	9,300.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1.00	ชุด	4,170.00	4,170.00	650.00	650.00	4,820.00	
5.3.3	Cycle Fan (Wall Type)								
	- WCFø16"	2.00	ชุด	1,795	3,590.00	300	600.00	4,190.00	
	รวมราคางานพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง							34,970.00	



ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขผจ.ชย.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN								
	- Size 6" * 6"	7.00	อัน	250.00	1,750.00	125.00	875.00	2,625.00	
	- Size 8" * 8"	1.00	อัน	310.00	310.00	125.00	125.00	435.00	
5.4.2	Duct (Galvanized Steel Sheet)								
	- No. 26	80.00	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	300.00	300.00	120.00	120.00	420.00	
	รวมราคางานท่อลมและอุปกรณ์							6,280.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
5.5.1	Branch Breaker (Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)								
	- Branch CB 16 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)								
	- 2.5 sq.mm.	594.00	เมตร	8.00	4,752.00	7.00	4,158.00	8,910.00	
	Accessories	1.00	เหมา	300.00	300.00	140.00	140.00	440.00	
5.5.3	Conduit								
	1) EMT								
	- Dia. 1/2"	182.00	เมตร	25.00	4,550.00	22.00	4,004.00	8,554.00	
	2) IMC								
	- Dia. 1/2"	16.00	เมตร	54.00	864.00	26.00	416.00	1,280.00	
	3) Hanger, Support & Accessories	1.00	เหมา	1,080.00	1,080.00	320.00	320.00	1,400.00	





ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง บ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ นฐ-3-59001-3 และ สขผลจ.ช.67 - 015

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)								
	- Size 16 A, 2P	2.00	อัน	840.00	-	100.00	200.00	1,880.00	
	- Size 20 A, 2P	1.00	อัน	840.00	840.00	100.00	100.00	940.00	
	- Size 25 A, 2P	1.00	อัน	1,260.00	1,260.00	100.00	100.00	1,360.00	
	รวมราคางานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							25,664.00	

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของอาคาร สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรา กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ มฐ-3-59001-3 สยผจ.ชย.67 - 015

รายการ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดสร้าง)	82,600.00	1.3043	107,735.18	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			107,735.18	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินประมาณ			108,000.00	
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน			
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 4760/2567 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายสาโรจน์ เลหาสุต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุริยา อุ่นวงษ์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวรชาติ ชนะพาล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เจ้าของอาคาร	สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานออกแบบแปลนและรา	กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบเลขที่	มฐ-3-59001-3 สยผจ.ชย.67 - 015
รายการ	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็น เงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์ (จัดซื้อ)	299,378.00		299,378.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %
					เงินประกันผลงานหัก 0.00 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,378.00	
<input type="checkbox"/>	คิดเป็นเงินประมาณ			299,000.00	
<input type="checkbox"/>	(ตัวอักษร)				สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	-	ตร.ม.		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.		

คำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ 4760/2567 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ

(นายสาโรจน์ เล้าหุต)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุริยา อุ่นวงษ์)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ


(นายวรชาติ ชนะพาล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567




[illegible]

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ



กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รวมงานครุภัณฑ์ต่าง

ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

รายการก่อสร้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อ
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แบบเลขที่ มฐ-3-59001-14
กำหนดราคาเมื่อ วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์ชั้นบน							
	- CA-1 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้บานเปิด) ขนาด 0.40*0.80*0.80 ม.	ชุด	6,220	6,220.00	-	-	6,220.00	
	- CA-2 ตู้เก็บอุปกรณ์ เตี้ย (ตู้บานวาง) ขนาด 0.40*0.80*0.80 ม.	ชุด	3,900	3,900.00	-	-	3,900.00	
	- CH-3 เก้าอี้ทำงานเอนกประสงค์	ชุด	5,540	11,080.00	-	-	11,080.00	
	- CH-5 เก้าอี้พักผ่อน	ชุด	8,500	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- TA-1 โต๊ะกลาง/โต๊ะข้าง ขนาด 0.60*0.60*0.40 ม.	ชุด	5,820	11,640.00	-	-	11,640.00	
	- TA-3 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60*1.20*0.75 ม.	ชุด	5,200	10,400.00	-	-	10,400.00	
	- TA-4 โต๊ะข้างเตี้ย ขนาด 0.45*0.60*0.60 ม.	ชุด	4,760	19,040.00	-	-	19,040.00	
	- TA-5 โต๊ะเครื่องแป้งติดตาย ขนาด 0.45*0.90*0.75 ม.	ชุด	5,040	10,080.00	-	-	10,080.00	
	ผ่านานพร้อมอุปกรณ์ครบชุด							
	- D1 ประตูขนาด 2.60*2.05 ม.	ชุด	3,230	3,230.00	-	-	3,230.00	
	- D6 ประตูขนาด 1.70*2.05 ม.	ชุด	18,600	18,600.00	-	-	18,600.00	
	- W1 หน้าต่าง ขนาด 1.20*2.40 ม.	ชุด	2,453	2,453.00	-	-	2,453.00	
	- W2 หน้าต่าง ขนาด 1.20*1.20 ม.	ชุด	1,360	4,080.00	-	-	4,080.00	
	- W3 หน้าต่าง ขนาด 1.20*0.55 ม.	ชุด	832.00	4,992.00	-	-	4,992.00	
	- W6 หน้าต่าง ขนาด 1.30*2.30 ม.	ชุด	2,463	2,463.00	-	-	2,463.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ชั้นบน						142,178.00	