ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขือน้ำ ม.1 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา วันที่ 19 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ (เครื่องจักร)	ตร.ม.	304.00	-	-	40.00	12,160.00	12,160.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานดินขุด-ดินถม	ลบ.ม.	45.00	50.00	2,250.00	153.00	6,885.00	9,135.00	
	2.2 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2.00	420.00	840.00	121.00	242.00	1,082.00	
	2.3 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.00	2,285.00	4,570.00	421.00	842.00	5,412.00	
3	งานฐานราก 1.20x1.20x0.15 m. จำนวน 16 ฐาน								
	3.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	4.00	2,330.00	9,320.00	421.00	1,684.00	11,004.00	
	3.1 เหล็กเสริม DB 12 mm. @ 0.20 m.#	kg.	254.00	25.09	6,373.62	3.90	990.60	7,364.22	
	3.2 ลวดผูกเหล็ก	kg.	7.00	51.40	359.80	-	-	359.80	
4	งานตอม่อ+เสา 20x20 cm.จำนวน 16 เสา								
	4.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	3.50	2,330.00	8,155.00	421.00	1,473.50	9,628.50	
	4.2 เหล็กเสริม 6-DB 12 mm.	kg.	500.00	25.09	12,546.50	3.90	1,950.00	14,496.50	
	4.3 เหล็กเสริม ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.#	kg.	70.00	26.04	1,822.94	3.90	273.00	2,095.94	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	kg.	15.00	51.40	771.00	-	-	771.00	
5	คานคอดิน 20x40 cm. ยาว 54 m.								
	4.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	5.00	2,330.00	11,650.00	421.00	2,105.00	13,755.00	
	4.2 เหล็กเสริม 5-DB 12 mm.	kg.	266.00	25.09	6,674.74	3.90	1,037.40	7,712.14	
	4.3 เหล็กเสริม ป-RB 6 mm. @ 0.20 m.#	kg.	78.00	26.04	2,031.28	3.90	304.20	2,335.48	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	kg.	10.00	51.40	514.00	-	-	514.00	
6	งานแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	70.00	150.00	10,500.00	163.00	11,410.00	21,910.00	
7	พื้น ขนาด 15x18x0.07 m.								
	7.1 คอนกรีต (210 ksc.)	ลบ.ม.	20.00	2,330.00	46,600.00	421.00	8,420.00	55,020.00	
	7.2 เหล็กตะแกรง 20x20 mm.	ตร.ม.	270.00	35.00	9,450.00	5.00	1,350.00	10,800.00	
	7.3 งานปูกระเบื้อง	ตร.ม.	195.00	200.00	39,000.00	161.00	31,395.00	70,395.00	
	รวมยอด (ยกยอดไป)				173,428.88		82,521.70	255,950.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

นางสาวสุดาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

นางวัชราภรณ์ ภูกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ศาลาพักญาติ) ขนาด 12.00 x 15.00 m.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขือน้ำ ม.1 ต.เขือน้ำ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ประมาณราคา วันที่ 19 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอด (ยกยอดมา)				173,428.88		82,521.70	255,950.58	
8	งานโครงหลังคา								
	8.1 เหล็ก Ø 2 1/2" หนา 1.80 mm.ยาว 6 m.	ท่อน	55.00	486.00	26,730.00	277.00	15,235.00	41,965.00	ค่าแรง 14 บ/กก.
	8.2 เหล็ก Ø 2" หนา 1.80 mm. ยาว 6 m.	ท่อน	45.00	375.00	16,875.00	218.00	9,810.00	26,685.00	ค่าแรง 14 บ/กก.
	8.3 ลวดเชื่อม	กล่อง	20.00	200.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	8.4 สีกันสนิม	หน่วย	1.00	4,000.00	4,000.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	
	8.5 หลังคา Metel Sheet หนา 3 mm.	m.	342.00	150.00	51,300.00	52.00	17,784.00	69,084.00	พร้อมสกูล
	8.6 ครอบสัน (17 m.)	m.	17.00	90.00	1,530.00	51.00	867.00	2,397.00	
	8.7 ครอบข้าง (7.43x4 m.= 30 m.)	m.	30.00	90.00	2,700.00	51.00	1,530.00	4,230.00	
	8.8 เหล็ก ∠ 1 1/2"x1 1/2"	ท่อน	33.00	289.00	9,537.00	135.00	4,455.00	13,992.00	
	8.9 แผ่น Metel Sheet หนา 3 mm.	m.	100.00	150.00	15,000.00	52.00	5,200.00	20,200.00	พร้อมสกูล
	8.10 เหล็กแป ∠ 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 m.	ท่อน	48.00	474.00	22,752.00	171.00	8,208.00	30,960.00	
9	งานผนัง								
	9.1 งานก่อผนังอิฐบล็อก 3.50 x 23 m.	ตร.ม.	80.50	150.00	12,075.00	93.00	7,486.50	19,561.50	
	9.2 งานฉาบ	ตร.ม.	205.00	60.00	12,300.00	96.00	19,680.00	31,980.00	
	9.3 งานสี	ตร.ม.	205.00	35.00	7,175.00	30.00	6,150.00	13,325.00	
10	งานฐานรากตีนเป็ด+ตอม่อ และคานเอ็น ทับหลัง								
	10.1 คอนกรีต (240 ksc.)	ลบ.ม.	2.30	2,330.00	5,359.00	421.00	968.30	6,327.30	
	10.2 เหล็กเสริม RB 9 mm.	kg.	95.00	21.27	2,020.65	3.90	370.50	2,391.15	
	10.3 เหล็กเสริม RB 6 mm.	kg.	14.00	26.04	364.59	3.90	54.60	419.19	
	รวมยอด				367,147.11		181,820.60	548,967.71	
	Factor F = 1.3091							**718,653.63**	1.3091
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							**718,000.00**	
	จำนวนเงินตัวอักษร				***เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน***				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นางสาวสุดาวดี คำคูณ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นางวัชราภรณ์ ภูกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ