

งวดงานโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมือเกรงกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง

งวดงานที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 15% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.งานรื้อถอนผนัง และงานดินถม แล้วเสร็จ
- 2.งานหล่อคอนกรีตฐานราก และเสา แล้วเสร็จ
- 3.งานเดินท่อน้ำเสียห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- 4.งานรื้อกระเบื้องพื้น แล้วเสร็จ
- 5.งานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 15% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.งานปูกระเบื้องพื้นภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- 2.งานก่ออิฐ ฉาบปูน ห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- 3.งานเดินท่อน้ำดีในห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- 4.งานเดินไฟฟ้าในห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- 5.งานเดินท่อไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ แล้วเสร็จ
- 6.งานร้อยสายไฟฟ้าภายใน จากตู้ LP ไปหาอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- 7.งานติดตั้งผนังเก่าและประตู แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 50 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 20% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.งานติดตั้งผนังเบา แล้วเสร็จ
- 2.งานปูกระเบื้องห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- 3.งานโครงหลังคาและหลังคาห้องน้ำ แล้วเสร็จ
- 4.งานทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
- 5.งานร้อยสายไฟฟ้าภายใน จากตู้ MDB ไปหาตู้ LP แล้วเสร็จ
- 6.งานเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าตัวอาคาร แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



งวดงานที่ 4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 20% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.ติดตั้งตู้เมนและตู้ย่อย แล้วเสร็จ
- 2.ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- 3.งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- 4.งานเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ
- 5.งานทาสี แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดงานที่ 5 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง จำนวน 30% เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- 1.งานอื่นที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการก่อสร้างและปริมาณงาน แล้วเสร็จ
- 2.ทดสอบและใช้งานระบบ น้ำและไฟฟ้า
- 3.ส่งมอบครุภัณฑ์
- 4.ส่งแบบ Asbuilt ลงบนกระดาษขนาด A3 จำนวน 3 ชุด และ CAB พลัส
- 5.งานทำความสะอาดพื้นที่พร้อมส่งมอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

