

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงตลาดคอนกรีต ค.ส.ล. บริเวณถนนสายดอนหัวฝ้อ - บ้านเก่า ช่วงทางขึ้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฝ้อ หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนหัวฝ้อ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้าง ต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานเคลียร์พื้นที่								
	1.1 งานปรับแต่งดินและกำจัดเศษวัชพืชไหล่ทาง	449.00	ตร.ม.	11.00	4,939.00	1.3392	14.73	6,614.31	
	1.2 งานรื้อท่อกลมเดิม	6.00	เมตร	139.23	835.38	1.3392	186.46	1,118.74	
	1.3 งานรื้อราง คสล.เดิม (ขนทิ้ง)	43.00	เมตร	75.00	3,225.00	1.3392	100.44	4,318.92	
	1.4 งานรื้อแอสฟัลท์ขอบทางถนน (ขนทิ้ง)	86.00	ตร.ม.	15.00	1,290.00	1.3392	20.09	1,727.57	
2	งานดิน								
	2.1 ขุดดินพร้อมปรับแต่งคันดิน	249.00	ลบ.ม.	112.00	27,888.00	1.3392	149.99	37,347.61	
	2.2 งานทรายหยาบ	26.00	ลบ.ม.	458.77	11,928.02	1.3392	614.38	15,974.00	
3	งานโครงสร้าง								
	3.1 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (320 ksc. ลูกบาศก์)	80.00	ลบ.ม.	2,177.57	174,205.60	1.3392	2,916.20	233,296.14	
	3.2 เหล็กไวเหล็กรูปขนาด Ø 6 มม. @ 0.20 ม.	449.00	ตร.ม.	73.00	32,777.00	1.3392	97.76	43,894.96	
	3.3 งานไม้แบบและค้ำยัน	24.00	ตร.ม.	307.98	7,391.52	1.3392	412.45	9,898.72	
	3.4 งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80 ม.	7.00	เมตร	1,933.25	13,532.75	1.3392	2,589.01	18,123.06	
	3.5 ท่อ PVC ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	6.00	ท่อน	98.00	588.00	1.3392	131.24	787.45	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					278,600.27		รวม	373,101.48	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	373,101.48	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ ธมาภรณ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ธรรมนิทา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ กุศลการณ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา