

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์) - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสวน หมู่ที่ ๑๒ (ถนนข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์) -ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑.๕๐๐ ตารางเมตร (โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๖๑,๙๑๙.๑๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ๘รูปงานราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น

๖.๒ งานปูนแสดงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายภาณุวัตร ภูวนารถ ประธานกรรมการ

๗.๒ ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ สุราช กรรมการ

๗.๓ นางสารปฐมา พุทธิคุณนาย กรรมการ

๗.๔

๗.๕



แบบสรุปประมาณการราคาก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านดอนสวน หมู่ที่ 12 (ถนนข้างโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์) – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย XF _N	ราคากลาง
1	งานดิน - งานถมป่าและขุดตอขนาดกลาง - งานดินถมคันทาง - งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต - งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา 0.15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	1,500.00 75.00	1.77 428.20	2,655.00 32,115.00	1.3642 1.3642	2.41 584.15	3,621.95 43,811.28
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,500.00	359.00	538,500.00	1.3642	489.75	734,621.70
3	งานรอยต่อถนน - รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) - รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) - รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม. ม. ม.	30.00 260.00 300.00	82.04 59.53 52.49	2,461.20 15,477.80 15,748.34	1.3642 1.3642 1.3642	111.92 81.21 71.61	3,357.57 21,114.81 21,483.88
4	งานไหล่ทางวัสดุรวม	ลบ.ม.	22.50	210.11	4,727.48	1.3642	286.63	6,449.22
5	งานปรับระดับบ่อพัก - งานปรับบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	บ่อ บ่อ	10.00	1,500.00	15,000.00	1.3642	2,046.30	20,463.00
6	งานป้ายโครงการ - งานป้ายถาวรโครงการ	ป้าย	1.00	5,128.08	5,128.08	1.3642	6,995.73	6,995.73
					631,812.89			861,919.15
1	ผลรวมค่างานต้นทุน	=			631,812.89			861,919.15
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างงานทาง	=			1.3642			0 %
3	ค่าก่อสร้าง	=			574.61	บาท/ตร.ม.		7 %
	น้ำมัน 33.00-33.99 บาท							- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 459/2567 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ



ประธานคณะกรรมการ

(นายภูววัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ตรวจสอบ



(อภิชาติ สุราช)

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวปฐมมา พุทธิคุณะนาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.

งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
1.1 งานแผ่นเหล็กดำ ขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	แผ่น	950.00	950.00	142.50	142.50	1,092.50	
1.2 งานเหล็กกลม 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	638.00	638.00	95.70	95.70	733.70	
1.3 งานเหล็กกล่อง 1 * 1 "	9.60	ม.	31.23	299.81	4.68	44.97	344.78	
1.4 งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	0.04	ลบ.ม.	1,960.00	78.40	306.00	12.24	90.64	
1.5 งานดินชุด	0.04	ลบ.ม.	-	-	148.00	5.92	5.92	
1.6 งานสีรองพื้นกันสนิม	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	35.00	54.25	100.75	
1.7 งานสีน้ำมัน	1.55	ตร.ม.	30.00	46.50	38.00	58.90	105.40	
1.8 งานอักษรสติกเกอร์ข้อความป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	800.00	800.00	-	-	800.00	
รวม 1 งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							3,273.69	
2 งานป้ายประชาสัมพันธ์								
2.1 งานแผ่นโพลีพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด 1.20 * 2.40 ม.	1.00	ป้าย	800.00	800.00			800.00	
รวมงาน 2 ป้ายประชาสัมพันธ์								
รวมงาน 1 และ 2							4,073.69	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ 459/2567 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

ตรวจสอบ

(อภิชาติ สุราษฎร์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ อ.ช.น. วรรณ

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ