

แบบแสดงรายการปริมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน มิ่งขวา (ช่วง กม.2+650 ถึง กม.2+910) หมู่ที่ 3 บ้านตลาด
สถานที่ดำเนินการ	บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 278 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,390 ตารางเมตร พร้อมขยายถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 278 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลตลาดกำหนด
แบบเลขที่	ประมาณราคาเมื่อ 10 มิถุนายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ค่าก่อสร้าง
1	งานดิน							
	- งานดินขุด	ลบ.ม.	54.21	21.84	1,183.95	1.3642	29.79	1,615.14
	- งานทรายหยาบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.90	658.00	9,146.20	1.3642	897.64	12,477.25
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต							
	- งานลาดแอสฟัลต์ทาคัด (TACK COAT)	ตร.ม.	1,390.00	17.08	23,747.98	1.3642	23.31	32,396.99
	- งานผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete หนา 4 cm	ตร.ม.	1,390.00	270.16	375,522.40	1.3642	368.55	512,287.66
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	- ผิวปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	278.00	361.24	100,424.72	1.3642	492.80	136,999.40
	- รอยต่อเพื่อหดตัว (Contraction Joint)	ม.	56.00	111.23	6,228.88	1.3642	151.74	8,497.44
	- รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	278.00	72.50	20,155.00	1.3642	98.90	27,495.45
4	งานเครื่องหมายจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	62.55	290.00	18,139.50	1.3642	395.62	24,745.91
รวมค่าก่อสร้าง								756,515.24
ตัวอักษร (-เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-)								ราคากลาง 756,515.24

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

34,078.13

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)




ประมาณราคา

(นายสุรสิทธิ์ ฟอนโคกสูง)

ตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายชัยชาญ ทองตา)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจสอบ

(นายสันชัย ไชยชุม)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน