

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ระบบรวบแวน เทศบาลเมืองตราด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองตราด
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๘๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ระบบรวบแวน เทศบาลเมืองตราด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๓,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร ๔ ราคากลางงานก่อสร้าง

๖.๒ แบบ ปร ๕ สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายตฤณภัทร นระนันท์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นางอุทัยรัตน์ ไก่ฉัตร)

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(ณัฐพงษ์ อำนวยศิลป์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

ลงชื่อ

(นายสำเนา ตริเมฆ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพีระพงศ์ ขอบรส)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กรรมการ

สรุปผลราคาากลางค่าก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองตราด จ.ตราด

ประเภท งบอาคาร

ลักษณะงาน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ขนาดอาคารกว้าง 10.50 ม. ยาว 40.00 ม. พร้อมติดตั้งเครื่องจักร

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ก่อสร้าง ค.หนองคันทรอง อ.เมืองตราด จ.ตราด

ราคากลางเมื่อ

ปร.4 จำนวน 31แผ่น      ปร.5 ข จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท			เป็นเงิน/บาท		
1	ประเภทงานอาคาร โรงฆ่าสัตว์	7,274,760.59		1.306	9,500,837.33		
2	ประเภทครุภัณฑ์เครื่องจักรโรงฆ่าสัตว์				14,220,000.00		
	เงื่อนไข						
	เงินล่วงหน้าซื้อ 0%						
	เงินประกันหักผลงานหัก 0%						
	ดอกเบี้ยเงินกู้หัก 7%						
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น				23,720,837.33		
		ปรับราคาเหมาะสม			23,720,000.00		
	คิดเป็นราคากลาง (ยึดปริมาณด้านจัดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)						

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

นายธนภัทร นระรัตน์  
ประธานกรรมการฯ

นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑกร  
กรรมการ

จำเอกณัฐพงษ์ อำนวยศิลป์  
กรรมการ

นายอัฒนา ตริมเม  
กรรมการ

นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการ

แบบ ปร.5 (ข)

ราคากลางวัสดุครุภัณฑ์โรงพยาบาลเมืองตราด ขนาดกำลังผลิต ไม่น้อยกว่า 50 ตัว/ชั่วโมง  
แบบท้ายปีบันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์โรงพยาบาลเมืองตราด

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการวัสดุครุภัณฑ์โรงพยาบาล	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
1	คอกทำให้สลบแบบนิวเมติก	1	ชุด	315,600.00	315,600.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2	เครื่องทำสลบด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ หม้อแปลง	1	เครื่อง	170,000.00	170,000.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3	สายพานเหล็กขุมกลวไนซ์ยกรระดับสำหรับแทงคอก	1	เครื่อง	481,500.00	481,500.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
4	อ่างรับเลือดแสดงนเลส	1	ชุด	27,800.00	27,800.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
5	ระบบราวแขวนช่วงแทงคอกพร้อมโครงสร้างเหล็กชุบกัลวาไนซ์	1	ระบบ	422,600.00	422,600.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
6	ตะขอแขวนรัดขาขึ้นแทงคอก	4	ตัว	3,200.00	12,800.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
7	รถเข็นส่งกลับตะขอแขวนรัดขาสุกร	1	คัน	22,400.00	22,400.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
8	ระบบรอกถลันระดับลงอ่างลวก รวมโครงสร้างเหล็กกลวไนซ์	1	ระบบ	188,300.00	188,300.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
9	โต๊ะรองรับสุกรหลังทำสลบ (เหล็กชุบกัลวาไนซ์)	1	ตัว	42,200.00	42,200.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
10	อ่างลวกสุกรแบบอัตโนมัติ ขนาด 50ตัว/ชั่วโมง	1	เครื่อง	1,685,000.00	1,685,000.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
11	เครื่องปั่นขนแบบแยกส่วน ขนาด 50ตัว/ชั่วโมง	1	เครื่อง	2,942,500.00	2,942,500.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
12	โต๊ะรองรับสุกรหลังการปั่นขน	1	ตัว	109,600.00	109,600.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
13	สายพานแสดงนเลสระดับขึ้นผ้าทอง	1	เครื่อง	417,300.00	417,300.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
14	ชุดโซ่ลำเลียงอัตโนมัติแนวตั้งเข้าช่วงฆ่าทอง	1	เครื่อง	1,048,000.00	1,048,000.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
15	ระบบราวแขวนในห้องฟักซากอุณ	1	ระบบ	898,800.00	898,800.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
16	ตะขอแขวนถ่างขาสุกร	100	ตัว	2,990.00	299,000.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
17	รถเข็นส่งกลับตะขอแขวนถ่างขาสุกร	1	คัน	22,400.00	22,400.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
18	รางไหลเครื่องในขา	1	ชุด	40,100.00	40,100.00	ราคาคงกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๑๑

๑๐๒๗

๑๑๒๗

๑๑

19	รางไหลเครื่องในแดง	1	ชุด	40,100.00	40,100.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
20	แพนเย็นเครื่องในขาว แสตนด์เลส	1	ชุด	42,800.00	42,800.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
21	แพนเย็นเครื่องในแดง แสตนด์เลส	1	ชุด	38,500.00	38,500.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
22	แพนเย็นผ่าซาก แสตนด์เลส	1	ชุด	44,900.00	44,900.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
23	เลื่อยผ่าซากพร้อมสปริงบาลานเซอร์ แสตนด์เลส	1	เครื่อง	588,500.00	588,500.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
24	เครื่องฉีดล้างซากสุกรหลักผ่าซาก	1	เครื่อง	995,000.00	995,000.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
25	อ่างล้างเครื่องในขาวพร้อมชุดตุ้มสุกร	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
26	อ่างล้างเครื่องในแดง	1	ชุด	50,200.00	50,200.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
27	อ่างต้มเลือดระบบป้อนน้ำ	1	ชุด	85,600.00	85,600.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
28	อ่างต้มเครื่องในแบบใช้ไอน้ำ	1	เครื่อง	85,600.00	85,600.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
29	ถังขึ้นแสตนด์เลส	3	ใบ	31,700.00	95,100.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
30	เครื่องฆ่าเชื้อมีด	3	เครื่อง	44,900.00	134,700.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
31	อ่างล้างเครื่องมีด 2 หลุม	1	ตัว	37,400.00	37,400.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
32	อ่างล้างมีดแบบใช้เขาดิน	3	ตัว	18,700.00	56,100.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
33	ชุดมีดสำหรับตัดแต่ง	1	ชุด	112,300.00	112,300.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
34	ของใส่มีด	6	ชุด	3,400.00	20,400.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
35	โต๊ะตัดแต่งซากสุกรแบบเขียนด้านข้าง 2 ด้าน	1	ตัว	36,900.00	36,900.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
36	เครื่องกักเนื้อมีน้ำ 250 กก./ชั่วโมง	1	เครื่อง	1,048,600.00	1,048,600.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
37	ปั๊มลม ขนาด 5 แรงม้า	1	เครื่อง	62,000.00	62,000.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
38	เครื่องลวกและปั่นขนสุกรแบบ 1 ลูกกลิ้ง (สำหรับ)	1	เครื่อง	1,391,000.00	1,391,000.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
39	โต๊ะโค้งรองรับสุกรหลังการลวกปั่นขน	1	ตัว	31,500.00	31,500.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
40	ชุดแต่งกาย	14	ชุด	1,100.00	15,400.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
41	ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ 300 วัตต์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	ราคาตั้งกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

**รวมค่าครุภัณฑ์**

**14,220,000.00**




## รายการคำนวณค่า Factor F งานอาคาร

กรณีคำนวณไม่ได้ อยู่ในช่วงของค่างานต้นทึนที่กำหนด

- ข้อจำกัด**
1. ค่างานต้นทึนไม่เกิน 500,000 บาท (Factor F คงที่ = 1.3091)
  2. ค่างานต้นทึนน้อยกว่า 10,000,000 บาท (สำหรับอปท. โอกาสได้ทำน้อยมาก)

ค่า Factor F ของค่างานต้นทึน  $A = D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

A =	ค่างานต้นทึนที่ต้องการหาค่า Factor F	=	7,281,910.59
B =	ค่างานต้นทึนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทึน	=	5,000,000.00
C =	ค่างานต้นทึนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทึน	=	10,000,000.00
D =	ค่า Factor F ของงานต้นทึนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทึน	=	1.3067
E =	ค่า Factor F ของงานต้นทึนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทึน	=	1.3051
\	ค่า Factor F ของค่างานต้นทึน A =	=	1.3060
คิดเป็นค่างานทั้งหมด			9,509,955.23 บาท

เงินล่วงหน้าจ่าย

0.00%

ดอกเบี้ยเงินกู้

7.00%

เงินประกันผลงานหัก

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.00%

Factor F งานก่อสร้างอาคาร	
ค่างาน(ทุน) บาท	factor F
500,000.00	1.3091
1,000,000.00	1.3067
2,000,000.00	1.3051
5,000,000.00	1.3020
10,000,000.00	1.2960
15,000,000.00	1.2611

(ตาม ว.499)












ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวงเทศบาลเมืองตราด  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานฐานราก								
1	ปรับเตรียมพื้นที่	1.00	เหมา	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน(ดินทั่วไป)	760.00	ลบ.ม	-	-	112.00	85,120.00	85,120.00	
3	งานดินถมรวมปรับเกลี่ย	200.00	ลบ.ม	130.00	26,000.00		-	26,000.00	
4	งานทรายถมเพื่อปรับระดับ	63.00	ลบ.ม	885.05	55,758.15	112.00	7,056.00	62,814.15	
5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ 180 Ksc	13.00	ลบ.ม	2,050.00	26,650.00	426.00	5,538.00	32,188.00	
6	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	150.00	ลบ.ม	2,150.00	322,500.00	532.00	79,800.00	402,300.00	
7	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.22x0.22x16.00 ม.(รับน.20ตัน/ต้น)	8.00	ต้น	4,500.00	36,000.00	800.00	6,400.00	42,400.00	รวมสกรัด
8	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x21.00 ม.(รับน.30ตัน/ต้น)	27.00	ต้น	9,500.00	256,500.00	1,725.00	46,575.00	303,075.00	รวมสกรัด
9	การเจาะสำรวจดิน วิธี Boring test	1.00	จุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	รวมงานฐานราก							973,897.15	

  
 นางสาวยุทธยารัตน์ ภักศจร  
 กรรมการฯ

  
 นายคุณภัทร นระนันท์  
 ประธานกรรมการฯ

  
 จำเอกณัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
 กรรมการฯ


  
 นายสำเนา ตีระมณ  
 กรรมการฯ  
  
 นายพีระพงษ์ ขอบรส  
 กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวงเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริม								
1	เหล็กเส้นกลม SR24 Ø 6มม.	1.71	ตัน	25,219.58	43,125.48	4,100.00	7,011.00	50,136.48	
2	เหล็กเส้นกลม SR24 Ø 9 มม.	3.03	ตัน	23,623.48	71,579.14	4,100.00	12,423.00	84,002.14	
3	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD40 Ø 12 มม.	3.62	ตัน	22,730.47	82,284.30	3,600.00	13,032.00	95,316.30	
4	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD40Ø 16 มม.	4.54	ตัน	22,515.89	102,222.14	3,600.00	16,344.00	118,566.14	
5	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD40Ø 20 มม.	2.43	ตัน	22,728.41	55,230.04	3,100.00	7,533.00	62,763.04	
6	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย SD40 Ø 25 มม.	2.58	ตัน	26,218.70	67,644.25	3,100.00	7,998.00	75,642.25	
7	เหล็กตะแกรงไวรเมท Ø 4 มม. ตาราง 0.20x0.20 ม.#	123.50	ตร.ม.	28.49	3,518.52	5.00	617.50	4,136.02	
8	ลวดผูกเหล็ก	500.00	กก.	81.31	40,655.00	-	-	40,655.00	
9	งานแบบหล่อคอนกรีต(น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	660.00	ตร.ม.	485.00	320,100.00	139.00	91,740.00	411,840.00	
	รวมงานเหล็กเสริม							943,057.37	



นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดิ์จร  
กรรมการฯ



จำเอนกณัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ



นายสำเนา ศิริม  
กรรมการฯ



นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ

นายธนุภัทร นะรณันท์  
ประธานกรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคา								
1	เหล็ก กลอง 150x50x3.2 มม.(57.20กก.)	50.00	ท่อน	1,800.00	90,000.00		-	90,000.00	
2	เหล็ก กลอง 100x50x2.3 มม. (30.84กก.)	40.00	ท่อน	797.20	31,888.00		-	31,888.00	
3	เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.(34 กก.)	50.00	ท่อน	788.79	39,439.50		-	39,439.50	
4	แป เหล็ก C 150x50x20x4.5 มม.(50.47 กก.)	88.00	ท่อน	1,419.00	124,872.00		-	124,872.00	บริษัท โฮม แมทเทอร์
5	เหล็กกอลอง 50x50x2 มม. (20 กก.)	70.00	ท่อน	553.00	38,710.00		-	38,710.00	
6	เหล็กแผ่นขนาด 0.25x0.25 ม.หนา 5 มม. (2.5กก)	36.00	แผ่น	70.00	2,520.00		-	2,520.00	
7	Ø 12 มม. ANCHOR BOLT ยาว 0.50 ม.	80.00	ท่อน	150.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	เหล็กกลม Ø 12 มม. SAGROD	0.88	ตัน	24,414.21	21,484.50	3,600.00	3,168.00	24,652.50	รวมอุปกรณ์ซึ่งตั้ง
9	เหล็กกอลอง 100x50x3.2 มม.(42.06กก)	51.00	ท่อน	1,068.00	54,468.00		-	54,468.00	
10	เหล็กกอลอง 38x38x1.5 มม.(10.68 กก)	110.00	ท่อน	300.00	33,000.00		-	33,000.00	
11	เหล็กฉาก 25x25x3 มม. (6.70 กก.)	55.00	ท่อน	450.00	24,750.00		-	24,750.00	
12	ประกอบโครงเหล็กรูปพรรณหลังคาทั่วไป(รวมลาดเชื่อม)	12,820.00	กก.	-	-	10.00	128,200.00	128,200.00	
	รวมงานโครงสร้างหลังคา							604,500.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดีจอร์  
กรรมการฯ

นายสำเนา ศรีเมฆ  
กรรมการฯ

๑๐๕๗

นายพีระพร ชอปรส  
กรรมการฯ


นายธนภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ


จำเอนกัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ




ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
1	หลังคาเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet) หนาไม่น้อย 0.47 มม.สีอลูซิงค์	740.00	ตร.ม.	289.00	213,860.00	70.00	51,800.00	265,660.00	ได้รับม.อ.ก
2	ผ้าเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet) หนาไม่น้อย 0.35 มม.สีอลูซิงค์	146.00	ตร.ม.	185.00	27,010.00	70.00	10,220.00	37,230.00	เหล็กต่างประเทศ
3	ครอบบันหลังคา (Metal Sheet) หนาไม่น้อย 0.47 มม.สีอลูซิงค์	54.00	ตร.ม.	289.00	15,606.00	50.00	2,700.00	18,306.00	
4	เชิงชาย-ปิดลอนสำเร็จ ขนาด 8"	164.00	ม.	120.00	19,680.00	45.00	7,380.00	27,060.00	
5	อุปกรณ์ยึด (Metal Sheet) ๓ล๑	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
6	กระเบื้องแผ่นเรียบ 1.20x2.40 ม. หนา 4 มม. (หน้าบัน)	20.00	แผ่น	120.00	2,400.00	50.00	1,000.00	3,400.00	
7	เหล็กฉาก 25x25x4 มม.(6.72 กก.) @0.60 ม.(หน้าบัน)	100.00	ท่อน	205.00	20,500.00	60.00	6,000.00	26,500.00	
8	อุปกรณ์ยึด เชื่อม ๓ล๑(หน้าบัน)	1.00	เหมา	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	รวมงานหลังคา							391,156.00	

  
 นางสาวยุทธยารัตน์ ภักดีจร  
 กรรมการฯ

  
 นายณัฐภัทร นระวัฒน์  
 ประธานกรรมการฯ


  
 นายสำเนา ศรีเมฆ  
 กรรมการฯ  
 พ.๕๖๗๘  
 นายพีระพงษ์ ขอบรส  
 กรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงสกัดวีระบรรพตบเลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตุน้ำต่าง								
1	ป1-ประตูเหล็กไม้ ขนาด 1.80x2.70 ม.	1.00	ชุด	7,290.00	7,290.00	250.00	250.00	7,540.00	
2	ป2-ประตูสแตนเลส ขนาด 0.90x2.00 ม.พร้อมวงกบ	10.00	ชุด	25,000.00	250,000.00	800.00	8,000.00	258,000.00	
3	ป3-ประตูบานเลื่อนสแตนเลส ขนาด 0.80x1.70 ม.	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	315.00	315.00	30,315.00	
4	ป4-ประตูคอกพักสุกร ขนาด 2.00x1.00 ม.	12.00	ชุด	9,600.00	115,200.00	250.00	3,000.00	118,200.00	
5	ป5-ประตูเหล็กไม้ ขนาด 1.80x2.40 ม.	1.00	ชุด	6,480.00	6,480.00	250.00	250.00	6,730.00	
6	ป6-ประตูเหล็กไม้ ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.00	ชุด	2,400.00	2,400.00	250.00	250.00	2,650.00	
7	ป7-ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมกระจกใส ขนาด 1.00x2.00 ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	450.00	450.00	15,450.00	
8	ป8-ประตูสำเร็จรูป PVC ขนาด 2.00x4.00 ม.	9.00	ชุด	3,300.00	29,700.00	180.00	1,620.00	31,320.00	
9	บานพลาสติกใส ขนาด 2.00x4.00 ม. ซ้อนทับ 5 ซม.	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	200.00	400.00	24,400.00	วางแสดบนเลส
10	บานพลาสติกใส ขนาด 1.00x2.00 ม. ซ้อนทับ 5 ซม.	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	120.00	240.00	12,240.00	วางแสดบนเลส
	รวมงานประตู-หน้าต่าง							506,845.00	


  
นางสาวอุทัยรัตน์ สัตติฐาน  
กรรมการฯ

  
นายไพฑูรย์ ชัยศิริ  
กรรมการฯ

  
นายต้นกัทร นิระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

  
นายไพฑูรย์ ชัยศิริ  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา สัตติเมฆ  
กรรมการฯ

  
นายไพฑูรย์ ชัยศิริ  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพื้น								
1	พื้น Ployurethane ทน 3-4 มม.	150.00	ตร.ม.	550.00	82,500.00	120.00	18,000.00	100,500.00	
2	พื้นกระเบื้องเซรามิค 12"x12"	90.00	ตร.ม.	306.00	27,540.00	166.00	14,940.00	42,480.00	
3	พื้นผิวขัดมันเรียบทำระดับ	252.00	ตร.ม.	179.00	45,108.00	87.00	21,924.00	67,032.00	รวมเทพูนทราย
	รวมงานพื้น				-		-	210,012.00	
	งานผนัง								
1	ฉนักรกอิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	745.00	ตร.ม.	362.00	269,690.00	94.00	70,030.00	339,720.00	
2	ฉนักรกอิฐบุฉาบ	120.00	ตร.ม.	157.00	18,840.00	84.00	10,080.00	28,920.00	
3	ฉนักรกกระเบื้องเซรามิค 12"x12" สูง 1.60 ม. และ 2.00 ม.	220.00	ตร.ม.	306.00	67,320.00	166.00	36,520.00	103,840.00	
4	ฉนักรกปูนเรียบ	1,124.00	ตร.ม.	109.00	122,516.00	87.00	97,788.00	220,304.00	
	รวมงานผนัง				-		-	692,784.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑาร  
กรรมการฯ

จำเริญพรพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ

นายสำเนา ศรีเมฆ  
กรรมการฯ  
นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ

นายต้นภูธร นะวานันท์  
ประธานกรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานพาสี				-		-		
1	งานทาสีน้ำพาสติกภายนอก	558.00	ตร.ม.	40.00	22,320.00	34.00	18,972.00	41,292.00	
2	งานทาสีน้ำพาสติกภายใน	921.77	ตร.ม.	40.00	36,870.80	30.00	27,653.10	64,523.90	
3	งานทาสีน้ำมัน	880.00	ตร.ม.	53.00	46,640.00	38.00	33,440.00	80,080.00	
4	งานทาสีกันสนิม	880.00	ตร.ม.	31.00	27,280.00	35.00	30,800.00	58,080.00	
	รวมงานพาสี							243,975.90	
	งานสุขภัณฑ์				-		-		
1	โถส้วมนั่งราบ (แบบชักน้ำราด) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	1,000.00	4,000.00	150.00	600.00	4,600.00	
2	โถปัสสาวะเซรามิกขาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	1,350.00	2,700.00	450.00	900.00	3,600.00	
3	อ่างล้างหน้าเซรามิก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	850.00	4,250.00	450.00	2,250.00	6,500.00	
4	ฝักบัวอาบน้ำ	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	70.00	350.00	2,850.00	
5	ราวแขวนผ้า	5.00	ชุด	200.00	1,000.00	70.00	350.00	1,350.00	
6	ที่วางสุขุเซรามิก	5.00	ชุด	500.00	2,500.00	120.00	600.00	3,100.00	



นางสาวอุทัยรัตน์ ภัยทจร  
กรรมการฯ



นายสุเมธ ธรรมการฯ



นายตู่กันทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ



นายไพรัชพร ขอบรส  
กรรมการฯ



จำเริญพร งามยศศิลป์  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองต้นทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ทาสีกระดาดชำระเสริม	5.00	ชุด	350.00	1,750.00	120.00	600.00	2,350.00	
8	สายฉีดชำระ	5.00	ชุด	300.00	1,500.00	35.00	175.00	1,675.00	
9	ชักโครกแบบมีหม้อพักน้ำ	1.00	ชุด	3,266.00	3,266.00	450.00	450.00	3,716.00	
10	กระเบื้องแกรนิตอปลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ 50*34 ซม.	5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
11	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. พร้อมโครงเหล็ก T-BAR	50.00	ตร.ม.	363.00	18,150.00	100.00	5,000.00	23,150.00	
12	ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. กับขึ้นโครงเหล็ก T-BAR	70.00	ตร.ม.	373.00	26,110.00	100.00	7,000.00	33,110.00	
13	ผ้าเพดาน ISO WALL หนา 100 มม.	82.00	ตร.ม.	900.00	73,800.00	100.00	8,200.00	82,000.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				-		-	169,251.00	
	งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
1	ลูกทูนระบบายอากาศอูมิเยียม ขนาด 22"	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00	
2	รางระบายน้ำฝนสแตนเลสกว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม.	80.00	ม.	650.00	52,000.00	50.00	4,000.00	56,000.00	
3	ตราสัญลักษณ์นกขาวยักษ์	1.00	ชุด	6,050.00	6,050.00	150.00	150.00	6,200.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด				-		-	68,000.00	

นายทุนทรัพย์ ณะรานนท์  
ประธานกรรมการฯ


นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑธร  
กรรมการฯ

นายสำเนา ศรีเมฆ  
กรรมการฯ


นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบัวตอกแต่ง				-		-	-	
1	บัวมุงผนังพีวีซี 4" x 6.00มม.	124.00	ม.	50.00	6,200.00	40.00	4,960.00	11,160.00	
	รวมงานบัวตอกแต่ง				-		-	11,160.00	
	งานคอกกักสุกร				-		-	-	
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2"	14.00	ฟอน	860.00	12,040.00	80.00	1,120.00	13,160.00	
2	เหล็กเส้นแบน 45x4 มม.	80.00	ฟอน	590.00	47,200.00	35.00	2,800.00	50,000.00	
3	เหล็กฉาก 50x50x4มม.(18.4 กก.)	12.00	ฟอน	461.00	5,532.00	184.00	2,208.00	7,740.00	
	รวมงานคอกกักสุกร				-		-	70,900.00	
	ระบบจ่ายน้ำ								
1	ถังเก็บน้ำบนดินสเตนเลส ขนาด 3000 ลิตร	3.00	ชุด	20,000.00	60,000.00	500.00	1,500.00	61,500.00	พร้อมฐานรอง
2	เดินท่อน้ำดี จนถึงอาคาร รวมท่ออุปกรณ์	1.00	เหมา	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	ต่อระบบปั๊ม
	รวมระบบจ่ายน้ำ							68,000.00	




นางสาวอุทัยรัตน์ ภัทธร  
กรรมการฯ




นายไพฑูรย์ ชอประส  
กรรมการฯ




นายสำเนา ศรีเมฆ  
กรรมการฯ



นายไพฑูรย์ ชอประส  
กรรมการฯ




นายธนภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ




นายไพฑูรย์ ชอประส  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคัมพร อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบท่อน้ำดี				-		-		
1	ท่อ PVC Ø 3/4" class 13.5	4.00	ท่อน	66.36	265.44	15.00	60.00	325.44	
2	ท่อ PVC Ø 1" class 13.5	17.00	ท่อน	105.61	1,795.37	25.00	425.00	2,220.37	
3	ท่อ PVC Ø 1 1/2" class 13.5	12.00	ท่อน	171.03	2,052.36	30.00	360.00	2,412.36	
4	อุปกรณ์ประกอบ ข้อต่อ 50% ของราคาท่อเดินยึด 20 %	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	ของอุปกรณ์
5	ก๊อมน้ำทองเหลืองสำหรับต่อท่อล้างพื้น ขนาด 3/4"	9.00	ชุด	164.00	1,476.00	25.00	225.00	1,701.00	
6	ก๊อมน้ำทองเหลืองต่อท่อล้างเครื่องใน ขนาด 3/4"	6.00	ชุด	164.00	984.00	25.00	150.00	1,134.00	
7	Hygienic spray สายฉีดน้ำสแตนเลส มือจับซิลิโคน	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	-	-	8,400.00	ยั้งยังแปดที่เรีย
8	ก๊อมน้ำพาสเตนเลส	12.00	ชุด	540.00	6,480.00	50.00	600.00	7,080.00	


  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัคเศจร  
กรรมการฯ

  
จำเอกณัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ




นายสำเนา ศรีเมฆ  
กรรมการฯ


  
นายพีระพงษ์ ชอมนรส  
กรรมการฯ


  
นายต้นภัทร นระพันธ์  
ประธานกรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	สปีเกอร์	17.00	ชุด	150.00	2,550.00	50.00	850.00	3,400.00	
10	วาล์วทองเหลือง 1 1/2"	1.00	ชุด	1,095.00	1,095.00	50.00	50.00	1,145.00	
11	วาล์วทองเหลือง 1/2"	10.00	ชุด	350.00	3,500.00	50.00	500.00	4,000.00	
12	PIPE SUPPORT HANGER สำหรับท่อ 3/4"- 1 1/2"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวมงานระบบพื่อน้ำดี				-		-	34,018.17	
	ระบบน้ำโสโครก				-		-	-	
1	ท่อ PVC Ø 4" class 8.5	600.00	ม.	110.00	66,000.00		-	66,000.00	
2	ถังบำบัดปฏิกูล ระบบอัดอากาศ ขนาด 1,800 ลิตร	3.00	ชุด	22,000.00	66,000.00	4,040.00	12,120.00	78,120.00	
3	ฐานรากค.ส.ล.	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,500.00	4,500.00	19,500.00	
4	อุปกรณ์ประกอบท่อโสโครก	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
รวมงานระบบน้ำโสโครก								165,120.00	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑจกร  
กรรมการฯ

  
จำเริญพร นะราพันธ์  
ผู้อำนวยการฯ

  
นายสำเนา ตีรัมย์  
กรรมการฯ


  
นายไพฑูริย์ ชอภรส  
กรรมการฯ


  
นายต้นนัท นะราพันธ์  
ประธานกรรมการฯ




ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงสกัดระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรอ อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบน้ำเสีย				-		-	-	
1	ท่อ PVC Ø 6" class 8.5	96.00	ม.	300.00	28,800.00		-	28,800.00	
2	ชุดระบายน้ำพื้น (Floor Drain) ขนาด 4"	29.00	ชุด	1,375.00	39,875.00		-	39,875.00	
3	ชุดช่องทำความสะอาด (Floor Clean out) ขนาด 4"	5.00	ชุด	500.00	2,500.00		-	2,500.00	
4	อุปกรณ์ประกอบ ระบบน้ำเสีย	34.00	ชุด	600.00	20,400.00		-	20,400.00	
	รวมงานระบบน้ำเสีย				-		-	91,575.00	
	งานวางเปิดแบบรางยาว 45 ม.				-		-	-	
1	ดินชุด	10.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,120.00	1,120.00	
2	ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	757.00	378.50	112.00	56.00	434.50	
3	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,050.00	1,025.00	426.00	213.00	1,238.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	2,150.00	6,450.00	532.00	1,596.00	8,046.00	
5	งานไม้แบบ	25.00	ตร.ม.	485.00	12,125.00	139.00	3,475.00	15,600.00	
					-		-	26,438.50	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑกร  
กรรมการฯ

  
นายต้นภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

  
นายสำเนา ศรีเมธ  
กรรมการฯ  
ป.ร.4  
นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรอ อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เหล็กเส้นกลม Ø 9 ม..	0.80	ตัน	23,436.19	18,748.95	4,100.00	3,280.00	22,028.95	
2	เหล็กเส้นฉิวข้อ้อย Ø 12 ม..	0.20	ตัน	24,414.21	4,882.84	3,600.00	720.00	5,602.84	
3	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	91.36	456.80	-	-	456.80	
	รวมงานวางเปิดแบบราย 45 ม.				-		-	28,088.59	
	งานวางบ่อท่อป่องพัก				-		-	-	
1	ดินชุดพร้อมถมกลับ	13.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,456.00	1,456.00	
2	ทรายถมปรับระดับ	0.50	ลบ.ม.	757.00	378.50	112.00	56.00	434.50	
3	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,050.00	1,025.00	426.00	213.00	1,238.00	
4	คอนกรีตโครงสร้าง	20.00	ลบ.ม.	2,150.00	43,000.00	532.00	10,640.00	53,640.00	
5	ไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	485.00	3,395.00	139.00	973.00	4,368.00	
รวมงานวางบ่อท่อป่องพัก								61,136.50	

นายธนภัทร ะรานันท์  
ประธานกรรมการฯ

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดีจระ  
กรรมการฯ

นายไพฑูรย์ ขอบรส  
กรรมการฯ

กำหนดราคากลางเมื่อ

รวมงานบ่อดักไขมัน

นายประพนธ์ ขอบประเสริฐ  
กรรมการ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
1	เหล็กเส้นกลม Ø 9 ม..	0.43	ตัน	23,436.19	10,077.56	4,100.00	1,763.00	11,840.56	
2	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย Ø 12 ม..	1.40	ตัน	24,414.21	34,179.89	3,600.00	5,040.00	39,219.89	
	รวมงานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	51,060.46	
	งานท่อ	-			-		-	-	
1	ท่อ PVC Ø 4" class 8.5	15.00	ม.	150.00	2,250.00		-	2,250.00	
2	ท่อ PVC Ø 8" class 8.5	60.00	ม.	474.00	28,440.00		-	28,440.00	
3	อุปกรณ์ประกอบ งานเดินท่อ	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00		-	6,000.00	
4	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.(18.40 กก.)	10.00	ฟอน	461.00	4,610.00	184.00	1,840.00	6,450.00	
รวมงานท่อ					-		-	43,140.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดิ์จร  
กรรมการฯ

จ่าเอกณัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ

นายสำเนา ตริเมฆ  
กรรมการฯ

นายพีรพงศ์ ชอมบรส  
กรรมการฯ

นายธนภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันพรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-		
1	สายไฟ THW 2.5 ตร.มม.	2,300.00	ม.	9.50	21,850.00	7.00	16,100.00	37,950.00	
2	สายไฟ THW 4 ตร.มม./1.5 g	500.00	ม.	15.00	7,500.00	10.00	5,000.00	12,500.00	
3	สายไฟ THW 6 ตร.มม./2.5 g	200.00	ม.	24.00	4,800.00	12.00	2,400.00	7,200.00	
4	สายไฟ THW 10 ตร.มม.	100.00	ม.	40.00	4,000.00	16.00	1,600.00	5,600.00	
5	สวิตช์ทางเดียว กันน้ำ	10.00	ชุด	170.00	1,700.00	100.00	1,000.00	2,700.00	
6	สวิตช์ทางเดียว	14.00	ชุด	29.00	406.00	100.00	1,400.00	1,806.00	
7	เต้ารับตู้	9.00	ชุด	125.00	1,125.00	265.00	2,385.00	3,510.00	
8	เต้ารับตู้ กันน้ำ	8.00	ชุด	180.00	1,440.00	265.00	2,120.00	3,560.00	
9	เต้ารับสายสัญญาณโทรศัพท์	1.00	ชุด	155.00	155.00	265.00	265.00	420.00	
10	โคนโรงงาน 1x36W กล่องเหล็กเปลือย	9.00	ชุด	350.00	3,150.00	115.00	1,035.00	4,185.00	
11	โคนโรงงาน 2x36W กล่องเหล็กเปลือย	2.00	ชุด	450.00	900.00	150.00	300.00	1,200.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดีจระ  
กรรมการฯ



นายสำเภา ตริเมฆ  
กรรมการฯ

จำเริญสุพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ



นายพีระพงษ์ ชอประส  
กรรมการฯ

นายต้นกัทร นะรานันท์  
ประธานกรรมการฯ



ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W อลูมิเนียมรีเฟล็กเตอร์	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	150.00	450.00	3,000.00	
13	โคมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W ครอบพลาสติก	30.00	ชุด	1,100.00	33,000.00	150.00	4,500.00	37,500.00	
14	สายไฟ THW 1.5 ตร.มม.	300.00	ม.	6.50	1,950.00	5.00	1,500.00	3,450.00	
15	1x36 W กล่องเหล็กเปลือย	8.00	ชุด	320.00	2,560.00	115.00	920.00	3,480.00	
16	1x18 W กล่องเหล็กเปลือย	9.00	ชุด	280.00	2,520.00	115.00	1,035.00	3,555.00	
17	ตู้ควบคุมระบบสาย พร้อมระบบลูเมนย่อย 24 ช่อง	1.00	ชุด	21,000.00	21,000.00	1,100.00	1,100.00	22,100.00	
18	EMERGENCY LIGHT	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	150.00	750.00	13,250.00	
19	ท่อ EMT Dia. 3/4"	125.00	ม.	250.00	31,250.00	24.00	3,000.00	34,250.00	
20	ท่อ EMT Dia. 1 1/2"	28.00	ม.	555.00	15,540.00	32.00	896.00	16,436.00	
21	ท่อ EMT Dia. 1"	15.00	ม.	273.00	4,095.00	28.00	420.00	4,515.00	
22	ท่อ EMT Dia. 1 1/4"	15.00	ม.	476.00	7,140.00	33.00	495.00	7,635.00	
24	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 48 นิ้ว	3.00	ชุด	23,000.00	69,000.00	500.00	1,500.00	70,500.00	
รวมราคากลางระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								300,302.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดีพร  
กรรมการฯ

นายสำเนา ตริเมฆ  
กรรมการฯ


นายต้นักร ณะนันท์  
ประธานกรรมการฯ



จำเอนกัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ


นายพีระพงษ์ ชอประส  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานรื้อถอนอาคารเดิม								
	(5)งานรื้อถอนอาคารคอกโค								
1	ฐานราก (รื้อขนไป)	2.00	ลบ.ม.			600.00	1,200.00	1,200.00	
2	เสา 0.20x0.20x2.60 ม. (รื้อขนไป)	1.00	ลบ.ม.			600.00	600.00	600.00	
3	เสา 0.20x0.20x1.56 ม. (รื้อขนไป)	1.00	ลบ.ม.			600.00	600.00	600.00	
4	พื้น ค.ส.ท.หนา 0.10 ม. (รื้อขนไป)	20.00	ตร.ม.			70.00	1,400.00	1,400.00	
5	โครงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	34.00	ตร.ม.			70.00	2,380.00	2,380.00	
6	วัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	34.00	ตร.ม.			25.00	850.00	850.00	
7	รั้วแป๊บเหล็ก 2" ยาว 1 ม. (รื้อขนไป)	32.00	เมตร			10.00	320.00	320.00	
8	รั้วแป๊บเหล็ก 2" ยาว 1.4 ม (รื้อขนไป)	16.00	เมตร			10.00	160.00	160.00	
9	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ (รื้อขนไป)	2.00	ชุด			30.00	60.00	60.00	
(6)งานรื้อถอนอาคารคอกกระบือ								7,570.00	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑะจร  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา ตริเมฆ  
กรรมการฯ  
  
นายไพฑูรย์ ชอภรส  
กรรมการฯ

  
นายตฤณภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนแช่เย็นเทศบาลเมืองตราด


สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด


หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก (รื้อขนไป)	2.00	ลบ.ม.			600.00	1,200.00	1,200.00	
2	เสา 0.20x0.20x2.60 ม. (รื้อขนไป)	1.00	ลบ.ม.			600.00	600.00	600.00	
3	เสา 0.20x0.20x1.56 ม. (รื้อขนไป)	1.00	ลบ.ม.			600.00	600.00	600.00	
4	พื้น ค.ส.ท.หนา 0.10 ม. (รื้อขนไป)	21.50	ตร.ม.			70.00	1,505.00	1,505.00	
5	โครงสร้างคานกระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	34.00	ตร.ม.			70.00	2,380.00	2,380.00	
6	วัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	34.00	ตร.ม.			25.00	850.00	850.00	
7	รั้วแป๊บเหล็ก 2" ยาว 1 ม. (รื้อขนไป)	32.00	เมตร			10.00	320.00	320.00	
8	รั้วแป๊บเหล็ก 2" ยาว 1.4 ม. (รื้อขนไป)	16.00	เมตร			10.00	160.00	160.00	
9	รั้วแป๊บเหล็ก 1" ยาว 0.8 ม. (รื้อขนไป)	36.00	เมตร			10.00	360.00	360.00	
10	ดวงโคมไฟพร้อมสายไฟ (รื้อขนไป)	2.00	ชุด			30.00	60.00	60.00	
								8,035.00	


(8)งานรื้อถอนอาคารฆ่าโค-กระบือ

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑกร  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา ศรีเมฆ  
กรรมการฯ

  
จำเริญญ์พงษ์ อำนวยศิริ  
กรรมการฯ

  
นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ

  
นายต้นภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ



ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันพรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก(รื้อขนไป)	2.00	ลบ.ม.			600.00	1,200.00	1,200.00	
2	เสา 0.20x0.20x3.50 ม. (รื้อขนไป)	1.00	ลบ.ม.			600.00	600.00	600.00	
3	คาน 0.20x0.40x2.80 ม. (รื้อขนไป)	7.00	ลบ.ม.			600.00	4,200.00	4,200.00	
4	พื้น ค.ส.ล.หนา 0.050 ม. (รื้อขนไป)	50.00	ตร.ม.			70.00	3,500.00	3,500.00	
5	บันได ค.ส.ล. (1.4 ลบ.ม.) 1.50x2.90x0.50 ม.(รื้อขนไป)	1.50	ลบ.ม.			600.00	900.00	900.00	
6	ผนังก่ออิฐ(รื้อขนไป)	74.00	ตร.ม.			60.00	4,440.00	4,440.00	
7	โครงสร้างคานกระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	78.00	ตร.ม.			70.00	5,460.00	5,460.00	
8	วัสดุบุผนังสังคายกระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนไป)	78.00	ตร.ม.			25.00	1,950.00	1,950.00	
9	ประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดคู่)	2.00	ชุด			80.00	160.00	160.00	
10	ช่องลม 0.90x0.95 ม. (รื้อขนไป)	24.00	ตร.ม.			60.00	1,440.00	1,440.00	
11	เหล็ก L ( 2x2x1/2" ยาว 1.40 ม.) (รื้อขนไป)	24.00	เมตร			10.00	240.00	240.00	
12	เหล็ก I ( 0.20x0.10 ม. ยาว 36.0 ม.) (รื้อขนไป)	36.00	เมตร			10.00	360.00	360.00	
13	เหล็กแบน (กว้าง 0.10 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 36.0 ม.)	36.00	เมตร			10.00	360.00	360.00 (รื้อขนไป)	
14	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ(รื้อขนไป)	6.00	ชุด			30.00	180.00	180.00	
(10)งานรื้อถอนอาคารพักสุกร								24,990.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดิ์จรรยา

กรรมการฯ

นายสำเนา ศรีเมธ

กรรมการฯ

นายณัฐภัทร นะระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

เจ้าเอกณัฐพงษ์ อำนวนศิลป์

กรรมการฯ

สร=พง


นายพีระพงษ์ ชอมนรส


กรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก(รื้อขนไป)	11.00	ลบ.ม.			600.00	6,600.00	6,600.00	
2	เสา 0.20x0.20x2.80 ม. (รื้อขนไป)	2.50	ลบ.ม.			600.00	1,500.00	1,500.00	
3	คาน 0.20x0.40x88.0 ม. (รื้อขนไป)	7.00	ลบ.ม.			600.00	4,200.00	4,200.00	
4	พื้นคส.ล. หน้า 0.10 ม.(รื้อขนไป)	21.50	ตร.ม.			70.00	1,505.00	1,505.00	
5	ผนังก่ออิฐ(รื้อขนไป)	53.00	ตร.ม.			60.00	3,180.00	3,180.00	
6	โครงสร้างคานกระเบื้องลอนคู่(รื้อขนไป)	119.00	ตร.ม.			70.00	8,330.00	8,330.00	
7	วัสดุบุหลังคากระเบื้องลอนคู่(รื้อขนไป)	119.00	ตร.ม.			25.00	2,975.00	2,975.00	
8	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ(รื้อขนไป)	10.00	ชุด			30.00	300.00	300.00	
9	ประตูและบานเกล็ด 1.00x1.05 ม.(รื้อขนไป)	10.00	เมตร			10.00	100.00	100.00	
								28,690.00	


(11),(12)งานรื้อถอนอาคารพัสดุ

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑจกร  
กรรมการฯ

  
จำเริญรัฐพงษ์ อำนาจศิลป์  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา ตริเมฆ  
กรรมการฯ

  
ไพโรจน์ ทรัพย์ประเสริฐ  
กรรมการฯ

  
นายต๋นภัทร นระพันธ์  
ประธานกรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก(รื้อขนไป)	18.50	ลบ.ม.			600.00	11,100.00	11,100.00	
2	เสา 0.20x0.20x2.60 ม. (รื้อขนไป)	3.80	ลบ.ม.			600.00	2,280.00	2,280.00	
3	คาน 0.20x0.40x209.0 ม. (รื้อขนไป)	16.50	ลบ.ม.			600.00	9,900.00	9,900.00	
4	พื้นค.ส.ล. ทน 0.1 ม.(รื้อขนไป)	466.00	ตร.ม.			70.00	32,620.00	32,620.00	
5	ผนังก่ออิฐ(รื้อขนไป)	171.00	ตร.ม.			60.00	10,260.00	10,260.00	
6	โครงสร้างคานกระเบื้องลอนคู่(รื้อขนไป)	523.00	ตร.ม.			70.00	36,610.00	36,610.00	
7	วัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่(รื้อขนไป)	523.00	ตร.ม.			25.00	13,075.00	13,075.00	
8	เหล็ก L ( 2x2x1/2" ยาว 1.40 ม.) (รื้อขนไป)	40.00	เมตร			10.00	400.00	400.00	
9	เหล็ก I ( 0.20x0.10 ม. ยาว 50.0 ม.) (รื้อขนไป)	50.00	เมตร			10.00	500.00	500.00	
10	เหล็กแฉก (กว้าง 0.10 ม. ทน 0.05 ม. ยาว 50.0 ม.)	50.00	เมตร			10.00	500.00	500.00 (รื้อขนไป)	
11	ประตูพร้อมวงกบ(รื้อขนไป)	2.00	ชุด			80.00	160.00	160.00	
12	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ(รื้อขนไป)	44.00	ชุด			30.00	1,320.00	1,320.00	
13	แสตนด์เลต 2" (รื้อขนไป)	95.00	เมตร			10.00	950.00	950.00	
								119,675.00	

(13)งานรื้อถอนอาคารห้องนำ

นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑกร  
 กรรมการฯ

*วณิศา*

จำเริญพัชร์พงษ์ อำนวยศิริ  
 กรรมการฯ


นายต้นกัทร นະรานันท์  
 ประธานกรรมการฯ


*สมชาย*  
 นายสำเนา ศรีเมฆ  
 กรรมการฯ


*สุรพงษ์*  
 นายสุรพงษ์ ชอบรส  
 กรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนศพเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก(ร้อยละ)	2.00	ลบ.ม.			600.00	1,200.00	1,200.00	
2	เสา 0.20x0.20x2.10 ม. (ร้อยละ)	0.50	ลบ.ม.			600.00	300.00	300.00	
3	คาน 0.20x0.40x24.0 ม.(ร้อยละ)	2.00	ลบ.ม.			600.00	1,200.00	1,200.00	
4	พื้น ค.ส.ท. ทน 0.10 ม.(ร้อยละ)	24.00	ตร.ม.			70.00	1,680.00	1,680.00	
5	ผนังก่ออิฐ(ร้อยละ)	25.50	ตร.ม.			60.00	1,530.00	1,530.00	
6	ปอเกรอะ(ร้อยละ)	3.00	ปอ			500.00	1,500.00	1,500.00	
7	โครงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (ร้อยละ)	37.00	ตร.ม.			70.00	2,590.00	2,590.00	
8	วัสดุบุหลังคากระเบื้องลอนคู่(ร้อยละ)	37.00	ตร.ม.			25.00	925.00	925.00	
9	ประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดียว)(ร้อยละ)	6.00	ชุด			80.00	480.00	480.00	
10	สุขภัณฑ์(โถส้วม,อ่างล้างหน้า)(ร้อยละ)	6.00	ชุด			180.00	1,080.00	1,080.00	
11	ดวงโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟ (ร้อยละ)	6.00	ชุด			30.00	180.00	180.00	
(14)งานรื้อถอนอาคารเก็บแก๊ส								12,665.00	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑจกร  
กรรมการฯ

  
นายต้นภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

  
จำเอกณัฐพงษ์ อำนวยศิริ  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา ตีร์เมฆ  
กรรมการฯ

  
นายพีระพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด


สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด


หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานราก(เรือชนไป)	2.00	ลบ.ม.			600.00	1,200.00	1,200.00	
2	เสา 0.20x0.20x2.10 ม. (เรือชนไป)	0.50	ลบ.ม.			600.00	300.00	300.00	
3	คาน 0.20x0.40x8.8 ม.(เรือชนไป)	1.00	ลบ.ม.			600.00	600.00	600.00	
4	พื้นค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.(เรือชนไป)	1.00	ตร.ม.			70.00	70.00	70.00	
5	ผนัง(เรือชนไป)	14.00	ตร.ม.			60.00	840.00	840.00	
6	โครงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (เรือชนไป)	13.00	ตร.ม.			70.00	910.00	910.00	
7	วัสดุบุหลังคากระเบื้องลอนคู่(เรือชนไป)	13.00	ตร.ม.			25.00	325.00	325.00	
8	ประตูพร้อมวงกบ (บานเปิด) (เรือชนไป)	1.00	ชุด			80.00	80.00	80.00	
9	สายท่อแก๊ส(เรือชนไป)	10.00	เมตร			10.00	100.00	100.00	
รวมราคางานเรือชนอาคาร								25,330.00	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑจกร  
กรรมการฯ

  
จ่าเอกณัฐพงษ์ อำนวยติลย์  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา ตริเมธ  
กรรมการฯ

  
นางพิระพงษ์ ชอประส  
กรรมการฯ

  
นายณัฐพร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ



ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด


สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรั้วอิฐบล็อด 59.00 เมตร				-		-		
1	งานกรุยทาง กว้าง 1.00 ม.	59.00	ตร.ม.			5.00	295.00	295.00	
2	เสาเข็มกลวงขนาด 0.15 x 3.00 เมตร	30.00	ต้น	200	6,000.00	50.00	1,500.00	7,500.00	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180ksc)	0.30	ลบ.ม.	2,050.00	615.00	426.00	127.80	742.80	
4	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	5.50	ลบ.ม.	2,150.00	11,825.00	532.00	2,926.00	14,751.00	
5	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.30	ตัน	24,938.90	7,481.67	4,100.00	1,230.00	8,711.67	
6	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	0.15	ตัน	23,436.19	3,515.43	4,400.00	660.00	4,175.43	
7	เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.30	ตัน	24,414.21	7,324.26	3,600.00	1,080.00	8,404.26	
8	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	91.31	1,826.20	-	-	1,826.20	
9	ผนังก่ออิฐบล็อด	100.00	ตร.ม.	157.00	15,700.00	69.00	6,900.00	22,600.00	
10	ผนังฉาบปูนเรียบ	210.00	ตร.ม.	109.00	22,890.00	87.00	18,270.00	41,160.00	
11	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	10.00	ตร.ม.	125.00	1,250.00	115.00	1,150.00	2,400.00	
12	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	220.00	ตร.ม.	40.00	8,800.00	34.00	7,480.00	16,280.00	
13	งานจับฉั้วและเอ็นค.ส.ล.	300.00	ม	70.00	21,000.00	46.00	13,800.00	34,800.00	
รวมราคางานรั้วอิฐบล็อด								163,646.36	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑกร  
กรรมการฯ



จำเริญพงษ์ อำนวยศิลป์  
กรรมการฯ



นายต้นภัทร นระนันท์  
ประธานกรรมการฯ

นายสำเนา ตริเมฆ  
กรรมการฯ



นายพีระพงษ์ ชอบลรส  
กรรมการฯ

ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด

สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด

หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรั้วลวดหนาม								
1	งานกรุยทาง กว้าง 1.00 ม.	365.00	ตร.ม.			5.00	1,825.00	1,825.00	
4	ขุดดิน	25.00	ลบ.ม.			112.00	2,800.00	2,800.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180ksc)	3.70	ลบ.ม.	2,050.00	7,585.00	426.00	1,576.20	9,161.20	
6	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	5.60	ลบ.ม.	2,150.00	12,040.00	532.00	2,979.20	15,019.20	รวมค่าอื่น
3	เสา คอรัลสำเร็จรูปขนาด 3"x3" x 2.50 เมตร	203.00	ต้น	200	40,600.00	50.00	10,150.00	50,750.00	รวมจึงตั้ง
5	ลวดหนามเบอร์ 15	3,285.00	ม	8.00	26,280.00	2.00	6,570.00	32,850.00	
	รวมราคางานรั้วลวดหนาม				-		-	112,405.40	
	ป้ายหน้าโครงการ								
1	งานกรุยทาง กว้าง 1.00 ม.	5.00	ตร.ม.		-	5.00	25.00	25.00	
2	กระเบื้องแกรนิตโต้สีดำ 0.30x0.30 ม.	5.00	ตร.ม.	306.00	1,530.00	166.00	830.00	2,360.00	
3	ท่อซีเมนต์ คลส. Ø 12"	1.00	ฟอน	215.00	215.00	80.00	80.00	295	
4	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน(ดินทั่วไป)	4.00	ลบ.ม		-	112.00	448.00	448.00	

นางสาวอุทัยรัตน์ ภิณฑจ

กรรมการฯ

๒๐๒๗.

จำเริญพงษ์ อำนาจศิลป์

กรรมการฯ

นายสำเนา ตริเมฆ

กรรมการฯ

๒๕๖๕

นายพีระพงษ์ ขอบรส

กรรมการฯ

๒๕๖๕

นายณัฐภัทร นระนันท์

ประธานกรรมการฯ



ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
 สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
 หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานทรายถมเพื่อปรับระดับ	0.35	ลบ.ม	757.00	264.95	112.00	39.20	304.15	
6	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น คอนกรีตผสมเสร็จ 180 Ksc	0.35	ลบ.ม	2,050.00	717.50	426.00	149.10	866.60	
7	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc	2.50	ลบ.ม	2,150.00	5,375.00	532.00	1,330.00	6,705.00	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.05	ตัน	24,938.90	1,246.95	4,100.00	205.00	1,451.95	
9	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	0.02	ตัน	23,436.19	468.72	4,400.00	88.00	556.72	
10	เหล็กเส้นผิวขรุขระ Ø 12 มม.	0.03	ตัน	24,414.21	732.43	3,600.00	108.00	840.43	เคลือบ A100
11	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่นโชว์แนว	1.30	ตร.ม.	400.00	520.00	117.00	152.10	672.1	
12	งานทาสีน้ำพลาสติกภายในนอก	16.00	ตร.ม.	40.00	640.00	34.00	544.00	1184	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
13	ตราสัญลักษณ์เทศบาลพร้อมตัวอักษรแสดงเลข 0.15 ม.	1.00	เหมา	25,000.00	25,000.00			25,000.00	

รวมราคาป้ายหน้าโครงการ

40,708.95

นายธนภัทร นระนันท์  
 ประธานกรรมการฯ

นางสาวอุทัยรัตน์ ภักดิ์จร  
 กรรมการฯ

วอณ.


จำเริญญพงษ์ อำนาจศิลป์  
 กรรมการฯ


นายสำเนา ตริเมฆ  
 กรรมการฯ


ส.สงฆ์  
 นายพีระพงษ์ ชอประส  
 กรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เสาไฟฟ้าส่องสว่าง								
1	- ชุดดินกลบดิน	5.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	560.00	560.00	
2	- เสาไฟฟ้ากิ่งเดียวกัลวาไนซ์ปลาย 1.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร	5.00	ต้น	4,500.00	22,500.00	500.00	2,500.00	25,000.00	
3	- โคมไฟและหลอด LED 150 W แสงสีขาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	5.00	ชุด	1,850.00	9,250.00	800.00	4,000.00	13,250.00	
4	- ฐานรากค.ส.ล. ขนาด 0.40-0.80 x สูง 0.80ม.	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	150.00	750.00	18,250.00	
5	- สายไฟ NYY 3X10 ตร.มม.	90.00	ม.	170.00	15,300.00	45.00	4,050.00	19,350.00	
6	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE 80 ขนาด 1 นิ้ว	90.00	ม.	22.00	1,980.00	18.00	1,620.00	3,600.00	
7	- แห้งการฉลิตอด ขนาด 5/8 นิ้ว ยาว 2.40 ม.	1.00	ท่อน	840.00	840.00	150.00	150.00	990.00	ซื้อของเดิมมีเสาคเดิม
8	- โคมไฟและหลอด LED 150 W แสงสีขาวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	8.00	ชุด	1,850.00	14,800.00	800.00	6,400.00	21,200.00	เปลี่ยนของเดิม
9	- สายไฟ NYY 3X10 ตร.มม.	120.00	ม.	170.00	20,400.00	80.00	9,600.00	30,000.00	เปลี่ยนของเดิม
10	- ท่อร้อยสายไฟ HDPE 80 ขนาด 1 นิ้ว	120.00	ม.	22.00	2,640.00	30.00	3,600.00	6,240.00	
รวมงานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง								138,440.00	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ ภัณฑจร  
กรรมการฯ

  
นายสำเนา ตริเมธ  
กรรมการฯ


  
จ่าเอกกฤษพงษ์ อำนวยศิลป์  
กรรมการฯ


  
นายพงษ์ ขอบรส  
กรรมการฯ


  
นายตฤณภัทร นรานันท์  
ประธานกรรมการฯ


ราคากลางงานก่อสร้าง อาคารโรงฆ่าสัตว์ระบบแขวนเทศบาลเมืองตราด  
สถานที่ก่อสร้าง ต.หนองคันทรัง อ.เมืองตราด จ.ตราด  
หน่วยงานรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
กำหนดราคากลางเมื่อ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงานต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานรั้วแสดนเลสทางเข้า-ออก 8.00 เมตร</b>								
1	เสาเข็มกลวงขนาด 0.15 x 3.00 เมตร	2.00	ต้น	200	400.00	50.00	100.00	500.00	
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180ksc)	0.08	ลบ.ม.	2,050.00	153.75	426.00	31.95	185.70	
3	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc)	0.60	ลบ.ม.	2,150.00	1,290.00	532.00	319.20	1,609.20	
4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.05	ต้น	24,938.90	1,246.95	4,100.00	205.00	1,451.95	
5	เหล็กเส้นผิวขรุขระ Ø 12 มม.	0.08	ต้น	24,414.21	1,953.14	3,600.00	288.00	2,241.14	
6	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	91.31	182.62	-	-	182.62	
7	รั้วแสดนเลสสูง 2.00 ม. พร้อมรางล้อ อุปกรณ์	8.00	ม	12,000.00	96,000.00			96,000.00	
8	ผนังฉาบปูนเรียบ	4.00	ตร.ม.	109.00	436.00	87.00	348.00	784.00	
9	งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	4.00	ตร.ม.	40.00	160.00	34.00	136.00	296.00	
10	งานจับเขียน	18.00	ม	70.00	1,260.00	46.00	828.00	2,088.00	
<b>รวมงานรั้วแสดนเลสทางเข้า-ออก</b>								<b>105,338.60</b>	

  
นางสาวอุทัยรัตน์ นี้อุชจรรย์  
กรรมการฯ

  
จำเริญพงศ์ อำนวยศิลป์  
กรรมการฯ

  
นายตันนัท นีร์รานนท์  
ประธานกรรมการฯ

  
นายสำเนา ตริเม  
กรรมการฯ

  
นายพิระพงษ์ ชอปรส  
กรรมการฯ

กำหนดราคากลางเมื่อ

รวมงานโรงฆ่าสัตว์ชั่วคราว

7,274,760.59

NEW

นายประพนธ์ ขอบประเสริฐ  
กรรมการ