แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานลานคอนกรีตรอบอาคาร**		**รวม**					**822,760.38**	
2	**งานท่อระบายรอบอาคาร**		**รวม**					**335,378.80**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,158,139.18**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,158,139.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 กรกฎาคม 2568 15:11:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานลานคอนกรีตรอบอาคาร**								
	- ตัดต้นไม้	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- งานขุดดิน	300.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33,600.00	33,600.00	
	- งานรองพื้นทางหินคลุก (หนา 0.11 เมตร) (ปริมาณคิวหลวม)	249.500	ลบ.ม.	490.00	122,255.00	88.88	22,175.56	144,430.56	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	224.750	ลบ.ม.	1,920.00	431,520.00	327.00	73,493.25	505,013.25	
	- ค่าเหล็กตะแกรง Wire Mesh ø 6 มม.@ 0.25x0.25 ม.#	1,498.360	ตร.ม.	57.00	85,406.52	5.00	7,491.80	92,898.32	
	- ไม้แบบ	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	2,904.00	2,904.00	
	- ไม้แบบ (คิด 25% จากงานไม้แบบ)	6.000	ลบ.ฟ.	411.21	2,467.26	0.00	0.00	2,467.26	
	- ท่อ PVC 2" 13.5 (เข้าถังเก็บน้ำ)	2.000	ท่อน	303.74	607.48	40.00	80.00	687.48	
	- ท่อ PVC 6" 8.5 (เชื่อมต่อถังบำบัดน้ำเสีย)	1.000	ท่อน	757.01	757.01	100.00	100.00	857.01	
	- ขอบคันหิน ขนาด 0.15x0.30x100 ม.	103.000	ท่อน	225.00	23,175.00	67.50	6,952.50	30,127.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานลาดยางพรีมิกซ์ซ่อมถนนลาดยาง	22.500	ตร.ม.	300.00	6,750.00	90.00	2,025.00	8,775.00	
	รวมค่างานลานคอนกรีตรอบอาคาร	-	-	4,463.96	672,938.27	1,951.38	149,822.11	822,760.38	
2	**งานท่อระบายรอบอาคาร**								
	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร								
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	197.000	ม.	682.23	134,399.31	0.00	0.00	134,399.31	
	งานรางวีระหว่างบ่อพัก กว้าง 0.80 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	26.240	ลบ.ม.	1,920.00	50,380.80	327.00	8,580.48	58,961.28	
	- งานไม้แบบ	65.000	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	7,865.00	7,865.00	
	- ไม้แบบ (คิด 25% จากงานไม้แบบ)	16.400	ลบ.ฟ.	411.21	6,743.84	0.00	0.00	6,743.84	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.)	1.060	ตัน	24,819.00	26,308.14	3,600.00	3,816.00	30,124.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.)	.150	ตัน	24,264.80	3,639.72	3,600.00	540.00	4,179.72	
	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร (21 บ่อ)								
	- ขุดดินถมกลับ บ่อพัก	22.700	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	2,542.40	2,542.40	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	350.47	350.47	112.00	112.00	462.47	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น(ลูกบาศก์ 180 ksc)	1.000	ลบ.ม.	1,605.92	1,605.92	327.00	327.00	1,932.92	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	13.890	ลบ.ม.	1,820.00	25,279.80	327.00	4,542.03	29,821.83	
	- งานไม้แบบ	158.340	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	19,159.14	19,159.14	
	- ไม้แบบ (คิด 25% จากงานไม้แบบ)	39.590	ลบ.ฟ.	411.21	16,279.80	0.00	0.00	16,279.80	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.)	.130	ตัน	25,992.21	3,378.98	3,600.00	468.00	3,846.98	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.)	.290	ตัน	24,819.00	7,197.51	3,600.00	1,044.00	8,241.51	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC Ø 2"	4.000	ท่อน	303.74	1,214.96	40.00	160.00	1,374.96	
	- เหล็กฉาก 50x50 มม.หนา 4 มม.	17.000	ท่อน	449.00	7,633.00	106.50	1,810.50	9,443.50	
	รวมค่างานท่อระบายรอบอาคาร	-	-	107,848.79	284,412.25	15,993.50	50,966.55	335,378.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,158,139.18**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 กรกฎาคม 2568 15:11:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก**	**1,158,139.18**	**1.3064**	**1,512,993.02**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,512,993.02**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,643.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 920.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,512,993.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 กรกฎาคม 2568 15:11:28

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,512,993.02**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,643.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 920.87 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,512,993.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 กรกฎาคม 2568 15:11:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
18 กรกฎาคม 2568 15:11:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,512,993.02 บาท**	**1,512,993.02**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,512,993.02**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทสองสตางค์ .....)		

ฉัตรชัย สาริกิจ

18 กรกฎาคม 2568 15:11:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบอาคารที่พักนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.051/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง