

รายการประกอบแบบ

1. ก่อเนตดำเนินการโครงการ ผู้รับจ้างต้องแจ้งช่างผู้ควบคุมงานทุกครั้งก่อนเข้าดำเนินการ ห้ามกระทำโดยพลการเด็ดขาด
2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับพื้นที่ก่อสร้างหรือวัสดุอื่น ๆ หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จออกให้หมด ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย
3. รายละเอียด ในรายการต่อท้ายหนังสือสัญญาที่แนบพร้อมแบบมาตรฐานนี้ให้ยึดเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างตามโครงการทุกประการ
4. หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขแบบและรายการต่างๆ ให้ผู้นอญี่ในดุลยพินิจของกรมการตรวจงานจ้าง หรือช่างผู้ควบคุมงาน
5. หากมีปัญหาก็ยวกับโครงการ ไม่ว่ากรณีใดให้แจ้งช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบก่อน
6. รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบมาตรฐานและตามสัญญาจ้างทั้งหมด หากมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้เป็นควมรับ ผิดชอบของผู้รับจ้าง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับผู้ว่าจ้างได้
7. มิติต่างๆให้เป็นเมตร หรือนอกจากที่ระบุเป็นอย่างอื่น และห้ามวัดระยะในแบบโดยให้ใช้เครื่องมือวัดต่างๆ โดยเด็ดขาด
8. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว (ป้ายไว้นิล) หลังจากดำเนินการแจ้งขอเข้าดำเนินการไม่เกิน 7 วัน (ให้นับวันแจ้งขอเข้าดำเนินการเป็นวันแรก) พร้อมข้อความ ในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้โครงการ
9. ผลทดสอบแห่งตัวอย่างที่ใช้ในการประกอบส่งมอบงานให้ใช้ทุกครั้งที่ผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบกรีต และผลทดสอบของแ่งคอนกรีตให้ใช้ 28 วัน โดยไม่มีการใช้ตารางเปรียบเทียบกับผลแห่งคอนกรีตตัวอย่างโดยเด็ดขาด



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านดอนเคือ - บ้านลาด

สถานที่:

ถนนสายบ้านดอนเคือ - บ้านลาด ตำบล
บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี

ชื่อแบบ:

(นายบัญชา อึ้งรอด)
ผู้อำนวยการงานก่อสร้าง

ชื่อแบบ:

(นายสุเมธ สิงค์คำ)
(นายช่างผู้รับงานจ้าง)

ชื่อแบบ:

(นายสุเมธ สิงค์คำ) (นายช่างผู้รับงานจ้าง)
ผู้ออกแบบก่อสร้าง

ชื่อแบบ:

วิศวกร:

ชื่อแบบ:

ชื่อแบบ:

อนุมัติ:

(นายสมรธา คงศักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบร่าง:

รายการประกอบแบบก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แผ่นที่:

แบบร่างที่: 0 00

แผนผังพอสังเขปแสดงที่ตั้งโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเตือ - บ้านซาด

↑
น

ถนน เพ็ญ - สร้างคอม

ร.ร.บ้านดอนเตือ

จุดเริ่มต้น

สถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พิกัด X = 291238 Y = 1969359

หมายเหตุ

- ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร
- เหล็กทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 ม. หรือตามสภาพหน้างาน
- จะถือว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่ออยู่ข้างใต้รับหนังสือผลทดสอบคอนกรีตชุดสุดท้าย ที่อายุการบ่มก้อนตัวอย่างคอนกรีต 28 วัน มาพร้อมกับการส่งมอบงานจ้าง

จุดสิ้นสุด



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านดอนเตือ - บ้านซาด

สถานที่:

ถนนสายบ้านดอนเตือ - บ้านซาด ตำบล
บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี

เขียนแบบ:

(นายบัญชา ชื่นหวด)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบแบบ:

(นายสมเดช สิงห์คำ)
(นายช่างสำรวจหน้างาน)

เห็นชอบ:

(นายสุระศักดิ์ ธีระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถาปนา:

วันที่:

เห็นชอบ:

(นายอุบล ภิธม)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

อนุมัติ:

(นายสมธยา ดวงภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบแสดง:

ผู้ส่งงานที่ดำเนินการ

แผ่นที่:

แบบเลขที่: 0 00



ชื่อโครงการ:

โครงการก่อสร้างคอกบรีดเสริมเหล็ก
บ้านดอนเคือ - บ้านธาตุ

สถานที่:

ถนนสายบ้านดอนเคือ - บ้านธาตุ ตำบล
บ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัด
อุดรธานี

เขียนแบบ:

(นายอนุชา อึ้งยศ)
ผู้ช่วยงานช่างเขียนแบบ

ตรวจสอบ:

(นายอนุช สิงห์คำ)
(นายช่างสำรวจบ้านธาตุ)

เห็นชอบ:

(นายสุรศักดิ์ ธีระสาร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถาปนิก:

วิศวกร:

เห็นชอบ:

(นายอุบล กิตฺตม)
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านโคก

อนุมัติ:

(นายสมชาย ดวงภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

แบบแสดง:

แบบขยายโครงสร้าง

แผ่นที่:

แบบเลขที่: 0 00

ตัวอย่างป้ายโครงการชั่วคราว

| | |
|--|----------------------------------|
| โครงการ : ก่อสร้างรองแท่นคอกสำหรับโคก โกร 042-145-258 | |
| ประเภทโครงการ : ก่อสร้างคอกบรีดเสริมเหล็กบ้านดอนเคือ - บ้านธาตุ | |
| ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี | |
| ปริมาณงานก่อสร้าง : กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. | ชื่อผู้รับจ้าง : นายเดชไธสทรัพย์ |
| ระยะเวลาเริ่มต้น : | ระยะเวลาสิ้นสุด : |
| วงเงินงบประมาณที่ผู้จ้างได้รับ : | วันที่ : |
| ราคากลางค่าก่อสร้าง : | บาท |
| วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา : | บาท |
| กรมการตรวจการจ้างประกอบด้วย 1. | ประธานกรรมการ |
| 2. | กรรมการ |
| 3. | กรรมการ |
| หัวหน้าผู้จ้างงบประมาณ : | นายเดชไธสทรัพย์ |
| ผู้ควบคุมงาน : | |
| (เจ้าของกิจการหรือประชาชน) | |

หมายเหตุ

- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายอาจใช้แผ่นเหล็กหรือไม้อัดหรือไม้อัด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20x2.40 ม.
- ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายและติดตั้งป้ายภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
- วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการให้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง

ตัวอย่างป้ายโครงการถาวร

| | |
|--|-------------------------|
| เทศบาลตำบลบ้านโคก | |
| โครงการ : ก่อสร้างคอกบรีดเสริมเหล็กบ้านดอนเคือ - บ้านธาตุ | |
| ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี | |
| ปริมาณงานก่อสร้าง : กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. | ชื่อผู้รับจ้าง : |
| ระยะเวลาเริ่มต้น : | ระยะเวลาสิ้นสุด : |
| วงเงินค่าก่อสร้าง : | บาท |
| ราคากลางค่าก่อสร้าง : | บาท |
| วงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญา : | บาท |
| กรมการตรวจการจ้างประกอบด้วย 2 ปี ตั้งแต่วันที่ | เดือน |
| ตั้งวันที่ : | เดือน |
| ปีงบประมาณ : | ปี พ.ศ. |

หมายเหตุ

- แผ่นป้ายให้ใช้เหล็กหนา 1.2 มม. พื้นสีเขียว
- ตัวหนังสือและกรอบสีดกเกอริสสีขาว
- กรอบแผ่นป้ายให้เหล็กจากหรือเหล็กกลอง 3/4 โดยรอบ
- ขนาดป้าย กว้าง 0.60 ม. ยาว 1.20 ม.
- ป้ายให้ใช้เหล็กกลอง 2"x2" หน้า 1.20 มม.
- ระยะเวลาค่าประกันให้นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน
- ฐานเสาป้ายใช้โครงการให้เหล็กคอนกรีตหุ้มขนาด 0.20x0.20x0.25 ม. หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20x0.25 ม. โดยให้คอนกรีตอยู่สูงจากดินเดิม 0.15 ม.