

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

คำนวณต้นทุน

โครงการ เทพนัน ค.ส.ล. หน้กวัดศรีพัฒนามารม เพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส
รายละเอียดโครงการ โดยทำการเหลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.50 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 312 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลกุดน้ำใสกำหนด)
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๖ สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ , บดอัดด้วยเครื่องตบดินขนาดเล็ก	312.00	ตร.ม.	-	-	1.82	567.84	567.84	
2	ทรายรองพื้น	15.60	ลบ.ม.	250.00	3,900.00	121.00	1,887.60	5,787.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc. (ลูกบาศก์)	31.20	ลบ.ม.	2,196.24	68,522.69	329.00	10,264.80	78,787.49	
4	เหล็ก wire mesh ขนาด ๑ 4 มม. ช่อง ๑ 0.20 ม.#	312.00	ตร.ม.	28.00	8,736.00	6.00	1,872.00	10,608.00	
5	เหล็กเสริม RB 15 มม. SR 24	-	กก.	22.70	-	3.90	-	-	
6	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	51.94	กก.	20.68	1,074.12	3.90	202.57	1,276.69	
7	แบบหล่อคอนกรีต	16.75	ตร.ม.	200.00	3,350.00	163.00	2,730.25	6,080.25	
8	งานหอยดอยงรอยต่อคอนกรีต	58.50	ม.	17.70	1,035.45	16.11	942.44	1,977.89	
9	งานขัดยาบผิวลาน	312.00	ตร.ม.	-	-	31.00	9,672.00	9,672.00	
10	งานบ่มผิวลานคอนกรีตด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต	312.00	ตร.ม.	3.27	1,020.24	3.13	976.56	1,996.80	
11	งานดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
รวม								116,754.55	
หมายเหตุ พื้นที่ลาน คสล. อาจไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม หากวัดพื้นที่แล้วมีพื้นที่น้อยกว่า พื้นที่ตามแบบรูปรายการที่กำหนดให้ถือว่างานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้อง									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  (นายอภิชาต หลาบขันธ์)

ประธานกรรมการ

(นายสุเมธ ศรีก่อม)

กรรมการ

(นายเรืองฤทธิ์ ช่างหนู)

(ลงชื่อ)  (นายอนุพันธ์ กิมทอง)

(นายอนุพันธ์ กิมทอง)