

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

โครงการ ปรับพื้นที่ 5 ค.ส.ล. สนามตรงข้ามศาลาประชาคมเพื่อตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลคูน้ำไส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ของเทศบาลตำบลคูน้ำไส
รายละเอียดโครงการ โดยทำการขุดลอกคูน้ำเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 39.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 948 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบรายการและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลคูน้ำไสกำหนด)
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ ๒ สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานเตรียมพื้นที่ , บดอัดด้วยเครื่องตบดินขนาดเล็ก	948.00	ตร.ม.	-	-	1.82	1,725.36	1,725.36	
2	ทรายรองพื้น	47.40	ลบ.ม.	250.00	11,850.00	121.00	5,735.40	17,585.40	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc. (ลูกบาศก์)	94.80	ลบ.ม.	2,196.24	208,203.55	329.00	31,189.20	239,392.75	
4	เหล็ก wire mesh ขนาด ๑ 4 มม. ช่อง @ 0.20 ม.#	948.00	ตร.ม.	28.00	26,544.00	6.00	5,688.00	32,232.00	
5	เหล็กเสริม R8 15 มม. SR 24	109.81	กก.	22.70	2,492.69	3.90	428.26	2,920.95	
6	เหล็กเสริม DB 12 มม. SD 40	149.18	กก.	20.68	3,085.04	3.90	581.80	3,666.84	
7	แบบหล่อคอนกรีต	20.00	ตร.ม.	200.00	4,000.00	163.00	3,260.00	7,260.00	
8	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	247.00	ม.	17.70	4,371.90	16.11	3,979.17	8,351.07	
9	งานขัดยาบผิวลาน	948.00	ตร.ม.	-	-	31.00	29,388.00	29,388.00	
10	งานถมผิวลานคอนกรีตด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต	948.00	ตร.ม.	3.27	3,099.96	3.13	2,967.24	6,067.20	
หมายเหตุ พื้นที่ลาน คสล. อาจไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยม หากวัดพื้นที่แล้วพื้นที่ไม่น้อยกว่า พื้นที่ตามแบบรายการที่กำหนดให้ถือว่างานก่อสร้างดังกล่าวถูกต้อง									
รวม								348,589.57	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนุพันธ์ กิมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอำนาจ หล้าขันธ์)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมิทธ ศรีก่อม)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรืองฤทธิ์ ขาหมู)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเรืองฤทธิ์ ขาหมู)