

ราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ (เส้นหนองใหญ่)

ปร.4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

เส้นทางสาย (เส้นหนองใหญ่)

ประมาณการวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 32.54 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1.00	งานโยธาปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.						
2.00	งานโครงสร้างถนน							
2.1	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	41.40	568.86	23,550.80	1.3848	787.76	32,613.15
2.2	งานพื้นทางคอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	124.20	2,172.03	269,766.13	1.3848	3,007.83	373,572.13
	ค่าแบบช่างติดตั้งยาวทั้งสองข้าง	ม.	310.50	21.94	6,812.37	1.3848	30.38	9,433.77
	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	ม.	82.80	24.50	2,028.60	1.3848	33.93	2,809.21
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	ม.	207.00	15.59	3,227.13	1.3848	21.59	4,468.93
2.3	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	31.05	68.93	2,140.25	1.3848	95.45	2,963.82
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-
	Longitudinal reinforcement RB Ø 9 mm	ตัน	1.3772	23,199.92	31,951.86	1.3848	32,127.25	44,246.93
	Transverse temperature steel RB Ø 6 mm	ตัน	0.6127	24,113.55	14,774.85	1.3848	33,392.44	20,460.22
	Dowel bar RB Ø 19 mm	ตัน	0.3077	27,035.06	8,319.77	1.3848	37,438.15	11,521.22
	Tie bar DB Ø 12 mm	ตัน	0.1838	22,710.20	4,174.50	1.3848	31,449.08	5,780.85
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	49.75	44.16	2,196.92	1.3848	61.15	3,042.29
2.6	ยางมะคอย	ลิตร	36.23	25.90	938.23	1.3848	35.87	1,299.26
2.7	โฟม	แผ่น	14.00	15.00	210.00	1.3848	20.77	290.81
3.00	แผ่นพลาสติก หน้า 0.07 มม.	ตร.ม.	99.36	5.00	496.80	1.3848	6.92	687.97
4.00	งานวางท่อระบายน้ำ				-		-	-
4.1	ท่อ คสล. Ø 0.30 ม.ชั้น 3	ท่อน	-	751.09	-	1.3848	1,040.10	-
					370,588.20	รวมค่าก่อสร้าง		513,190.54
						คิดเป็นค่าก่อสร้าง		513,000.00

-คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ

(นายเอกพงษ์ พงษา) ผอ.กองช่าง

กรรมการ

(นายเดช บุญจันทร์) นายช่างโยธา

กรรมการ

(นายอนุชา สุกใส) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเอกพงษ์ พงษา) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางคณิกรักษ์ สุขสนธิ) รองปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางรัตยา ธรรมวัตร) ปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมพร โสตาวิชิต) นายก อบต.ฯ

ราคากลาง

ปร.4

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คล. หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ (เส้นหนองใหญ่)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

เส้นทางสาย (เส้นหนองใหญ่)

ประมาณการวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 32.54 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา		วัสดุ		ค่า		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1.00	งานปรับปรุงแก้ไขพื้นทางเดิม	828.00	ตร.ม.		-	-	-	-	-	-	
2.00	งานโครงสร้างถนน				-		-		-	-	
	2.1 ทนยรองพื้นทาง	41.40	ลบ.ม.	469.86	19,452.20	99.00	4,098.60			23,550.80	
	2.2 งานพื้นทางคอนกรีต 280 ksc	124.20	ลบ.ม.	1,866.03	231,760.93		-			231,760.93	
	ค่าเทคอนกรีต	124.20	ลบ.ม.		-	306.00	38,005.20			38,005.20	
	ค่าแบบข้างคึดตามยาวทั้งสองข้าง	310.50	ม.	21.94	6,812.37	-	-			6,812.37	
	ค่าตัดรอยต่อและหยอดยาง	82.80	ม.		-	24.50	2,028.60			2,028.60	
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	207.00	ม.		-	15.59	3,227.13			3,227.13	
	2.3 งานไหล่ทางลูกรัง	31.05	ลบ.ม.	68.93	2,140.25	-	-			2,140.25	
	2.5งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-			-	
	Longitudinal reinforcement RB Ø 9 mm	1.3772	คัน	19,899.92	27,406.97	3,300.00	4,544.89			31,951.86	
	Trunverse temperature steel RB Ø 6 mm	0.6127	คัน	20,813.55	12,752.88	3,300.00	2,021.98			14,774.85	
	Dowel bar RB Ø 19 mm	0.3077	คัน	23,735.06	7,304.23	3,300.00	1,015.54			8,319.77	
	Tie bar DE Ø 12 mm	0.1838	คัน	19,410.20	3,567.91	3,300.00	606.59			4,174.50	
	ลวดผูกเหล็ก	49.75	กก.	44.16	2,196.92					2,196.92	
	2.6 ยามะค้อย	36.23	ลิตร	25.90	938.23		-			938.23	
	2.7 โฟม	14.00	แผ่น	15.00	210.00		-			210.00	
3.00	แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม.	99.36	ตร.ม.	5.00	496.80	-	-			496.80	
4.00	งานวางท่อระบายน้ำ				-		-			-	
	4.1 ท่อ คล. Ø 0.30 ม.ชั้น 3	-	ท่อน	751.09	-	-	-			-	
	รวม				315,039.67		55,548.53			370,588.20	

-คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างโครงการนี้และให้ยึดถือ
ประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

(นายเอกพงษ์ พงษา)ผอ.กองช่าง

.....กรรมการ

(นายเดช บุญจันทร์)นายช่างโยธา

.....กรรมการ

(นายอนุชา สุกใส)ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเอกพงษ์ พงษา)ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางคณิกร สุขสนธิ)รองปลัด อบต.๑

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางรัตยา ธรรมวัตร)ปลัด อบต.๑

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมพร โสดาวิจิต)นายก อบต.๑

ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ (เส้นหนองใหญ่)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

เส้นทางสาย (เส้นหนองใหญ่)

ประมาณการวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 32.54 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง กม.	ราคา	ค่าขนส่ง	รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	ต่อหน่วย	ค่าขนส่ง	
2.1	ทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	34.00	392.52	77.34	469.86	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	ลบ.ม.	19.00	1,822.43	43.60	1,866.03	
2.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต					-	
	Longitudinal reinforcement RB Ø 9 mm	ตัน	29.00	19,852.71	47.21	19,899.92	
	Transverse temperature steel RB Ø 6 mm	ตัน	29.00	20,813.55	47.21	20,860.76	
	Dowel bar RB Ø 19 mm	ตัน	29.00	23,687.85	47.21	23,735.06	
	Tie bar DB Ø 12 mm	ตัน	29.00	19,362.99	47.21	19,410.20	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.		44.16		44.16	
2.6	ยางมะตอย	ลิตร		25.90		25.90	
2.7	โฟर्म	แผ่น		15.00		15.00	
3.00	แผ่นพลาสติก หน้า 0.07 มม.	ตร.ม.		5.00	-	5.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเอกพงษ์ พงษา)ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นางคณิกรักษ์ สุขสนิท)รองปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นางรัตยา ธรรมวัตร)ปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสมพร โสดาวิจิต)นายก อบต.ฯ

ราคาวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเหมือดแอ่ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.

ประมาณการวันที่ 9 มิถุนายน 2568

ราคาน้ำมันดีเซล 32.54 บาท/ลิตร

ลำดับที่ 1 งานพื้นทางลูกรัง

ค่าวัสดุ $(64000 \times \frac{1}{2}) \times (1/1600) \times (2/3)$	13.33	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาชุดชน	34.31	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่งระยะทาง 1 กม.	7.50	บาท/ลบ.ม.
รวม	55.14	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยวบตัว 25 %	68.93	บาท/ลบ.ม.
งานโยธาปรับเกลี่ย	-	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	68.93	บาท/ลบ.ม.

ลำดับที่ 2 งานวางป่าขุดตอขนาดหนัก

4.85 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเอกพงษ์ พงษา)ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางคณิกรรัช สุขสนิห์)รองปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางรัตยา ธรรมวัตร)ปลัด อบต.ฯ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมพร โสดาวิจิต)นายก อบต.ฯ

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.55	6.37	41	66.49	93.09	81	130.77	183.08
2	5.99	8.38	42	68.10	95.34	82	132.36	185.30
3	7.43	10.40	43	69.70	97.58	83	133.98	187.57
4	8.86	12.41	44	71.31	99.84	84	135.57	189.80
5	10.30	14.42	45	72.92	102.09	85	137.20	192.08
6	11.73	16.43	46	74.53	104.34	86	138.80	194.31
7	13.17	18.44	47	76.13	106.59	87	140.39	196.55
8	14.61	20.45	48	77.73	108.83	88	141.99	198.79
9	16.04	22.46	49	79.35	111.08	89	143.60	201.03
10	17.48	24.47	50	80.95	113.33	90	145.24	203.33
11	18.92	26.48	51	82.56	115.59	91	146.85	205.59
12	20.35	28.49	52	84.16	117.83	92	148.42	207.78
13	21.79	30.51	53	85.77	120.07	93	150.03	210.04
14	23.23	32.52	54	87.37	122.32	94	151.64	212.30
15	24.72	34.61	55	88.99	124.58	95	153.26	214.57
16	26.33	36.86	56	90.59	126.82	96	154.88	216.83
17	27.93	39.11	57	92.19	129.07	97	156.46	219.04
18	29.54	41.35	58	93.80	131.32	98	158.09	221.32
19	31.15	43.60	59	95.41	133.57	99	159.67	223.53
20	32.75	45.85	60	97.02	135.83	100	161.30	225.82
21	34.36	48.10	61	98.63	138.08	101	162.88	228.04
22	35.96	50.35	62	100.23	140.32	102	164.52	230.33
23	37.57	52.60	63	101.84	142.57	103	166.11	232.55
24	39.18	54.85	64	103.45	144.83	104	167.70	234.78
25	40.79	57.10	65	105.04	147.06	105	169.34	237.08
26	42.39	59.35	66	106.66	149.33	106	170.94	239.31
27	44.00	61.60	67	108.26	151.57	107	172.54	241.55
28	45.61	63.85	68	109.86	153.81	108	174.13	243.79
29	47.21	66.09	69	111.47	156.06	109	175.73	246.03
30	48.82	68.35	70	113.08	158.31	110	177.34	248.27
31	50.42	70.59	71	114.69	160.57	111	178.94	250.52
32	52.03	72.84	72	116.31	162.83	112	180.55	252.77
33	53.64	75.09	73	117.90	165.06	113	182.15	255.02
34	55.24	77.34	74	119.52	167.33	114	183.76	257.27
35	56.85	79.59	75	121.12	169.57	115	185.38	259.53
36	58.46	81.84	76	122.72	171.81	116	186.99	261.79
37	60.06	84.09	77	124.33	174.06	117	188.61	264.05
38	61.67	86.34	78	125.94	176.31	118	190.23	266.32
39	63.28	88.59	79	127.54	178.56	119	191.85	268.58
40	64.88	90.84	80	129.16	180.82	120	193.47	270.77



ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกวิ่งรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไหม้ไค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางแตกไค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.45
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	388.01	16.77	20.96	404.78	408.97
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	12.53	2.82	3.53	15.35	16.06
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.68	2.28	2.85	11.96	12.53
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	167.11	35.15	43.94	202.26	211.05
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.44	1.74	2.18	15.18	15.62
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.29	1.92	2.40	12.21	12.69
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.34	2.53	3.16	23.87	24.50
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.60	2.39	2.99	14.99	15.59
	ค่าป่นผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.48	1.06	1.33	9.54	9.81
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.53	11.03	13.79	44.56	47.32
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.89	11.03	13.79	47.92	50.68
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	42.42	5.29	6.61	47.71	49.03
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.17	5.92	7.40	29.09	30.57
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.96	7.39	9.24	36.35	38.20
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.62	9.86	12.33	48.48	50.95
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.34	11.83	14.79	58.17	61.13
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.62	2.07	2.59	12.69	13.21
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.45	0.39	0.49	2.84	2.94
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.04	5.86	7.33	50.90	52.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.32	7.39	9.24	68.71	70.56
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.29	8.11	10.14	82.40	84.43
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.07	9.00	11.25	99.07	101.32
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.03	1.97	2.46	13.00	13.49
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.87	2.30	2.88	15.17	15.75