

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร่วมใจ หมู่ที่ 1 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 228.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,140.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.25 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	456.00	1.79	816.24	1.4054	2.52	1,147.14
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	755.00	11.47	8,659.85	1.4054	16.12	12,170.55
3	งานชั้นวัสดุคัดเลือก (ทรายถมหรือหินกะละ) บดอัด หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	95.00	408.33	38,791.35	1.4054	573.87	54,517.36
4	งานรองพื้นทาง (หินกะละ) บดอัด หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	91.00	615.12	55,975.92	1.4054	864.49	78,668.56
5	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.00	445.25	25,379.25	1.4054	625.75	35,668.00
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,140.00	413.31	471,173.40	1.4054	580.87	662,187.10
7	Expansion Joint	ม.	10.00	235.75	2,357.50	1.4054	331.32	3,313.23
8	Contraction Joint	ม.	100.00	86.92	8,692.00	1.4054	122.16	12,215.74
9	Longitudinal Joint	ม.	228.00	85.41	19,473.48	1.4054	120.04	27,368.03
10	งานไหลทางหินคลุกบดอัด	ลบ.ม.	32.00	748.90	23,964.80	1.4054	1,052.50	33,680.13
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	14.00	2,477.41	34,683.74	1.4054	3,481.75	48,744.53
12	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2 - Ø 0.80 ม.	แห่ง	2.00	6,830.78	13,661.56	1.4054	9,599.98	19,199.96
13	งานป้ายโครงการหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ	ป้าย	2.00	4,570.00	9,140.00	1.4054	6,422.68	12,845.36
				712,769.09		รวม		1,001,725.69

ตัวอักษร (-หนึ่งล้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อ ก หนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเทศบาลตำบลคึกคัก ที่ 637/2566

=	712,769.09
=	
=	
=	1.4054
=	

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุทธิเทพ หนูลำเนา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายประจิม ธีวทอง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นายประชา หันข้อ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา