

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ชื่อโครงการ รื้อร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำใหม่ และซ่อมผิวถนน หมู่ที่ 2 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ของเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน รื้อผิวถนนคอนกรีตและรื้อท่อระบายน้ำเดิม ยาว 43 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 เมตร ยาว 39 เมตร

พร้อมบ่อพักฝาดัดตะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ เทคอนกรีตคั่นสภาพ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวรวม 39 เมตร หนา 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามแบบรูปรายการและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลกุดน้ำใสกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	103,701.63	Factor F = 1.3624 -เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 % ต่อปี -เงินประกันผลงานหัก 0.0 % -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.0 % -พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	103,701.63	
	คิดเป็นราคากลาง (บาท)	103,700.00	
	ตัวอักษร	(	หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมิทธิ์ ศรีก่อม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอานันท์ ทาบยงสี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนันท์ กิมทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเรืองฤทธิ์ ชาหมู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธนะชัย เนืองไชยยศ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ร้อย่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำใหม่ และซ่อมผิวถนน หมู่ที่ 2 ตำบลลูกน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ของเทศบาลตำบลลูกน้ำใส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลูกน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน รื้อผิวถนนคอนกรีตและรื้อท่อระบายน้ำเดิม ยาว 43 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักฝักปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ เพคอนกรีตคั่นสภาพ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาวรวม 39 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบรายการและปริมาณงานที่เทศบาลตำบลลูกน้ำใสกำหนด)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	รื้อถนน ผิวจราจร และ ท่อ คสล. ขนาด dia. 0.40 เมตร	ม.	43.00	165.94	7,135.23	1.3624	226.07	9,721.04
2	วางท่อ คสล. ขนาด dia. 0.40 เมตร	ม.	39.00	689.83	26,903.42	1.3624	939.83	36,653.22
3	วางบ่อ พัก คสล. (สำหรับรูป) สำหรับท่อ dia. 0.40 เมตร	บ่อ	5.00	5,942.05	29,710.25	1.3624	8,095.45	40,477.25
	พร้อมฝักชนิดตะแกรงเหล็ก							
4	เพคอนกรีตคั่นสภาพ หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	31.20	396.41	12,367.97	1.3624	540.07	16,850.12
							รวม	103,701.63

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

3 สรุปราคางานก่อสร้างทาง = 1 X 2

76,116.87 บาท
1.3624
103,701.63 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสมิทธ ศรีก่อม)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอำนาจ หลาของสี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนุพันธ์ กิมทอง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายเรืองฤทธิ์ ขาหมู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายระนันชัย เนื่องไชยศ)