

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

(นายจิรวุฒิ ศรีสมบัติ)
ช่างประจำสำนักงาน
กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดนนทบุรี			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงาน ป.ป.ช.			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR68003			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	32	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคามือวันที่	2 กันยายน 2568			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,060,388.48	1.3066	1,385,503.59	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,385,503.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์)			1,385,503.59	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			



(นายณที จิตตะกาญจน์)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการ



(นายปฐมพร พลอยไป)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ



(นายจิรวัฒน์ ศรีสมบัติ)
ช่างประจำสำนักงาน
กรรมการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

ประมาณราคามือวันที่ 2 กันยายน 2568

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาดังกล่าว	จำนวนเงิน	ราคาดังกล่าว	จำนวนเงิน	
1	งานรื้อถอน (ท่อเหล็กและอุปกรณ์, Two-Way Valve, Balancing valve, อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง)							
1.1	สำนักตรวจสอบภายใน	1				300.00	300.00	300.00
1.2	สำนักจัดการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1)	1				300.00	300.00	300.00
1.3	สำนักจัดการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2)	1				300.00	300.00	300.00
1.4	สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ป.ป.ช.	1				300.00	300.00	300.00
1.5	สำนักบริหารงานคลัง (1)	1				300.00	300.00	300.00
1.6	สำนักบริหารงานคลัง (2)	1				300.00	300.00	300.00
1.7	สำนักบริหารงานคลัง (3)	1				300.00	300.00	300.00
1.8	สำนักบริหารงานคลัง (4)	1				300.00	300.00	300.00
1.9	สำนักบริหารงานคลัง (5)	1				300.00	300.00	300.00
1.10	สำนักบริหารงานคลัง (6)	1				300.00	300.00	300.00
1.11	สำนักบริหารทรัพย์สินทรัพยากรบุคคล (1)	1				300.00	300.00	300.00
1.12	สำนักบริหารทรัพย์สินทรัพยากรบุคคล (2)	1				300.00	300.00	300.00
1.13	สำนักบริหารทรัพย์สินทรัพยากรบุคคล (3)	1				300.00	300.00	300.00
1.14	สำนักบริหารทรัพย์สินทรัพยากรบุคคล (4)	1				300.00	300.00	300.00
1.15	สำนักสื่อสารองค์กร (1)	1				300.00	300.00	300.00
1.16	สำนักสื่อสารองค์กร (2)	1				300.00	300.00	300.00
1.17	สำนักการประชุม (1)	1				300.00	300.00	300.00
1.18	สำนักการประชุม (2)	1				300.00	300.00	300.00

รายการประมาณราคาต่อสัปดาห์ โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.19	สำนักการประปุม (3)	1				300.00	300.00	300.00
1.20	ห้องรองเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานท่านรองฯ อรุณ)	1				300.00	300.00	300.00
1.21	ห้องรองเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ อรุณ)	1				300.00	300.00	300.00
1.22	ห้องรองเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานรองฯ อุเทพ)	1				300.00	300.00	300.00
1.23	ห้องรองเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ อุเทพ)	1				300.00	300.00	300.00
1.24	ห้องผู้ช่วยเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มงคล วุฒินันท์)	1				300.00	300.00	300.00
1.25	ห้องผู้ช่วยเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1)	1				300.00	300.00	300.00
1.26	ห้องผู้ช่วยเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2)	1				300.00	300.00	300.00
1.27	ห้องเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช.	1				300.00	300.00	300.00
1.28	ห้องผู้ช่วยเลขที่การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (พัฒนาพงศ์ จันทร์เพ็ชรพูล)	1				300.00	300.00	300.00
1.29	หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (ประทีป คงสนิท)	1				300.00	300.00	300.00
1.30	หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (พิเศษ นาคะพันธุ์)	1				300.00	300.00	300.00
1.31	ห้องประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.	1				300.00	300.00	300.00
1.32	ห้องที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.	1				300.00	300.00	300.00
1.33	ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)	1				300.00	300.00	300.00
1.34	ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง)	1				300.00	300.00	300.00
1.35	สำนักบริหารทรัพย์สิน	1				300.00	300.00	300.00
1.36	สำนักได้ส่วนคดีธรรมชาติดังและสิ่งแวดล้อม	1				300.00	300.00	300.00
1.37	ห้องประชุมสำนักคดี	1				300.00	300.00	300.00
1.38	สำนักได้ส่วนคดีรื้อคดีคดี	1				300.00	300.00	300.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ร.๔ จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.39	สำนักได้ส่วนการทุจริตภาครัฐ 3	1				300.00	300.00	300.00
1.40	สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	1				300.00	300.00	300.00
1.41	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	1				300.00	300.00	300.00
1.42	ห้องประชุม 3301	1				300.00	300.00	300.00
1.43	ห้องประชุม 3401	1				300.00	300.00	300.00
1.44	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	1				300.00	300.00	300.00
1.45	สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ	1				300.00	300.00	300.00
1.46	ห้องอาหาร	1				300.00	300.00	300.00
1.47	อาคาร 4 ชั้น 1 (สหกรณ์ออมทรัพย์เดิม)	1				300.00	300.00	300.00
1.48	โถงอาคาร 4 ชั้น 1	1				300.00	300.00	300.00
1.49	ห้องนอนผู้บริหาร 2 (ตัวล่าง)	1				300.00	300.00	300.00
1.50	ห้องนอนผู้บริหาร 2 (ตัวบน)	1				300.00	300.00	300.00
1.51	ห้องนอนผู้บริหาร 3	1				300.00	300.00	300.00
	รวมงานนี้ก่อน							15,300.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคานี้วันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2	งานปรับปรุง							
	2.1 สำนักรตรวจสอบภายใน (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV). 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	472.00	1,888.00	300.00	1,200.00	3,088.00
	- Y-STRAINER 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	1,155.00	1,155.00	300.00	300.00	1,455.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							18,043.00
	2.2 สำนักรจัดการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV). 1 นิ้ว (24 V AC/DC)				-		-	-
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าพราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.3 สำนักจัดการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV). 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNION 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00
	2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงาน ป.ป.ช. (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNION 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.5 สำนักบริหารงานคลัง (1) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							12,459.00
	2.6 สำนักบริหารงานคลัง (2) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)	1						
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคามื้อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.7 สำนักบริหารงานคลัง (3) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวม							16,805.00
	2.8 สำนักบริหารงานคลัง (4) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)				-		-	-
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ AR 68003
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.9 สลักกับริหารงานคลัง (5) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00
	2.10 สลักกับริหารงานคลัง (6) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							12,459.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคามือวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.13 สำนักบริหารทรัพย์สินอาคารชุด (3) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNION 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							13,530.00
	2.14 สำนักบริหารทรัพย์สินอาคารชุด (4) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNION 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							13,530.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.15 สำนักสื่อสารองค์กร (1) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00
	2.16 สำนักสื่อสารองค์กร (2) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคามือวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.18	สำนักงานการประทุม (2) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							12,459.00
2.19	สำนักงานการประทุม (3) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							16,805.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคานี้วันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.20 ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานท่านรองฯ อรุณ) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNION 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							17,455.00
	2.21 ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ อรุณ) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNION 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00

รายการประมาณราคาค่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.22 ห้องรองเคาท์การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องทำงานรองฯ ภูเก็ต) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00
	2.23 ห้องรองเคาท์การคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ห้องรับรองของห้องรองฯ ภูเก็ต) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00

รายการประมาณราคาค่อก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.24 ห้องผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มณฑล วุฒินิติกร) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00
	2.25 ห้องผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (1) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00

รายการประมาณราคาค่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.26	ห้องผู้ช่วยเตาทำความเย็นการ ป.ป.ช. (2) (FCU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00
2.27	ห้องเตาทำความเย็นการ ป.ป.ช. (FCU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	200.00	800.00	2,172.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							14,552.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.28	ห้องผู้ควบคุมระบบการ ป.ป.ช. (พัฒนาองค์ จันทรเพ็ชรพล) (FCU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00
2.29	หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (ประทีป คงสนิท) (FCU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานซ่อมฝ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
 สำนักรับบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.
 แบบเลขที่ AR 68003
 ประมาณราคานี้วันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.30 หน้าห้องผู้ตรวจราชการ ป.ป.ช. (พิเศษ นกตะพานธุ์) (FCU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,250.00	3,250.00	100.00	100.00	3,350.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
	- UNINON 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	144.00	576.00	150.00	600.00	1,176.00
	- Y-STRAINER 3/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	383.00	383.00	150.00	150.00	533.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานเชื่อมไฟฟ้าพร้อมทาสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							13,109.00
	2.31 ห้องประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	400.00	400.00	17,900.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	400.00	400.00	9,500.00
	- UNINON 2 1/2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	504.00	2,016.00	500.00	2,000.00	4,016.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กพลาตสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. U-BOLT สำหรับยึด หรือ ก้านท่อ	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	รวมงานปรับปรุง							35,866.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคามือวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.32	ห้องที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานซ่อมฝ้าเพดานทำลิ	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							14,180.00
2.33	ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (แมนรีตน์ รัตนสุคนธ์) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานซ่อมฝ้าเพดานทำลิ	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							14,180.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

แบบเลขที่ AR 68003

สำนักงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ประมาณราคามือวันที่

2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.34 ห้องที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. (ภัทรศักดิ์ วรรณแสง) (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	- งานซ่อมไฟฟ้าพร้อมทำสี	1	รวม	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	รวมงานปรับปรุง							14,180.00
	2.35 สำนักงานบริหารทรัพย์สิน (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	300.00	300.00	11,300.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	300.00	300.00	9,400.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กพลาทีเหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							29,202.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.36	สำนักงานได้ส่วนคดีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (AHU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 1/2 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	300.00	300.00	11,300.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	300.00	300.00	9,400.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กพลาเกิ้ลเหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							29,202.00
2.37	ห้องประชุมสำนักงานคดี (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 3/4 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	3,420.00	3,420.00	150.00	150.00	3,570.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	150.00	150.00	3,150.00
	- UNINON 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	250.00	1,000.00	200.00	800.00	1,800.00
	- Y-STRAINER 1 นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	510.00	510.00	200.00	200.00	710.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวมงานปรับปรุง							13,530.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคามือวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.38 สำนักได้ส่วนคดีรื้อรายชดปกติ (AHU)							
	- PICV. 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	300.00	300.00	11,300.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	300.00	300.00	9,400.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ก้านท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							29,202.00
	2.39 สำนักได้ส่วนการทุจริตภาครัฐ 3 (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC)							-
	(1) Valve	1	ชุด	17,500.00	17,500.00	400.00	400.00	17,900.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	400.00	400.00	9,500.00
	- UNINON 2 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	504.00	2,016.00	500.00	2,000.00	4,016.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ก้านท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							35,866.00

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.40	สำนักวิจัยและบริการวิชาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (AHU) - PICV. 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	300.00	300.00	11,300.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	300.00	300.00	9,400.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	รวมงานปรับปรุง							29,202.00
2.41	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (AHU)							
	- PICV. 1 ½ นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	300.00	300.00	11,300.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	300.00	300.00	9,400.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	รวมงานปรับปรุง							29,202.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.42	ห้องประชุม 3301 (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ½ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	300.00	1,200.00	2,572.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สลักยึด หรือ ค้ำยันท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							16,222.00
2.43	ห้องประชุม 3401 (FCU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- Y-STRAINER 1 ¼ นิ้ว (Stainless Steel 304)	1	อัน	683.00	683.00	250.00	250.00	933.00
	- THERMOSTAT DIGITAL (24 V AC)	1	อัน	4,000.00	4,000.00	300.00	300.00	4,300.00
	รวม							16,805.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ AR 68003
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
 สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.44	สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							17,702.00
2.45	สำนักกิจการและคดีทุจริตระหว่างประเทศ (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ค้ำยันท่อ							
	รวมงานปรับปรุง							17,702.00

รายการประมาณราคาค่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี
 แบบเลขที่ AR 68003
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568
 สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
2.47	อาคาร 4 ชั้น 1 (สหกรณ์ออมทรัพย์เดิม) (AHU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 2 นิ้ว (24 V AC/DC) (1) Valve (2) Actuator 24 Vac - UNINON 3 นิ้ว (Stainless Steel 304) - THERMOSTAT (24 V AC) - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. U-BOLT สำหรับยึด หรือ ถ้าขันต่อ	1 1 4 1 2	ชุด ชุด อัน อัน ชุด	17,500.00 9,100.00 1,300.00 3,150.00 400.00	17,500.00 9,100.00 5,200.00 3,150.00 800.00	400.00 400.00 600.00 300.00 100.00	400.00 400.00 2,400.00 300.00 200.00	- 17,900.00 9,500.00 7,600.00 3,450.00 1,000.00
	รวมงานปรับปรุง							39,450.00
2.48	โครงการ 4 ชั้น 1 (AHU) - Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC) (1) Valve (2) Actuator 24 Vac - UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304) - THERMOSTAT (24 V AC) - Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม. U-BOLT สำหรับยึด หรือ ถ้าขันต่อ	1 1 4 1 2	ชุด ชุด อัน อัน ชุด	5,800.00 3,000.00 613.00 3,150.00 400.00	5,800.00 3,000.00 2,452.00 3,150.00 800.00	200.00 200.00 400.00 300.00 100.00	200.00 200.00 1,600.00 300.00 200.00	6,000.00 3,200.00 4,052.00 3,450.00 1,000.00
	รวมงานปรับปรุง							17,702.00

รายการประมาณราคาค่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	2.50 ห้องนนทบุรี 2 (ตัวบน) (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 1 1/4 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	343.00	1,372.00	250.00	1,000.00	2,372.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ก้านทำ							
	รวมงานปรับปรุง							16,022.00
	2.51 ห้องนนทบุรี 3 (AHU)							
	- Pressure independent Control Valve (PICV.) 1 นิ้ว (24 V AC/DC)							
	(1) Valve	1	ชุด	5,800.00	5,800.00	200.00	200.00	6,000.00
	(2) Actuator 24 Vac	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00
	- UNINON 2 นิ้ว (Stainless Steel 304)	4	อัน	613.00	2,452.00	400.00	1,600.00	4,052.00
	- THERMOSTAT (24 V AC)	1	อัน	3,150.00	3,150.00	300.00	300.00	3,450.00
	- Support ใช้เหล็ก Channel 100 x 50 x 5/7.5 มม. + เหล็กเพลทสี่เหลี่ยมหนา 6 มม.	2	ชุด	400.00	800.00	100.00	200.00	1,000.00
	U-BOLT สำหรับยึด หรือ ก้านทำ							
	รวมงานปรับปรุง							17,702.00

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อม Control Valves ระบบปรับอากาศ (Chiller) อาคาร 1 - 4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี

สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานป.ป.ช.

แบบเลขที่ AR 68003

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
3.	งานเดินท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง							
	3.1 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	10	เมตร	46.00	460.00	30.00	300.00	760.00
	3.2 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 1 นิ้ว	12	เมตร	76.00	912.00	30.00	360.00	1,272.00
	3.3 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 1 1/4 นิ้ว	10	เมตร	113.00	1,130.00	30.00	300.00	1,430.00
	3.4 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 1 1/2 นิ้ว	4	เมตร	180.00	720.00	50.00	200.00	920.00
	3.5 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 2 นิ้ว	26	เมตร	287.00	7,462.00	75.00	1,950.00	9,412.00
	3.6 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว	8	เมตร	402.00	3,216.00	100.00	800.00	4,016.00
	3.7 ท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 ขนาด Dia. 3 นิ้ว	4	เมตร	562.00	2,248.00	120.00	480.00	2,728.00
	3.8 ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	8,074.00	8,074.00	2,422.20	2,422.20	10,496.20
	3.9 เหล็กยึดท่อ	1	รวม	3,229.60	3,229.60	968.88	968.88	4,198.48
	3.10 ทดสอบ ท้าความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	1,614.80	1,614.80	484.44	484.44	2,099.24
	3.11 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	10	เมตร	98.00	980.00	16.00	160.00	1,140.00
	3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 1 นิ้ว	12	เมตร	114.00	1,368.00	15.00	180.00	1,548.00
	3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 1 1/4 นิ้ว	10	เมตร	136.00	1,360.00	25.00	250.00	1,610.00
	3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 1 1/2 นิ้ว	4	เมตร	163.00	652.00	25.00	100.00	752.00
	3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 2 นิ้ว	26	เมตร	218.00	5,668.00	35.00	910.00	6,578.00
	3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 2 1/2 นิ้ว	8	เมตร	222.00	1,776.00	45.00	360.00	2,136.00
	3.12 ฉนวนหุ้มท่อ ขนาด Dia. 3 นิ้ว	4	เมตร	327.00	1,308.00	50.00	200.00	1,508.00
	รวมงานเดินท่อ PPR(80) ประเภท SDR11 PN10 และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง							52,603.92

