

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล แบบ OVERLAY แอสฟัลท์ติก สายหน้าตลาดสด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสังกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง
 แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 7.50 ม. ยาว 95.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 712.50 ตร.ม.
 งานขยายไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 65.00 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	288,512.06	Factor F 1.3642
2	ค่าป้ายโครงการ	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	291,512.06	
	คิดเป็นราคากลาง	291,512.06	
	(สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทหกสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.095 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ - บาท


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเกียรติศักดิ์ วันละ)
 หัวหน้าฝ่ายการโยธา


 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทรงศักดิ์ สุรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอัศศิริ ใจเวทย์)
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในชุมชนเขตเทศบาล แบบ OVERLAY แอสฟัลติก สายหน้าตลาดสด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสังกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสัง

แบบเลขที่ แบบมาตรฐาน งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม สำหรับ อปท.

คำนวณราคากลางโดย นานเกียรติศักดิ์ วันละ หัวหน้าฝ่ายการโยธา เมื่อวันที่ 0

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	130.00	15.64	2,033.20	1.3642	21.34	2,773.69
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานชุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-					
	1.4 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ (FALSE)	ตร.ม.	-	FALSE		1.3642	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 20 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.3	ตร.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานไพรม์โค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	-					
	4.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	712.50	14.93	10,637.63	1.3642	20.37	14,511.85
	4.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Prime Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	-					
	4.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete) (ปูบน Tack Coat หนา 4 ซม.)	ตร.ม.	712.50	197.69	140,854.13	1.3642	269.69	192,153.20
5	งานขยายไหล่ทาง คสล.							
	5.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	6.50	420.00	2,730.00	1.3642	572.96	3,724.27
	งานผิวทาง							
	5.2 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	130.00	368.59	47,916.70	1.3642	502.83	65,367.96
	5.3 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	4.00	180.17	720.68	1.3642	245.79	983.15
	5.4 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	8.00	83.47	667.76	1.3642	113.87	910.96
	5.5 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-			1.3642		
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	3.80	260.00	988.00	1.3642	354.69	1,347.83
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	19.00	260.00	4,940.00	1.3642	354.69	6,739.15
7	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.80x1.80							
	ยาว 0.00 ม.							
รวมค่าก่อสร้าง								288,512.06

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

211,488.10

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

(นายเกียรติศักดิ์ วันละ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงศักดิ์ จูรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัศัณย์ เภาวัลย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสัง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง