

บัญชีประมาณราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านฝ้าง หมู่ที่ ๙

รายละเอียด ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเชื่อมระบบ ป้ายโครงการ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

สถานที่ บ้านฝ้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคา (บาท)
๑	งานดินขุด	ลบ.ม.	๖๙.๐๐	๙๙.๐๐	๖,๘๓๑.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๒๙.๖๐	๘,๙๖๐.๖๐
๒	งานดินถม	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๓๐.๙๑	๖,๕๓๐.๙๑
๓	งานคอนกรีต ๑:๓:๕	ลบ.ม.	๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖๑๒.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๐๐.๕๘	๘๐๑.๑๖
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๔๔.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑.๒๔	๓๐๐.๐๐	๓๗๒.๐๐	๑.๓๐๙๑	๓๙๒.๗๓	๔๘๖.๙๘
	- หิน ๓/๔ - ๑ นิ้ว	ลบ.ม.	๒.๐๖	๔๕๐.๐๐	๙๒๗.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๘๙.๐๙	๑,๒๑๖.๕๒
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔	ลบ.ม.	๒๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖,๗๓๒.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๐๐.๕๘	๘,๘๑๒.๗๖
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	๑๔๗.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๖,๑๗๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๔๔.๐๐	๒๑,๑๖๘.๐๐
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑๒.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๓๙๒.๗๓	๔,๗๑๒.๗๖
	- หิน ๓/๔ - ๑ นิ้ว	ลบ.ม.	๒๓.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑๐,๓๕๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๘๙.๐๙	๑๓,๕๔๙.๐๙
๕	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	- เหล็ก DB ๑๒ มม. SD ๓๐	เส้น	๗๐.๐๐	๒๓๓.๐๐	๑๖,๓๑๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๓๐๕.๐๒	๒๑,๓๕๑.๕๐
	- เหล็ก DB ๑๖ มม. SD ๓๐	เส้น	๓๖.๐๐	๓๙๗.๐๐	๑๔,๒๙๒.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๑๙.๗๑	๑๘,๗๑๙.๕๖
	- ลวดผูกเหล็ก	ก.ก.	๓๙.๐๐	๓๖.๕๕	๑,๔๒๖.๕๕	๑.๓๐๙๑	๔๗.๗๑	๑,๘๖๐.๖๙
๖	ไม้แบบ (๒๙ ตร.ม.)	ตร.ม.	๒๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๘๙.๐๙	๑๑,๗๘๙.๐๙
๗	ตะปู	ก.ก.	๓๙.๐๐	๓๖.๕๕	๑,๔๒๖.๕๕	๑.๓๐๙๑	๔๗.๗๑	๑,๘๖๐.๖๙
๘	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	๒๙.๐๐	๑๑๕.๐๐	๓,๓๓๕.๐๐	๑.๓๐๙๑	๑๕๐.๕๔	๔,๓๖๕.๖๖
๙	ทรายหยาบรองพื้น	เมตร	๑๔.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๓๙๒.๗๓	๕,๕๙๘.๒๒
๑๐	ถังแชมเปญ ขนาด ๓๐ ลบ.ม. พร้อมเชื่อมระบบ	ถัง	๑.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๐๙๑	๕๕๙,๘๒๒.๐๐	๕๕๙,๘๒๒.๐๐
	รวมค่างานต้นทุน				๕๒๑,๖๗๔.๑๐			๖๘๒,๙๒๒.๑๗
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น							๖๘๒,๙๐๐.๐๐๐

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ แสนทิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยเลิศ เงินหอม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางทานี ใจดี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านฝ้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเชื่อมระบบ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านฝ้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเชื่อมระบบ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ สืบราคาร้านค้าในจังหวัดลำปาง

๖.๒ ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๖.๓ ใช้หลักเกณฑ์ แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

๖.๔ ใช้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาขายปลีกภูมิภาค ณ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านฝ้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ติดตั้งถังแชมเปญ ขนาด ๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเชื่อมระบบ พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม

๗.๑ นายวิโรจน์ แสนทิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น ประธานกรรมการ

๗.๒ นายชัยเลิศ เงินหอม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ

๗.๓ นางทานี ใจดี ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็น กรรมการ

