

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคารพักญาติ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 แบบแปลน/เลขที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โดมเอนกประสงค์	561,845.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	561,845.95	
	ราคากลาง	561,800.00	
	ราคากลาง ตัวอักษร	ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน	

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ที่ 370/2567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2567
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายรัชพล บัวพรมมี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปฐกัน เสือพาดคอน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพงษ์ ทุมวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคารพักญาติ
ปริมาณงาน	-
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แบบแปลน/เลขที่	ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	5 แผ่น
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โคมเอนกประสงค์	429,184.90	1.3091	561,845.95	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		2		
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				561,845.95	

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายรัชพล บัวพรมณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปฏิมาน เสือพาดคอน)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอิฐพงษ์ ทุมวัน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบแปลน/เลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กำหนดราคากลางโดย

อาคาร
ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคารพักญาติ
หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
นายฉัฐพงษ์ ทุมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม					227,217.89	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					181,872.01	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					20,095.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									429,184.90

1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางมอดิน (หนา 10-15 ซม.)	96.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,720.00	6,720.00	
1.2	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	17.66	ลบ.ม.	-	-	168.00	2,966.54	2,966.54	
1.3	งานทรายหยาบรองกันฐานราก	0.43	ลบ.ม.	364.49	157.45	112.00	48.38	205.83	
1.4	งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.43	ลบ.ม.	1,432.91	619.01	426.00	184.03	803.04	
1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
1.5.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	61.12	ตร.ม.	334.15	20,423.38	139.00	8,495.68	28,919.06	
1.5.2	เสาเท้า	18.00	ต้น	40.00	720.00	-	-	720.00	
1.6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
1.6.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	98.98	กก.	27.97	2,768.06	4.40	435.49	3,203.55	
1.6.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	423.20	กก.	27.43	11,610.39	3.60	1,523.53	13,133.92	
1.6.3	ลวดผูกเหล็ก	13.05	กก.	51.41	671.12	-	-	671.12	

แบบแสดงรายการ การ ประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบแปลน/เลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

คำนวณราคากลางโดย

อาคาร

ปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคารพักญาติ

หมู่ที่ 10 บ้านศรีบูรพา ตำบล โลกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล โลกสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบล โลกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

นายณัฐพงษ์ ทุมวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เมื่อวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	3.1 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	3.1.1 ท่อ PVC ขนาด 3/4 นิ้ว (สีเหลือง)	15.00	ท่อน	54.00	810.00	92.00	1,380.00	2,190.00	
	3.1.3 กล่องบดล็อกแยกเชื่อมแนว PVC ขนาด 4 x 2 นิ้ว (สีเหลือง)	6.00	อัน	35.00	210.00	-	-	210.00	
	3.1.4 คลิปกั้นปู ขนาด 3/4 นิ้ว (สีเหลือง)	60.00	ตัว	7.00	420.00	-	-	420.00	
	3.1.5 คอนนั๊กดอร์	24.00	ตัว	10.00	240.00	-	-	240.00	
	3.1.6 แร็ค ขนาด 3 ช่อง 5 มม.	2.00	ชุด	220.00	440.00	-	-	440.00	
	3.2 งานสายไฟฟ้า								
	3.2.1 งานสายไฟฟ้า THW 16 sq.mm. (ทองแดง)	50.00	เมตร	87.00	4,350.00	20.00	1,000.00	5,350.00	
	3.2.2 สายไฟเดินภายในอาคาร VAF 2 x 2.5 sq.mm.	100.00	เมตร	37.00	3,700.00	12.00	1,200.00	4,900.00	
	3.3 วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์	-							
	3.3.1 หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 W.	6.00	ชุด	430.00	2,580.00	150.00	900.00	3,480.00	
	3.4 งานเซอร์กิตเบรกเกอร์พร้อมกล่อง								
	3.4.1 ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 2 ช่อง	1.00	ตัว	957.00	957.00	-	-	957.00	
	3.5 สวิตช์และเต้ารับ								
	3.5.1 ชุดเต้ารับคู่ 3 ขา พร้อมสวิตช์ทางเดียว	6.00	อัน	238.00	1,428.00	80.00	480.00	1,908.00	

