

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบมา มีจำนวน

แบบเลขที่ 14/2567

ดำเนินการจากห้อง
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
หน่วย : บาท

[illegible]

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางสินค้าและบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 13/2567

(ผศ.ธนายุทธ ไชยวงศ์)

(รศ. รัตนาโชติ เทียนมงคล)

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ) (นายสมจิต รัตนสวนจิกร)


ประธานกรรมการ

กรรมการ

การรวมการ

กรรมกร

กรรมการ



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักวิทยบริการ (A) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

แบบเลขที่ 14/2567

คำนวณราคากลาง เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ และสนามกีฬา จำนวน 1 งาน	1,090,987.00	1.3065	1,425,374.52	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,425,374.52	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 13/2567



(ผศ.ธนายุทธ ไชยธงรัตน์)

ประธานกรรมการ



(รศ.รัตนาโชติ เทียนมงคล)

กรรมการ



(นายปริศนา โนนโสง)

(นายจิรศักดิ์ วงพรมบุตร)


(นายสมจิต รัตนสวนจิ)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักวิทยบริการ (A) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่ 14/2567

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567


หน่วย:บาท

งานฝังแม่พิมพ์และออกแบบสิ่งก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
1	งานเตรียมการ								
1.1	- ถมดินพร้อมบดอัด	156.00	ลบ.ม.	80.00	12,480.00	50.00	7,800.00	20,280.00	
1.2	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม รื้อคันทันเดิมและงานปรับพื้นที่	1.00	เหมา	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานก่อสร้าง	94.00	เมตร						
2.1	- คอนกรีต กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 KSC. (ทรงกระบอกล)	49.00	ลบ.ม.	2,000.00	98,000.00	327.00	16,023.00	114,023.00	
2.2	- คอนกรีต กำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 180 KSC. (ทรงกระบอกล)	17.00	ลบ.ม.	1,920.00	32,640.00	327.00	5,559.00	38,199.00	
2.3	- ทราดยาบ	38.00	ลบ.ม.	390.00	14,820.00	112.00	4,256.00	19,076.00	
2.4	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh 4 มม.@ 0.20x0.20 ม.	445.00	ตร.ม.	27.00	12,015.00	5.00	2,225.00	14,240.00	
2.5	- ค่าวัสดุไม้แบบ (คิด 100 %)	11.00	ตร.ม.	384.00	4,224.00		0.00	4,224.00	
2.6	- ค่าแรงงานไม้แบบ (คิด 100 %)	11.00	ตร.ม.		0.00	139.00	1,529.00	1,529.00	
2.7	- ผนังกันดิน ค.ส.ล.	109.00	ม.	850.00	92,650.00	0.00	0.00	92,650.00	รวมค่าแรง
2.8	- งานฉาบปูนผนังกันดิน ค.ส.ล.	71.00	ตร.ม.	74.00	5,254.00	92.00	6,532.00	11,786.00	
2.9	- งานฉาบปูนขัดมันทาสีเคลือบเงา	63.00	ตร.ม.	110.00	6,930.00	122.00	7,686.00	14,616.00	
2.10	- งานโรยหินภูเขา 2"	3.00	ลบ.ม.	850.00	2,550.00	112.00	336.00	2,886.00	
2.11	- พื้นพิมพ์ลาย(ไม่รวมพื้นโครงสร้างเนื่องจากอยู่ในรายการที่ 2.1 2.3และ2.4แล้ว)	445.00	ตร.ม.	200.00	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	รวมค่าแรง
2.12	- พื้นบล็อกทางเท้าพิมพ์ลาย ขนาด 40x40 ซม.	310.00	ตร.ม.	350.00	108,500.00	50.00	15,500.00	124,000.00	
2.13	- พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 รวมปูนทรายและพื้นโครงสร้างคอนกรีตหนา 5 ซม.	246.00	ลบ.ม.	450.00	110,700.00	243.00	59,778.00	170,478.00	
2.14	- พื้นไม้เทียม พร้อมโครงเหล็ก เสาค้ำและค่าแรง	126.00	ลบ.ม.	2,000.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00	รวมค่าแรง

Page 1 of 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักวิทยบริการ (A) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบเลขที่ 14/2567

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

งานผังแม่บทและออกแบบสิ่งก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคารวม	หน่วยละ	ราคารวม		
3	งานภูมิทัศน์ <i>6 มิถุนายน 3 125.00</i>								
	- ต้นทุกระจง 2-3 เมตร ขนาด ๑ ลำต้นไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว รวมเหล็กค้ำยัน	0.00	ต้น						
	- ปลูกรั้วมาเลเซีย <i>6 มิถุนายน 3 125.00</i>	25.00	ตร.ม.	35.00	875.00	5.00	125.00	1,000.00	
	- ต้นลำคำขนาด 2-3 เมตร ขนาด ๑ ลำต้นไม่ต่ำกว่า 4 นิ้ว รวมเหล็กค้ำยัน	6.00	ต้น	18,000.00	108,000.00	500.00	3,000.00	111,000.00	
	รวมรายการที่ 1+2+3 เป็นเงิน				950,638.00		140,349.00	1,090,987.00	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	- ม้านั่ง ค.ส.ล.	0.00	ชุด						
	รวมรายการที่ 4 เป็นเงิน								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 13/2567

(Signature)
(ผศ.ธนาฤทธิ์ ไชยธรรมากร)
ประธานกรรมการ

(Signature)
(นายปริชชา โนนไธสง) (นายจิรศักดิ์ วงพรมบุตร) (นายสมเจต รัตนสวนจิกร)
กรรมการ กรรมการ กรรมการ