

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกองสี บนสายทาง บ้านตุมใต้ - บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานฐานราก ชนิดเสาเข็ม							
1	1.1 หล่อเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40*0.40*8 เมตร	ตัน	20.000	16,120.00	322,400.00	1.2799	20,631.98	412,639.76
2	1.2 ตอกเสาเข็ม คสล.ขนาด 0.40*0.40*8 เมตร	ตัน	20.000	2,000.00	40,000.00	1.2799	2,559.80	51,196.00
3	1.3 ก่อสร้างนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	162.000	200.00	32,400.00	1.2799	255.98	41,468.76
4	1.4 สกัดหัวเสาเข็ม คสล.	ตัน	20.000	370.00	7,400.00	1.2799	473.56	9,471.26
	2. งานกำแพงกันดิน คสล. (2ด้าน) และคานรับพื้น							
5	2.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	21.620	3,007.42	65,020.42	1.2799	3,849.19	83,219.63
	2.2 งานเหล็กเสริม							
6	2.2.1 RB9	ตัน	.675	27,001.50	18,226.01	1.2799	34,559.21	23,327.47
7	2.2.2 DB12	ตัน	.716	25,797.20	18,470.79	1.2799	33,017.83	23,640.76
8	2.2.3 DB16	ตัน	.105	24,329.91	2,554.64	1.2799	31,139.85	3,269.68
9	2.2.4 DB25	ตัน	.655	26,261.48	17,201.26	1.2799	33,612.06	22,015.89

วันไชย ศิริมา

27 พฤษภาคม 2569 10:39:21

หน้า 1 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกองสี บนสายทาง บ้านตุมใต้ - บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	43.020	27.60	1,187.35	1.2799	35.32	1,519.68
11	2.2.6 งานไม้แบบ	ตร.ม.	132.200	163.00	21,548.60	1.2799	208.62	27,580.05
12	2.2.7 งานไม้แบบ	ลบ.ฟ.	39.660	464.96	18,440.31	1.2799	595.10	23,601.75
13	2.2.8 ไม้รัดแบบ - ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	11.900	443.93	5,282.76	1.2799	568.18	6,761.40
14	2.2.9 ไม้ค้ำยัน 3"*3"*3.00 ม.	ต้น	26.400	35.00	924.00	1.2799	44.79	1,182.62
15	2.2.10 ตะปู	กก.	33.050	51.41	1,699.10	1.2799	65.79	2,174.67
16	2.2.11 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	26.440	35.00	925.40	1.2799	44.79	1,184.41
	3. งานต่อมอสะพาน คสล. ฐานรากชนิดเสาเข็ม							
17	3.1 งานคอนกรีต	ลบ.ม.	19.180	3,007.42	57,682.31	1.2799	3,849.19	73,827.58
	3.2 งานเหล็กเสริม							
18	3.2.1 RB9	ต้น	.405	27,001.50	10,935.60	1.2799	34,559.21	13,996.47
19	3.2.2 DB25	ต้น	2.220	26,261.48	58,300.48	1.2799	33,612.06	74,618.78
20	3.2.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.580	27.60	1,451.20	1.2799	35.32	1,857.39

วันไชย ศิริมา

27 พฤษภาคม 2569 10:39:21

หน้า 2 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกองสี บนสายทาง บ้านตุมใต้ - บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	3.2.4 งานไม้แบบ	ตร.ม.	199.680	163.00	32,547.84	1.2799	208.62	41,657.98
22	3.2.5 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	59.900	464.96	27,851.10	1.2799	595.10	35,646.62
23	3.2.6 ไม้รัดแบบ - ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	17.970	443.93	7,977.42	1.2799	568.18	10,210.29
24	3.2.7 ไม้ค้ำยัน	ต้น	46.080	35.00	1,612.80	1.2799	44.79	2,064.22
25	3.2.8 ตะปู	กก.	49.920	51.41	2,566.38	1.2799	65.79	3,284.70
26	3.2.9 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	39.940	35.00	1,397.90	1.2799	44.79	1,789.17
	4. งานพื้นสะพาน คสล.และราวสะพาน คสล.							
27	4.1 งานคอนกรีตราวสะพาน	ลบ.ม.	9.650	3,007.42	29,021.60	1.2799	3,849.19	37,144.74
28	4.2 งานคอนกรีต Topping	ลบ.ม.	12.600	3,007.42	37,893.49	1.2799	3,849.19	48,499.87
29	4.3 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง 6.00 ม.(ตัวใน)	แผ่น	18.000	23,000.00	414,000.00	1.2799	29,437.70	529,878.60
30	4.4 งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง 6.00 ม. (ตัวนอก)	แผ่น	6.000	23,000.00	138,000.00	1.2799	29,437.70	176,626.20
	4.5 งานเหล็กเสริม							

วันไชย ศิริมา

27 พฤษภาคม 2569 10:39:21

หน้า 3 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกองสี บนสายทาง บ้านตุมใต้ - บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	4.5.1 RB9	ตัน	.884	27,001.50	23,869.32	1.2799	34,559.21	30,550.34
32	4.5.2 DB12	ตัน	.319	25,797.20	8,229.30	1.2799	33,017.83	10,532.68
33	4.5.3 DB16	ตัน	.486	24,329.91	11,824.33	1.2799	31,139.85	15,133.95
34	4.5.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.790	27.60	932.60	1.2799	35.32	1,193.63
35	4.5.5 งานไม้แบบ	ตร.ม.	19.200	163.00	3,129.60	1.2799	208.62	4,005.57
36	4.5.6 ไม้แบบคิ๊ด30 %	ลบ.ฟ.	9.600	464.96	4,463.61	1.2799	595.10	5,712.97
37	4.5.7 ไม้รัดแบบ - ไม้เคร่า	ลบ.ฟ.	5.760	443.93	2,557.03	1.2799	568.18	3,272.74
38	4.5.8 ตะปู	กก.	4.800	51.41	246.76	1.2799	65.79	315.82
39	4.5.9 น้ำมันทาแบบ	ลิตร	3.840	35.00	134.40	1.2799	44.79	172.01
40	4.5.10 Neopren Bearing Pad ขนาด 150 มม.*8000 มม. หน้า 1 ซม.	เมตร	48.000	350.00	16,800.00	1.2799	447.96	21,502.32
41	4.5.11 เหล็ก Dowel 16 มม.	ตัน	.070	20,429.91	1,430.09	1.2799	26,148.24	1,830.37
42	4.5.12 ยางมะตอย	ลิตร	18.000	34.50	621.00	1.2799	44.15	794.81
43	4.5.13 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	9.000	350.00	3,150.00	1.2799	447.96	4,031.68

วันไชย ศิริมา

27 พฤษภาคม 2569 10:39:21

หน้า 4 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกองสี บนสายทาง บ้านตุมใต้ - บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
44	4.5.14 ช่องระบายน้ำหล่อสำเร็จ	ท่อน	24.000	250.00	6,000.00	1.2799	319.97	7,679.40
	5. งานอื่นๆ							
45	5.1 งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	230.000	352.33	81,035.90	1.2799	450.94	103,717.84
46	5.2 ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.000	2,500.00	5,000.00	1.2799	3,199.75	6,399.50
47	5.3 งานทาสีขาว/ดำเสาราว สะพาน	L.S	1.000	2,000.00	2,000.00	1.2799	2,559.80	2,559.80
48	5.4 งานเจาะสำรวจดิน	จุด	1.000	15,000.00	15,000.00	1.2799	19,198.50	19,198.50
49	5.5 Guard Rail	เมตร	24.000	1,470.00	35,280.00	1.2799	1,881.45	45,154.87
50	5.6 ป้าย ต.22	เมตร	2.000	3,490.00	6,980.00	1.2799	4,466.85	8,933.70
51	5.7 งานรื้อถอนอาคารเดิม	งาน	1.000	100,000.00	100,000.00	1.2799	127,990.00	127,990.00
	5.8 งานทาง(ถนนเงินลาดคอสสะพาน)							
52	5.8.1 BRIDGE APPROACH SLAB ผิวคอนกรีต ขนาด8.00*5.00*0.20 ม. 2 ด้าน	ตร.ม.	80.000	1,215.92	97,273.60	1.2799	1,556.25	124,500.48
53	5.8.2 ดินถมคอสสะพาน	ลบ.ม.	240.000	117.20	28,128.00	1.2799	150.00	36,001.02
54	5.8.3 ลูกรีงหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	16.000	151.00	2,416.00	1.2799	193.26	3,092.23

วันไชย ศิริมา

27 พฤษภาคม 2569 10:39:21

หน้า 5 จาก 6

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยกองสี บนสายทาง บ้านตุมใต้ - บ้านดอนสวรรค์ ตำบลตุมใต้ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี/องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

วันไชย ศิริมา

(วันไชย ศิริมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บุษกรณ์ กรัมย์

(บุษกรณ์ กรัมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรรถชัย ประไพศิลป์

(อรรถชัย ประไพศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วันไชย ศิริมา

27 พฤษภาคม 2569