แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถมดินเพื่อก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบึงกาฬ ด่านสะพาน ๕ จังหวัดบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่เดิมพร้อมขนทิ้ง

๒. ถมดินลูกรังและบดอัด กว้าง ๒๐.๐๐-๔๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐-๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐.๐๐ ลบ.ม.

๓. ถมดินลูกรัง บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Standard Proctor Density

๔. ทดสอบกำลังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% Standard Proctor Density

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 7 ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร. ๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก))

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายฤทธิพงษ์ ตรีนอก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี

๗.๒ นายพิภพชัย คะอรัญ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
สำนักงานเทศบาลเมืองบึงกาฬ

๗.๓ นายสุรพล คำบุญ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส๔ กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี