บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โทร.๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

ที่ ปจ ๗๒๘๐๕/๓๑๑ **วันที่** ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ที่ ๒๒๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคกลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์ เสร็จเรียบร้อย ได้กำหนดราคากลางเป็นจำนวนเงิน ๗๙๔,๓๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ เห็นควรให้ความเห็นชอบราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชยพล เกงชัยภูมิ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายมาโนช วงศ์สัมพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายสเกน วีระหงส์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็น.....
(นายสมพงษ์ ออทอสาน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ความเห็น.....ทราบ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

(/) **เห็นชอบ** ( ) **ไม่เห็นชอบ**

(ลงชื่อ).....
(นายชูชาติ บำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	**ชื่อโครงการ :** โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการ อบต.ทุ่งโพธิ์
	สถานที่ : บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
	(บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์)
๒	**หน่วยงานเจ้าของโครงการ :** องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
๓	**วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร :** ๘๐๐,๐๐๐ บาท
๔	**ลักษณะงาน (โดยสังเขป) :** ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร
	สูง ๒๐ เมตร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถังกรองน้ำสนิมเหล็ก
	พร้อมจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)
๕	**ราคากลาง ณ วันที่** ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๙๔,๓๐๐ บาท
๖	**บัญชีประมาณราคากลาง**
	๖.๑ แบบ ปร.๔
	๖.๒ แบบ ปร.๕ก
	๖.๓ แบบ ปร.๕ข
	๖.๔ แบบ ปร.๖
๗	**รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
	๗.๑ นายชยพล เกงชัยภูมิ
	๗.๒ นายมาโนช วงศ์สัมพันธ์
	๗.๓ นายสเกน วีระหงส์

แบบ ปร. ๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถังกรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

แบบ ปร.๔ ปร.๕ (ก) และ ปร.๕ (ข) ที่แนบ มีจำนวน ๔ **หน้า**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่** ๑๑ **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๐๐,๙๗๘.๐๓	-
๒	ประเภทงานครุภัณฑ์	๖๙๓,๓๕๗.๐๐	-
			-
			-
			-
			-
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	๗๙๔,๓๓๕.๐๓	
	ปรับราคากลาง	**๗๙๔,๓๐๐.๐๐**	
	ราคากลาง (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)		

(นายชยพล เกงชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมาโนช วงศ์สัมพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสเกน วีระหงส์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถังกรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ **หน้า**

คำนวณราคากลาง **เมื่อวันที่** ๑๑ **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่าครุภัณฑ์	๖๙๓,๓๕๗.๐๐	-	๖๙๓,๓๕๗.๐๐	-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
		รวมค่าก่อสร้าง		**๖๙๓,๓๕๗.๐๐**	

(นายชยพล เกงชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมาโนช วงศ์สัมพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสเกน วีระหงส์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถังกรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์)

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๗๗,๑๓๕.๔๖	๑.๓๐๙๑	๑๐๐,๙๗๘.๐๓	-
					-
					-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				-
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				-
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				-
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%				-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				-
			รวมค่าก่อสร้าง	**๑๐๐,๙๗๘.๐๓**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน	-	**ตร.ม.**
เฉลี่ย	-	**บาท/ตร.ม.**

(นายชยพล เกงชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมาโนช วงศ์สัมพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสเกน วีระหงส์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถังกรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

คำนวณราคากลางโดย นายสเกน วีระหงส์ **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๑๑ **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** ๒๕๖๘

สำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่แหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฐานรากรองรับถังเหล็ก (มีเข็ม)								
๑	งานทดสอบ Boring Test	๑.๐๐	จุด	-	-	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	-
๒	งานดินขุด	๒๕.๖๐	ลบ.ม.	-	-	๑๔๒.๐๐	๓,๖๓๕.๒๐	๓,๖๓๕.๒๐	-
๓	เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ ม.	๔.๐๐	ต้น	๑,๓๘๐.๐๐	๕,๕๒๐.๐๐	๔๐๘.๐๐	๑,๖๓๒.๐๐	๗,๑๕๒.๐๐	ฉช.๕/๖๘
๔	ค่าตัดหัว เสาเข็ม ค.อ.ร.	๔.๐๐	ต้น	-	-	๑๘๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	-
๕	ทรายหยาบ	๐.๘๐	ลบ.ม.	๖๒๓.๐๐	๔๙๘.๔๐	๑๑๒.๐๐	๘๙.๖๐	๕๘๘.๐๐	ปจ.๕/๖๘
๖	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๘๐	ลบ.ม.	๑,๗๐๕.๐๐	๑,๓๖๔.๐๐	๔๒๖.๐๐	๓๔๐.๘๐	๑,๗๐๔.๘๐	ฉช.๕/๖๘
๗	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๕๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๔๑๙.๐๐	๔,๑๙๐.๐๐	๒๖,๖๙๐.๐๐	ทช.ปจ.
๘	เหล็ก SR 24 ø RB 6 มม.	๓๔.๐๐	กก.	๒๓.๗๘	๘๐๘.๕๒	๓.๖๐	๑๒๒.๔๐	๙๓๐.๙๒	ปจ.๕/๖๘
๙	เหล็ก SR 24 ø RB 9 มม.	๖๗.๐๐	กก.	๒๓.๕๓	๑,๕๗๖.๕๑	๓.๖๐	๒๔๑.๒๐	๑,๘๑๗.๗๑	ปจ.๕/๖๘
๑๐	เหล็ก SR 24 ø RB 12 มม.	๕๔๔.๐๐	กก.	๒๓.๘๘	๑๒,๙๙๐.๗๒	๔.๔๐	๒,๓๙๓.๖๐	๑๕,๓๘๔.๓๒	ปจ.๕/๖๘
๑๑	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	๑๙.๐๐	กก.	๓๙.๘๗	๗๕๗.๕๓	-	-	๗๕๗.๕๓	ปจ.๕/๖๘
๑๒	สลักเกลียวยึดฐาน Ø 32 มม.	๑๒.๐๐	ตัว	๒๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	สืบ
๑๓	ทรายหยาบ (ฐานถังกรองน้ำ)	๐.๑๑	ลบ.ม.	๖๒๓.๐๖	๖๘.๕๔	๑๑๒.๐๐	๑๒.๓๒	๘๐.๘๖	ปจ.๕/๖๘
๑๔	คอนกรีต 1:2:4 (ฐานถังกรองน้ำ)	๐.๒๒	ลบ.ม.	๒,๒๕๐.๐๐	๔๙๕.๐๐	๔๑๙.๐๐	๙๒.๑๘	๕๘๗.๑๘	ทช.ปจ.
๑๕	เหล็กวายเมท ขนาด 4 มม. 0.20x0.20 ม.# (ฐานถังกรองน้ำ)	๒.๒๕	ตร.ม.	๓๓.๖๔	๗๕.๖๙	๕.๐๐	๑๑.๒๕	๘๖.๙๔	นย.๔/๖๘
๑๖	ป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	-
	ค่างานต้นทุน				**๔๙,๖๕๔.๙๑**		**๒๗,๔๘๐.๕๕**	**๗๗,๑๓๕.๔๖**	๗๗,๑๓๕.๔๖

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ พร้อมเจาะบ่อบาดาล จุดหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปา แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ รูปแชมเปญ ขนาดบรรจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๖ นิ้ว อ ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมถังกรองน้ำสนิมเหล็ก พร้อมจัดทำป้ายโครงการชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (บริเวณพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

คำนวณราคากลางโดย นายสเกน วีระหงส์ **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๑๑ **เดือน** มิถุนายน **พ.ศ.** ๒๕๖๘

สำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่แหน่วย	จำนวนเงิน		
สำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่แหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหอถังและขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์								
๑	งานหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๓๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม.	๑.๐๐	ชุด	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	รวมภาษีแล้ว
๒	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ ๓ แฟส	๑.๐๐	เครื่อง	๖,๗๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	-	-	๖,๗๐๐.๐๐	รวมภาษีแล้ว
๓	เสาไฟฟ้า ค.ส.ล. ขนาดความสูง ๘.๐๐ ม.	๑.๐๐	ต้น	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	รวมภาษีแล้ว
๔	ถังกรองสนิมเหล็ก ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	รวมภาษีแล้ว
๕	ขุดเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ม.	๑๐๐.๐๐	ม.	๒,๒๐๙.๕๗	๒๒๐,๙๕๗.๐๐	-	-	๒๒๐,๙๕๗.๐๐	รวมภาษีแล้ว
	-ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ มอก๑๗-๒๕๓๒			-	-	-	-	-	-
๖	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ	๑.๐๐	ชุด	๔๘,๖๐๐.๐๐	๔๘,๖๐๐.๐๐	-	-	๔๘,๖๐๐.๐๐	รวมภาษีแล้ว
	ขนาด ๒.๐ แรงม้า ๒๒๐ V.AC (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)			-	-	-	-	-	-
๗	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล PVC. ขนาด ๖ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๓,๑๐๐.๐๐	รวมภาษีแล้ว
	ค่าครุภัณฑ์				**๖๙๓,๓๕๗.๐๐**		-	**๖๙๓,๓๕๗.๐๐**	

หมายเหตุ ราคาจาก สำนักดัชนีเศรษกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทร.๐-๒๕๐๗-๕๘๕๙ ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัดปราจีนบุรี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา เดือน เมษายน ๒๕๖๘ และจังหวัดนครนายก เดือน เมษายน ๒๕๖๘ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ และอัตราค่าแรงงานต่อหน่วย กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ ราคาน้ำมันที่ ๓๑.๙๔-๓๑.๙๙ บาท /ลิตร