แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานคันทางเดิม							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	1,636.800	7.20	11,784.96	1.3624	9.80	16,055.82
	2. งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
	2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	74.400	368.07	27,384.40	1.3624	501.45	37,308.50
	2.2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	35.000	257.04	8,996.40	1.3624	350.19	12,256.69
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,488.000	372.90	554,875.20	1.3624	508.03	755,961.97
5	2.3.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	120.000	124.24	14,908.80	1.3624	169.26	20,311.74
6	2.3.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	24.000	219.60	5,270.40	1.3624	299.18	7,180.39
7	2.3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	248.000	48.41	12,005.68	1.3624	65.95	16,356.53
8	2.3.2 เหล็กBar Chair (RB6)	กก.	270.000	29.67	8,010.90	1.3624	40.42	10,914.05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.3.3 ทางต่อเชื่อม							
	2.3.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.3.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
9	2.3.3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	336.000	372.90	125,294.40	1.3624	508.03	170,701.09
10	2.3.3.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	24.000	124.24	2,981.76	1.3624	169.26	4,062.34
11	2.3.3.1.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	18.000	219.60	3,952.80	1.3624	299.18	5,385.29
12	2.3.3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	55.000	48.41	2,662.55	1.3624	65.95	3,627.45

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
	3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
13	3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	10.000	1,988.44	19,884.40	1.3624	2,709.05	27,090.50
14	4. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	33.65	33.65	1.3624	45.84	45.84
	5. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
15	5.1 งานป้ายจราจรแบบ ต1-ต60, ต62, ต75	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3624	4,059.95	16,239.80
16	5.2 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ป้ายบังคับ บ.33)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3624	3,828.34	7,656.68
17	5.3 งานRUMBLE STRIP	ตร.ม.	7.500	460.00	3,450.00	1.3624	626.70	4,700.28
18	5.4 สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ.1	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3624	23,188.04	23,188.04
19	6. สีเทอร์โม สีขาว+สีเหลือง(กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	75.800	290.00	21,982.00	1.3624	395.09	29,948.27
							รวมราคากลาง	1,168,991.27

จิรายุ เสนาวิน

01 มิถุนายน 2566 09:25:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน

01 มิถุนายน 2566 09:25:35

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จิรายุ เสนาวิน
(จิรายุ เสนาวิน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรายุ เสนาวิน
01 มิถุนายน 2566