แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แขบเลขที่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**		**รวม**					**805,271.89**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**805,271.89**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 805,271.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**								
	- คอนกรีต 1/2/4	107.000	บาท/ลบ.ม.	1,967.29	210,500.03	327.00	34,989.00	245,489.03	
	- คอนกรีต 1/3/5	17.000	บาท/ลบ.ม.	1,883.18	32,014.06	327.00	5,559.00	37,573.06	
	- แบบหล่อคอนกรีต	200.000	บาท/ตร.ม.	103.00	20,600.00	30.00	6,000.00	26,600.00	
	- ตะปู(ส่วนคละ)	40.000	บาท/กก.	40.00	1,600.00	10.00	400.00	2,000.00	
	- เหล็ก RB 6 mm.	2.000	บาท/ตัน	22,448.37	44,896.74	4,400.00	8,800.00	53,696.74	
	- เหล็ก RB 9 mm.	4.000	บาท/ตัน	23,037.38	92,149.52	4,400.00	17,600.00	109,749.52	
	- ท่อเหล็กชุปสังกะสี 2"	34.000	บาท/ท่อน	437.01	14,858.34	45.00	1,530.00	16,388.34	
	- เหล็กฉาก 50x50x4mm.	572.000	บาท/ท่อน	427.00	244,244.00	103.00	58,916.00	303,160.00	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	60.000	บาท/กก.	71.92	4,315.20	15.00	900.00	5,215.20	
	- ลวดเชื่อม 2.6 mm.	15.000	บาท/กล่อง	150.00	2,250.00	30.00	450.00	2,700.00	
	- ใบตัดเหล็ก 14"	15.000	บาท/กล่อง	150.00	2,250.00	30.00	450.00	2,700.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	50,715.15	669,677.89	9,717.00	135,594.00	805,271.89	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**805,271.89**	

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แขบเลขที่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานดิน**		**รวม**					**18,416.29**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**18,416.29**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,416.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานดิน**								
	- งานดินขุด	273.000	บาท/ลบ.ม.	32.00	8,736.00	18.00	4,914.00	13,650.00	
	- ทรายรองพื้น	17.000	บาท/ลบ.ม.	200.37	3,406.29	80.00	1,360.00	4,766.29	
	รวมค่างานดิน	-	-	232.37	12,142.29	98.00	6,274.00	18,416.29	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**18,416.29**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด แขบเลขที่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายโครงการ**		**รวม**					**3,500.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**3,500.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**ป้ายโครงการ**								
	- ป้ายโครงการ	1.000	บาท/ป้าย	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่าป้ายโครงการ	-	-	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**3,500.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:22

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้าง**	**805,271.89**	**1.3075**	**1,052,892.99**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,052,892.99**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,052,892.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวย ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,052,892.99**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,052,892.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานดิน**	**18,416.29**	**1.3075**	**24,079.29**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**24,079.29**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,079.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:24

กลุ่มงาน/งาน งานดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวย ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**24,079.29**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 24,079.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ป้ายโครงการ**	**3,500.00**	**1.3075**	**4,576.25**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,576.25**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,576.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ป้ายโครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวย ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**4,576.25**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,576.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

สถิต วงษาซ้าย
(สถิต วงษาซ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพงษ์ ธงศรี
(นัฐพงษ์ ธงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิรวิชญ์ บุญเฉลียว
(สิรวิชญ์ บุญเฉลียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิต วงษาซ้าย
27 มิถุนายน 2567 11:27:24

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานโครงสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,052,892.99 บาท**	**1,052,892.99**	
2	**งานดิน จำนวน 1 หลังละ 24,079.29 บาท**	**24,079.29**	
3	**ป้ายโครงการ จำนวน 1 หลังละ 4,576.25 บาท**	**4,576.25**	
สรุป	**ราคากลาง**	**1,081,548.53**	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบสามสตางค์ .....)		

สถิต วงษาซ้าย

27 มิถุนายน 2567 11:27:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู ถนนศิริราชจากแยกถนนโนนตาแหนจดถนนศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีดเสริมเหล็กรูปตัวยู

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนมไพร อำเภอ พนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนมไพร / เทศบาลตำบลพนมไพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

สถิต วงษาซ้าย
(สถิต วงษาซ้าย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นัฐพงษ์ ธงศรี
(นัฐพงษ์ ธงศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิรวิชญ์ บุญเฉลียว
(สิรวิชญ์ บุญเฉลียว)
กรรมการกำหนดราคากลาง