

งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด กำหนด ระยะเวลาแล้วเสร็จ 150 วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราวจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดตอ กำจัดเศษวัสดุตอไม้ข้างทางโดยชนทิ้งหรือฝังกลบ และปรับเกรดพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ลงทรายหยาบรองพื้นทาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.05 เมตร
- เทคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,280 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตัด Joint รอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จ

- ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,280 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หยอดยางแอสฟัลท์ซีเมนต์รอยต่อคอนกรีตทั้งหมดที่มีการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ
- เก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x0.15 ม. เพื่อทดสอบ จากปริมาณการใช้ทุก 50 ลบ.ม./ 1 ชุด (3 ตัวอย่าง) ทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมแจ้งผลการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ไม่ให้เทียบอายุคอนกรีต)
- ส่งผลทดสอบการรับแรงดึงของเหล็กเสริมคอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันทำสัญญา ดังนี้

- ลงทรายหยาบรองพื้นทาง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.05 เมตร
- เทคอนกรีตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมตัด Joint รอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จ
- ลงลูกรังไหลทางเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 1,920 เมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หยอดยางแอสฟัลท์ซีเมนต์รอยต่อคอนกรีตทั้งหมดที่มีการเทคอนกรีตแล้วเสร็จ
- เก็บตัวอย่างแท่งคอนกรีต ขนาด 0.15x0.15x0.15 ม. เพื่อทดสอบ จากปริมาณการใช้ทุก 50 ลบ.ม./1 ชุด (3 ตัวอย่าง) ทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต พร้อมแจ้งผลการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. (ไม่ให้เทียบอายุคอนกรีต)
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ
- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็กถาวร) แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว