

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐x๖.๐๐ เมตร) บ้านกลาง หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๒๒,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว ๓.๐๐x๖.๐๐ เมตร) ปริมาณงาน
ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗๒๖,๐๔๒.๖๕.-บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายนวกกร ไชยวัฒนนันท์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอนุชา หอมเสน	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการฯ
๗.๓ นายสุจิริต รัศมี	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ



รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)
บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลด้าแยะ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

สถานที่ดำเนินการ บ้านอะลาง หมู่ที่ 6 ตำบลด้าแยะ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อปต.ด้าแยะ กำหนด

ค่าก่อสร้างเป็นเงิน	726,042.65	บาท
ตัวอักษร	เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์	

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลด้าแยะ
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	726,042.65	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		
4	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		
5	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
6	ป้ายโครงการ		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %		
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	726,042.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ <small>เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์</small>	726,042.65	**

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายนคร ไขยวัฒนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายอนุชา หอมเสน)

นายช่างโยธา อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุจิต รัศมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตำแย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน อาคาร	554,612.06	1.3091	726,042.65	
2	งาน/กลุ่มงาน ทาง		1.3642		
3	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน		1.3392		
4	งาน/กลุ่มงาน ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2799		
5	ค่าวัสดุอุปกรณ์รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		1.0700		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			726,042.65	
	คิดเป็นเงินประมาณ เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่สิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์			726,042.65 **	

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายนวก ร ไซวัฒนนนท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายอนุชา หอมแสน)

นายช่างโยธา อบต.ตำแย

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสุจิต รัศมี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.ตำแย

ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน		งานอาคาร																					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง										โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ (เตาเดียว 3.00 x6.00 ม.)													
ปริมาณงาน										ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด													
สถานที่ก่อสร้าง										บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ										แบบเลขที่		รายการเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง										กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย													
ประมาณราคาโดย										คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย										เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ														
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน																
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม																						
	1.1 ขุดหลุมฐานรากและถมดิน	16.56	ลบ.ม.			168.00	2,782.08	2,782.08															
	1.2 ทราดยาบรอกันฐานราก+รองพื้น	2.65	ลบ.ม.	366.67	971.68	104.00	275.60	1,247.28															
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 รองกันฐานราก	1.10	ลบ.ม.	1,888.00	2,076.80	426.00	468.60	2,545.40															
	1.4คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	18.87	ลบ.ม.	2,191.00	41,344.17	532.00	10,038.84	51,383.01															
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต 50 %	76.31	ลบ.ฟ.	480.00	36,628.80	0.00	0.00	36,628.80															
	1.6 ไม้เคราคัด 30 % ซองปริมาณงาน	45.79	ลบ.ฟ.	480.00	21,979.20	0.00	0.00	21,979.20															
	1.7 ไม้ค้ำยัน	30.00	ตัน	35.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00															
	1.8 ตะปู	42.00	กก.	43.29	1,818.18	0.00	0.00	1,818.18															
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	166.62	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	23,160.18	23,160.18															
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต																						
	- RB 6 มม	235.32	กก	25.82	6,075.96	4.40	1,035.41	7,111.37															
	- RB 9 มม	299.40	กก	25.01	7,487.99	4.40	1,317.36	8,805.35															
	- DB 12 มม	728.46	กก	23.79	17,330.06	3.60	2,622.46	19,952.52															
	- wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.#	32.00	ตร.ม.	34.43	1,101.76	5.00	160.00	1,261.76															
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก	40.77	1,630.80	0.00	0.00	1,630.80															

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารมาบตาพุด (เตาเดียว 3.00 x 6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำบ. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำบ. อำเภอพุน้ำดี จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำบ.

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำบ.

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.12	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	645.33	12,906.60	0.00	0.00	12,906.60	
	- เหล็กรูปกล่อง ขนาด 1" x 2" x 1.5 มม.	2.00	ท่อน	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- แป้สำเร็จ หนา 0.55 มม.	24.00	ท่อน	220.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	
	- ลวดเชื่อม	2.00	ท่อน	150.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ไม้ตัด	3.00	ใบ	250.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
1.13	ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	470.00	กก.	0.00	0.00	10.00	4,700.00	4,700.00	
1.14	ค่าแรงงานประกอบแป้โครงหลังคา	60.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,500.00	1,500.00	
1.15	งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	60.48	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	2,116.80	2,116.80	
	- สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	350.00	1,050.00	112.00	336.00	1,386.00	
	- สีน้ำมัน	2.00	กระป๋อง	350.00	700.00	112.00	224.00	924.00	
	- ทินเนอร์	1.00	ปี๊บ	350.00	350.00	112.00	112.00	462.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารมาปณสถาน (เตาเดียว 3.00 x6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผา จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทน 0.35 มม.(สี)บุฉนวนกันความร้อน	88.00	ม.	165.00	14,520.00	52.50	4,620.00	19,140.00	
	- ครอบจั่ว Metal Sheet	8.50	ม.	100.00	850.00	50.00	425.00	1,275.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 in 1 ขนาด 10"	16.00	ม.	120.00	1,920.00	73.00	1,168.00	3,088.00	
	- ปั้นลมทรงไทยไม้เนื้อแข็ง ขนาด 10"	16.00	ม.	185.00	2,960.00	94.00	1,504.00	4,464.00	
	2.2 งานพื้น								
	- งานพื้นขัดมันห้องพิธี	10.50	ตร.ม.	88.00	924.00	64.00	672.00	1,596.00	
	- งานพื้นขัดยาบรอบอาคาร	28.10	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	1,798.40	1,798.40	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ารอบนอกสุมาร์ทบอร์ด ทน 4 มม. โครงเคร่าสีขาว	20.00	ตร.ม.	252.00	5,040.00	75.00	1,500.00	6,540.00	
	- ปิดจั่วสุมาร์ทบอร์ดขนาด 0.6 x 1.2 ม. ทน 4 มม.	7.50	แผ่น	72.50	543.75	54.00	405.00	948.75	
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดกันชื้น ทน 9 มม. โครงสีขาวฉาบเรียบ	13.00	ตร.ม.	245.00	3,185.00	75.00	975.00	4,160.00	
	2.4 งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	25.51	ตร.ม.	213.00	5,433.63	94.00	2,397.94	7,831.57	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	14.96	ตร.ม.	582.00	8,706.72	176.00	2,632.96	11,339.68	
	- ผนังอิฐทนไฟ	36.58	ตร.ม.	1,426.00	52,163.08	153.00	5,596.74	57,759.82	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	3.60	ตร.ม.	185.47	667.69	89.00	320.40	988.09	
	- งานเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.	14.00	ม.	110.00	1,540.00	46.00	644.00	2,184.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	107.41	ตร.ม.	61.00	6,552.01	87.00	9,344.67	15,896.68	
	- ฐานเมรุก่ออิฐบันบัว ฉาบปูนเรียบสูง 1.00 เมตร	13.00	ตร.ม.	550.31	7,154.03	309.00	4,017.00	11,171.03	
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.00	LS	108,245.00	108,245.00	37,885.00	37,885.00	146,130.00	
	- ครอบป้องกัน	1.00	LS	3,400.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	5,100.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารมาบสถาน (เตาเดียว 3.00 x6.00 ม.)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามที่ อบต.ตำแย กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลตำแย อำเภอยะผะ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.ตำแย

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.5 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได								
	- งานขึ้นบันไดผิวขัดยาบ	9.00	ตร.ม.	850.00	7,650.00	64.00	576.00	8,226.00	
	- ลูกกรงกันตกบันไดและระเบียง	46.00	ต้น	95.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	
	- ราวบันไดและราวกันตกระเบียง ก่ออิฐขึ้นบัว ฉาบปูนเรียบ	15.20	ม.	140.00	2,128.00	90.00	1,368.00	3,496.00	
	- เสائبันไดและเสากระเปียงกันตก ก่ออิฐขึ้นบัว	14.00	ต้น	135.00	1,890.00	90.00	1,260.00	3,150.00	
	- งานฉุบบันได PVC	42.00	ม.	25.00	1,050.00	42.00	1,764.00	2,814.00	
	2.6 งานประตู่								
	- ประตู D1	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	240.00	240.00	2,740.00	
	2.7 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก	173.27	ตร.ม.	43.00	7,450.61	30.00	5,198.10	12,648.71	
	2.8 ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- หลักรายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 1.20 เมตร	1.00	ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 25 sp.mm.	25.00	ม.	25.00	625.00	0.00	0.00	625.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1/2" (เหลือง)	4.00	เส้น	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ปะกับบีดยาสาย+อุปกรณ์	1.00	LS	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.00	LS	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							554,612.06	