

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๒๐๓๖ สายทางซอย ๓ หมู่ที่ ๔ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกสลัดได กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๓,๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไต่ทางข้างละ ๑.๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม 2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	4,288.000	16.11	69,079.68	1.4018	22.58	96,835.89
2	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	3,216.000	502.97	1,617,551.52	1.4018	705.06	2,267,483.72
3	2.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	60.000	181.66	10,899.60	1.4018	254.65	15,279.05
4	2.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	252.000	148.21	37,348.92	1.4018	207.76	52,355.71
5	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	536.000	66.62	35,708.32	1.4018	93.38	50,055.92

โล่รัจจ สั้งช้ทอง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๒๐๓๖ สายทางซอย ๓ หมู่ที่ ๔ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกสลัดได กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๓,๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไล่ทางข้างละ ๑.๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	160.800	761.76	122,491.00	1.4018	1,067.83	171,707.88
7	4. งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	214.400	439.48	94,224.51	1.4018	616.06	132,083.91
8	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	160.800	290.00	46,632.00	1.4018	406.52	65,368.73
รวมราคากลาง								2,851,170.81

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๒๐๓๖ สายทางซอย ๓ หมู่ที่ ๔ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกสลัดได กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๓,๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไล่ทางข้างละ ๑.๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ.๒๒๐๓๖ สายทางซอย ๓ หมู่ที่ ๔ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าน้ำตกสลดได้ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ๓,๒๑๖ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไล่ทางข้างละ ๑.๐๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทุน

โสรัจจ์ สังข์ทอง

(โสรัจจ์ สังข์ทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศศิประภา สุขประเสริฐ

(ศศิประภา สุขประเสริฐ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

พยอม ตาลพล

(พยอม ตาลพล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โสรัจจ์ สังข์ทอง

03 กันยายน 2569