แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 64 - 003 แยกทางหลวง 3220 หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ - ดอนตาเปีย จรดบ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	5,388.000	11.14	60,022.32	1.3642	15.19	81,882.44
2	1.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	269.400	350.47	94,416.61	1.3642	478.11	128,803.13
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 64 - 003 แยกทางหลวง 3220 หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ - ดอนตาเปีย จรดบ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ..... เมตร(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,388.000	384.07	2,069,369.16	1.3642	523.94	2,823,033.40
4	2.1.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ทุกๆ 50 ม.	เมตร	102.000	247.55	25,250.10	1.3642	337.70	34,446.18
5	2.1.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม.	เมตร	432.000	160.22	69,215.04	1.3642	218.57	94,423.15
6	2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	898.000	58.16	52,227.68	1.3642	79.34	71,249.00
7	2.2 เหล็ก Bar Chair RB 6 มม. รองใต้เหล็ก Dowel	กก.	841.930	25.99	21,881.76	1.3642	35.45	29,851.09
	3. งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.10 เมตร							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์

20 พฤษภาคม 2568 09:02:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 64 - 003 แยกทางหลวง 3220 หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ - ดอนตาเปีย จรดบ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.1.1 งานหินคลุกขอบทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) กว้างเฉลี่ย 0.10 เมตร (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	47.150	490.00	23,103.50	1.3642	668.45	31,517.79
	4. เครื่องหมายบนผิวทาง							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	24.690	290.00	7,160.10	1.3642	395.61	9,767.80
10	4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE) กว้าง 0.10 เมตร	ตร.ม.	179.600	290.00	52,084.00	1.3642	395.61	71,052.99
11	4.1.3 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3642	627.53	9,412.98
	5. งานท่อระบายน้ำ							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	11.000	1,533.18	16,864.98	1.3642	2,091.56	23,007.20
13	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	21.84	21.84	1.3642	29.79	29.79

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 64 - 003 แยกทางหลวง 3220 หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ - ดอนตาเปีย จรดบ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

รวมราคากลาง	3,408,476.94



ภัทรพงษ์ ทองอนันต์

20 พฤษภาคม 2568 09:02:57

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นว.ถ. 64 - 003 แยกทางหลวง 3220 หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ - ดอนตาเปีย จรดบ้านโปร่งสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหาดสูง ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์

20 พฤษภาคม 2568