

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/ อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

ตามแบบ ปร. 4 ปร. 5 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา	488,512.66	
2	เพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ ตามมติ ครม. 18 ม.ค. 48 ร้อยละ 5	24,425.63	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	512,938.29	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	512,938.29	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	512,938.29	บาท

ตัวอักษร

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการราคากลางหรือราคาอ้างอิงการจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 5/2569 ลงวันที่ 28 มกราคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพายัพ คชพลายุกต์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา


ลงชื่อ.....วันฮาสันต์ สุเด็น....กรรมการ


(นายวันฮาสันต์ สุเด็น)


นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ


สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจักรพงษ์ กาญจนรังษี)  
พนักงานไตสวนระดับกลาง  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชญาภา ศรีสวัสดิ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเจษฎากร กิจจาพานิชย์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวอรณิชา เท่งปิต)  
พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางนิลบล อักษรแก้ว)  
พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/ อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	373,166.80	1.3091	488,512.66	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.... %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7..... % ต่อปี				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat).....7.....%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			488,512.66	บาท

ตัวอักษร

(สี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการราคากลางหรือราคาอ้างอิงการจัดจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา

ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 ที่ 5/2569 ลงวันที่ 28 มกราคม 2569

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายแพทย์ ศพลาญต์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา


ลงชื่อ วันฮาสนัด สุเด็น กรรมการ


(นายวันฮาสนัด สุเด็น)

นักสืบสวนคดีทุจริตชำนาญการพิเศษ


สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9


/ลงชื่อ...

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายจักรพงษ์ กาญจนรังษี)  
พนักงานไตสวนระดับกลาง  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นางสาวชฎาภา ศรีสวัสดิ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการ  
(นายเจษฎากร กิจจาพนิชย์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ  
(นางสาวอรณิชา เท่งปิต)  
พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

ลงชื่อ..........กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
(นางนิบล อักษรแก้ว)  
พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน  
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

1



รายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา

แบบเลขที่ ยผจ.ยล. 23/2569

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลางหรือราคาอ้างอิงการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 9 ที่ 5/2569 ลง 28 ม.ค.69 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุสิ่งของ และค่าแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	โรงจอดรถยนต์ อาคารสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา								
	1.1 งานโครงสร้าง								
	- สกัดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	12.58	ตร.ม.	-	-	72.00	905.76	905.76	รื้อขนไป
	- เสาค้ำรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x8 ม.	32.00	ตัน	1,149.53	36,784.96	383.00	12,256.00	49,040.96	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	32.00	ตัน	-	-	185.00	5,920.00	5,920.00	
	- ดินชุด	8.18	ลบ.ม.	-	-	121.00	989.78	989.78	
	- ทรายราดน้ำอัดแน่น	0.48	ลบ.ม.	300.00	144.00	112.00	53.76	197.76	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.48	ลบ.ม.	1,655.35	794.57	427.00	204.96	999.53	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	6.31	ลบ.ม.	2,850.47	17,986.47	421.00	2,656.51	20,642.98	
	- เหล็ก SR-24 RB 6	68.62	กก.	23.88	1,638.65	4.90	336.24	1,974.89	
	- เหล็ก SR-24 RB 9	55.32	กก.	22.02	1,218.15	4.90	271.07	1,489.22	
	- เหล็ก SD-40 DB 12	262.67	กก.	19.90	5,227.13	3.90	1,024.41	6,251.54	
	- Wire Mesh Ø 6 มม. @ 0.25 ม.	12.58	ตร.ม.	53.00	666.74	6.00	75.48	742.22	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.48	กก.	60.00	808.80	-	-	808.80	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	23.04	ตร.ม.	-	-	163.00	3,755.52	3,755.52	
	- ไม้แบบ	18.43	ตร.ม.	300.00	5,529.00	-	-	5,529.00	
	- ไม้คร่า	5.53	ลบ.ฟ.	300.00	1,659.00	-	-	1,659.00	
	- ตะปู	4.61	กก.	41.03	189.15	-	-	189.15	
	ยอดยกไป							101,096.11	

*(Signature)*

*(Signature)*

2







รวมงานก่อสร้างแห่งวังศาลพระภูมิเจ้าที่