

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3698/2567ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	โรงจอดรถยนต์	4.00	หลัง	-					
2	อาคารเก็บพัสดุ	3.00	หลัง	-					
3	รั้วแบบที่ 1 (รั้วโปร่ง)	108.95	เมตร	-					
4	รั้วแบบที่ 2 (รั้วทึบ)	246.65	เมตร	-					
5	รั้วแบบที่ 3 (กำแพงกันดิน)	173.00	เมตร	-					
6	ประตูเลื่อน	4.00	ชุด	-					
7	ป้ายหินแกรนิตดำพ่นทรายตัวหนังสือ	4.00	ชุด	-					
8	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	2,305.00	ตร.ม.	-					
9	หมวดงานอื่นๆ		รวม						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							-	

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3698/2567ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	โรงจอดรถยนต์								
	- งานขุดดิน - ถมดิน	5.80	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	0.20	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	1.82	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	9.12	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	24.37	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	170.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	5.83	กก.						
	- ท่อเหล็ก Ø 27.2x2.0 มม. (3/4")	16.00	กก.						
	- ท่อเหล็ก Ø 48.6x2.3 มม. (1 1/2")	57.00	กก.						
	- ท่อเหล็ก Ø 76.3x3.2 มม. (2 1/2")	103.00	กก.						
	- ท่อเหล็ก Ø 101.6x3.2 มม. (3 1/2")	186.00	กก.						
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 มม.	189.00	กก.						
	- เหล็กแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	15.33	กก.						
	- เหล็กแผ่นเรียบ หนา 10 มม.	21.90	กก.						
	- J Bolt Ø 19 มม.	20.00	ตัว						
	- หลังกาเหล็กรีดลอน หนา 0.35 มม.	42.00	ตร.ม.						
	- ครอบข้างเหล็กรีดลอน	19.00	ม.						
	- สีกันสนิม	37.69	ตร.ม.						

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<u>คั่นกันล้อยคอนกรีตเสริมเหล็กและสีตีเส้นจราจร</u>								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ชม. ทรงแท่งบาศก์	0.04	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	0.80	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	16.00	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	8.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	0.72	กก.						
	รวมโรงจอดรถยนต์								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	อาคารเก็บพัสดุ								
	- งานโครงสร้าง อาคารเก็บพัสดุ		รวม						
	- งานสถาปัตยกรรม อาคารเก็บพัสดุ		รวม						
	- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง อาคารเก็บพัสดุ		รวม						
	อาคารเก็บพัสดุ								

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง อาคารเก็บพัสดุ								
	- เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST	1.00	จุด						
	- ดินซุด - ถมกลับ	5.76	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	1.44	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.72	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	5.67	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ (คิดที่ 60%)	17.28	ลบ.ฟ.						
	ไม้คร่าว (คิดที่ 30%)	8.64	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	7.20	กก.						
	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	28.80	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	29.50	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	9.60	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	116.50	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	110.50	กก.						
	- เหล็ก Wire Mesh ศก. 3 มม. @ 0.20x0.20 มม.	32.24	ตร.ม.						
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 3.2 มม.	415.80	กก.						
	- พื้นสำเร็จชนิด Hollow core หนา 8 ซม.	12.00	ตร.ม.						
	งานโครงสร้าง อาคารเก็บพัสดุ								

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3698/2567ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม อาคารเก็บพัสดุ								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	49.60	ตร.ม.						
	- ครอบบัน	15.00	ม.						
	- ครอบระบบแห้งกันซึม	15.00	ม.						
	- ครอบโค้งหางมน	4.00	ชุด						
	- แปสำเร็จรูป	22.50	ม.						
	- ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป	49.60	ตร.ม.						
	- แผ่นปิดลอนเชิงชาย	22.80	ม.						
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ชนิด 2IN1 ขนาด 8 นิ้ว	22.80	ม.						
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี	12.00	ตร.ม.						
	- ฝ้าซีเมนต์บอร์ด ชนิดมีร่องในแผ่นพร้อมรูระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ทาสี	18.80	ตร.ม.						
	- ผนังก่ออิฐอิฐมวลเบา	37.32	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูน	74.64	ตร.ม.						
	- พื้นขัดมันเรียบ	18.80	ตร.ม.						
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิต สีขาว ขนาด 60x60 ซม.	37.32	ตร.ม.						
	- ประตู D1	1.00	ชุด						
	- หน้าต่าง W1	2.00	ชุด						
	- สีอะคริลิค	45.32	ตร.ม.						
	รวมงานสถาปัตยกรรม อาคารเก็บพัสดุ								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

[illegible]

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3698/2567ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง รั้วแบบที่ 1 (รั้วโปร่ง)								
	- ดินซุด - ถมกลับ	2.75	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	0.14	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.14	ลบ.ม.						
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18x0.18 ยาว 4.00 เมตร	11.00	ต้น						
	- ตัดหัวเสาค้ำ	11.00	ต้น						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	3.50	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ (คิดที่ 60%)	25.56	ลบ.ฟ.						
	ไม้คร่าว (คิดที่ 30%)	12.78	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	10.65	กก.						
	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	42.60	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	45.56	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	41.75	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	250.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	10.12	กก.						
	รวมงานโครงสร้าง รั้วแบบที่ 1 (รั้วโปร่ง)								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	รายคน/วัน	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม รื้อแบบที่ 1 (รื้อโปร่ง)								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกครึ่งแผ่น	19.98	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	46.70	ตร.ม.						
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"หนา 2.3 มม.	155.21	กก.						
	- เหล็กแบน (Flat bar) ขนาด 2" หนา 6 มม	369.26	กก.						
	- ทาสีอะคริลิค	46.70	ตร.ม.						
	- ทาสีกันสนิม	25.68	ตร.ม.						
	รวมงานสถาปัตยกรรม รื้อแบบที่ 1 (รื้อโปร่ง)								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยพจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

[illegible]

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง รั้วแบบที่ 2 (รั้วทึบ)								
	- ดินซุด - ถมกลับ	2.75	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	0.14	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.14	ลบ.ม.						
	- เสาค้ำสี่เหลี่ยม ขนาด 0.18x0.18 ยาว 4.00 เมตร	11.00	ต้น						
	- ตัดหัวเสาค้ำ	11.00	ต้น						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	3.50	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ (คิดที่ 60%)	25.56	ลบ.ฟ.						
	ไม้คร่าว (คิดที่ 30%)	12.78	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	10.65	กก.						
	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	42.60	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	45.56	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 9 มม.	41.75	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	250.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	10.12	กก.						
	รวมงานโครงสร้าง รั้วแบบที่ 2 (รั้วทึบ)								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยพจ.สร. 31/67

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม รั้วแบบที่ 2 (รั้วทึบ)								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกครึ่งแผ่น	35.25	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	93.40	ตร.ม.						
	- ทาสีอะคริลิกภายนอก	93.40	ตร.ม.						
	รวมงานสถาปัตยกรรม รั้วแบบที่ 2 (รั้วทึบ)								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

[illegible]

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3698/2567ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง รั้วแบบที่ 3 (กำแพงกันดิน)								
	- ดินซุด - ถมกลับ	125.00	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	5.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	25.87	ลบ.ม.						
	- แบบหล่อคอนกรีต								
	ไม้แบบ (คิดที่ 60%)	116.40	ลบ.ฟ.						
	ไม้คร่าว (คิดที่ 30%)	58.20	ลบ.ฟ.						
	ตะปู	48.50	กก.						
	ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	194.00	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	45.56	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 12 มม.	1,151.75	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก. 16 มม.	2,631.00	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	114.85	กก.						
	รวมงานโครงสร้าง รั้วแบบที่ 3 (กำแพงกันดิน)								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานสถาปัตยกรรม รั้วแบบที่ 3 (กำแพงกันดิน)								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกครึ่งแผ่น	35.25	ตร.ม.						
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	93.40	ตร.ม.						
	- ทาสีอะคริลิกภายนอก	93.40	ตร.ม.						
	รวมงานสถาปัตยกรรม รั้วแบบที่ 3 (กำแพงกันดิน)								

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งจังหวัดสุรินทร์ที่ 3698/2567ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

(.....) ประธานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	ประตูเลื่อน								
	- ดินชุด - ถมกลับ	0.88	ลบ.ม.						
	- ทราวยหยาบ	0.12	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตหยาบ	0.12	ลบ.ม.						
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	0.62	ลบ.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 6 มม.	8.88	กก.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ศก. 12 มม.	62.16	กก.						
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1"x2" หนา 2.3 มม.	58.45	กก.						
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา 2.3 มม.	205.20	กก.						
	- เหล็กฉาก ขนาด 50x50 หนา 4 มม.	30.50	กก.						
	- บุษเหล็กประกอบประตู ขนาด 1 นิ้ว	6.00	ชุด						
	- ล้อเลื่อนแบบคู่ ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด						
	- สีกันสนิม	16.80	ตร.ม.						
	- มือจับประตู	2.00	ชุด						
	- กลอนประตู	1.00	ชุด						
	รวมประตูเลื่อน								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	ป้ายหินแกรนิตดำพื้นทรายตัวหนังสือ								
	- รั้วแบบทึบ	2.50	เมตร						
	- ป้ายหินแกรนิตดำพื้นทรายตัวหนังสือ	3.50	ตร.ม.						
	รวมป้ายหินแกรนิตดำพื้นทรายตัวหนังสือ								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยผจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คัดความกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หรือ 60 ตร.ม.								
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. ทรงแท่งบาศก์	9.00	ลบ.ม.						
	- ทราดยหยาบ	3.00	ลบ.ม.						
	- เหล็กตะแกรงผิวเรียบ ขนาด 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	60.00	ตร.ม.						
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาด 12 มม.	13.32	กก.						
	- ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.						
	- แบบหล่อคอนกรีต (คิดที่ 50%)	3.60	ตร.ม.						
	รวมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก คัดความกว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร หรือ 60 ตร.ม.								
	รวมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก / 1 ตร. ม.								

แบบ ปร.4

แบบเลขที่ ยพจ.สร. 31/67

(.....) ประสานกรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ (.....) กรรมการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	หมวดงานอื่นๆ								
	- ดินถม	600.00	ลบ.ม.						
	- เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST รั้วแบบที่ 3 (กำแพงกันดิน)	1.00	จุด						
	รวมหมวดงานอื่นๆ								