แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 590 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,540 ตารางเมตร 1.1 งานโครงสร้างทาง							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์) 1.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	3,540.000	11.46	40,568.40	1.3124	15.04	53,241.96
2	1.1.2.1 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	179.950	465.27	83,725.33	1.3124	610.62	109,881.12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	3,540.000	31.37	111,049.80	1.3124	41.16	145,741.75
4	1.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat 1.3 งานทางเชื่อมทางแยก บริเวณ กม. 0+000 และ 0+590 พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 310 ตารางเมตร	ตร.ม.	3,540.000	230.26	815,120.40	1.3124	302.19	1,069,764.01
5	1.3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางถนนลาดยาง)	ตร.ม.	310.000	11.46	3,552.60	1.3124	15.04	4,662.43
6	1.3.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	310.000	31.37	9,724.70	1.3124	41.16	12,762.69
7	1.3.3 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา..5.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	310.000	230.26	71,380.60	1.3124	302.19	93,679.89

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.4 เครื่องหมายบนผิวทาง							
	1.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
8	1.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	24.340	290.00	7,058.60	1.3124	380.59	9,263.70
9	1.4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.10 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	118.000	290.00	34,220.00	1.3124	380.59	44,910.32
10	1.4.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	15.000	460.00	6,900.00	1.3124	603.70	9,055.56
	1.5 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
	1.5.1 งานป้ายจราจรประเภทต่างๆ							
11	1.5.1.1 งานสัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายบังคับ (จราจร3)	ชุด	1.000	18,460.00	18,460.00	1.3124	24,226.90	24,226.90
12	1.5.1.2 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ1 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,680.00	4,680.00	1.3124	6,142.03	6,142.03
13	1.5.1.3 บ.32 และ บ.33 (จราจร 2)	ชุด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3124	3,687.84	7,375.68

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	1.5.1.4 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต1-ต27, ต31-ต60, ต75 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3124	3,910.95	15,643.80
15	1.5.1.5 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต77 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,380.00	4,380.00	1.3124	5,748.31	5,748.31
16	1.5.1.6 งานป้ายแนะนำ น.1 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	1.000	4,570.00	4,570.00	1.3124	5,997.66	5,997.66
17	1.5.2 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	20.000	508.30	10,166.00	1.3124	667.09	13,341.85
	1.6 งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนนชนิดหลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์							
	1.6.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	1.6.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS (9.00 M.) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS)	ต้น	8.000	34,249.43	273,995.44	1.3124	44,948.95	359,591.61
19	1.6.1.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า กันน้ำ กันฝุ่น มีหลังคา 2. ปรับปรุงถนนลาดยาง ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 3,300 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 26,400 ตารางเมตร 2.1 งานโครงสร้างทาง	ตู้	1.000	17,405.00	17,405.00	1.3124	22,842.32	22,842.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	2.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	26,400.000	11.46	302,544.00	1.3124	15.04	397,058.74
	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
21	2.2.1 งานเสริมหินคลุกปรับโครงสร้างชั้นพื้นทาง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,336.500	465.27	621,833.35	1.3124	610.62	816,094.08
	2.3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
22	2.3.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	26,400.000	31.37	828,168.00	1.3124	41.16	1,086,887.68
23	2.3.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 .....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	19,800.000	230.26	4,559,148.00	1.3124	302.19	5,983,425.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	2.3.3 งานชั้นไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) ปูบน Prime Coat 2.4 เครื่องหมายบนผิวทาง 2.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	6,600.000	230.26	1,519,716.00	1.3124	302.19	1,994,475.27
25	2.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (YELLOW)	ตร.ม.	136.130	290.00	39,477.70	1.3124	380.59	51,810.53
26	2.4.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 ขนาดกว้าง 0.15 เมตร (WHITE)	ตร.ม.	990.000	290.00	287,100.00	1.3124	380.59	376,790.04
27	2.4.1.3 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	45.000	460.00	20,700.00	1.3124	603.70	27,166.68
28	2.4.1.4 ทางม้าลาย จำนวน 2 แห่ง 2.5 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร 2.5.1 งานป้ายจราจรประเภทต่างๆ	ตร.ม.	21.120	290.00	6,124.80	1.3124	380.59	8,038.18
29	2.5.1.1 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ1 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	6.000	4,680.00	28,080.00	1.3124	6,142.03	36,852.19

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

13 พฤษภาคม 2567 08:14:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
30	2.5.1.2 งานป้ายจราจร ป้ายบังคับ บ33 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	2,810.00	11,240.00	1.3124	3,687.84	14,751.37
31	2.5.1.3 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต1-ต27, ต31-ต60, ต75 (จราจร2 ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	12.000	2,980.00	35,760.00	1.3124	3,910.95	46,931.42
32	2.5.1.4 งานป้ายจราจร ป้ายเตือน แบบ ต77 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	4,380.00	8,760.00	1.3124	5,748.31	11,496.62
33	2.5.1.5 งานป้ายแนะนำ น.1/1 (ชนิดเสาคอนกรีต)	ชุด	4.000	3,060.00	12,240.00	1.3124	4,015.94	16,063.77
34	2.5.2 งานสัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายเตือน (จราจร2)	ชุด	2.000	15,260.00	30,520.00	1.3124	20,027.22	40,054.44
35	2.5.3 หลักนำโค้ง (GUIDE POST)	หลัก	30.000	508.30	15,249.00	1.3124	667.09	20,012.78
	2.6 งานติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า ชนิดกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 เมตร พร้อมโคมไฟถนนชนิดหลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดียม ขนาด 250 วัตต์							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.6.1 งานไฟฟ้าแสงสว่าง (ROADWAY LIGHTINGS)							
36	2.6.1.1 เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS (9.00 M.) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITHHIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS)	ต้น	8.000	34,180.81	273,446.48	1.3124	44,858.89	358,871.16
37	2.6.1.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า กันน้ำ กันฝุ่น มีหลังคา	ตู้	1.000	17,405.00	17,405.00	1.3124	22,842.32	22,842.32
	3. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							498,515.14
							รวมราคากลาง	13,822,011.83

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

13 พฤษภาคม 2567 08:14:58

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0075 บ้านหนองซาก-บ้านเนินพะยอม ตำบลบึงปลาทู เชื่อมต่อ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง
(สถิตย์พงษ์ พูลเกลี้ยง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา
(ชัยศิษฎ์ พรวิกุลรัตนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

13 พฤษภาคม 2567