


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๘,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทศบาลไม่ต่ำกว่า ๑,๖๐๕.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙
เป็นเงิน ๙๒๘,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายมงคล พ่วงจาด	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางพรพรรณ กุญแจนาค	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ


 ประธานกรรมการ
 (นายมงคล พ่วงจาด)


 กรรมการ
 (นางพรพรรณ กุญแจนาค)


 กรรมการ/เลขานุการ
 (นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
ที่ - วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาพะ หมู่ที่ ๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ที่ ๓๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙ ได้กำหนดราคากลางตามงบประมาณงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาพะ หมู่ที่ ๔ เป็นเงิน ๙๒๘,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) นั้น

ซึ่งในการกำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาพะ หมู่ที่ ๔ โดยใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง ซึ่งประกอบการศึกษาใช้ราคา คือ ราคาสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราคาพื้นที่ใกล้เคียง และค่า Factor F งานทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมงคล พ่วงจาด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรพรรณ กุญแจนาค)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นางบุญรัตน์ ตกค้าง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

พิจารณาแล้ว (☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายบุญรอด เขียวเพชร)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม	กองช่าง
ประเภทงาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาพะ หมู่ที่ 4	
เส้นทางสาย	สายซอยตาพะ หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตารางเมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม	
แบบเลขที่	๑๑/๒๕๖๙	
ประมาณการตามแบบ	ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน	928,000.00	Factor F งานทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% - เบี้ยเงินกู้ 6.00% - เงินประกันผลงานหัก 0.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	928,000.00	ระยะเวลาดำเนินการ
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	928,000.00	90 วัน
(ตัวอักษร) (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			


 (นายมงคล พวงจาด) ผู้ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน


 (นางบุญรัตน์ ตกค่าง) เห็นชอบ หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด อบต.



 (นายบุญรอด เชี่ยวเพชร) อนุมัติ นายก อบต.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาพะ หมู่ที่ 4 ตำบลหาดขาม อำเภออุบลูบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 535.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกทั้งสองข้าง กว้าง 0.50 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลียเรียบ หรือเนื้อที่เพดานกริดไม่น้อยกว่า
 1,605.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย นายมงคล พ่วงจาด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานถมป่าและขุดต่อ	ตร.ม.	1,605.00	1.83	2,937.15	1.3624	2.49	4,001.57
2	งานพื้นทางหินแม่น้ำ	ลบ.ม.	240.75	159.64	38,433.33	1.3624	217.49	52,361.56
3	งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	80.25	160.00	12,840.00	1.3624	217.98	17,493.21
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,605.00	366.76	588,649.80	1.3624	499.67	801,976.48
5	งานรอยต่อเพื่อหัดตามขวาง	เมตร	129.00	67.41	8,695.89	1.3624	91.83	11,847.28
6	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	เมตร	30.00	111.50	3,345.00	1.3624	151.90	4,557.22
7	งานรอยต่อตามยาว	เมตร						
8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	80.25	327.73	26,300.33	1.3624	446.49	35,831.56

เงื่อนไข	รวมค่าต้นทุน	รวม	ราคากลาง
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 % ต่อปี		681,201.50	คิดเป็นราคากลาง
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			ตัวอักษร (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
พื้นที่เผื่อตกปกติ			



ผู้ประมาณการ
 (นายมงคล พ่วงจาด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



เห็นชอบ
 (นางบุญรัตน์ ตกค้าง)

หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการการแทน
 ปลัด อบต.
 อนุมัติ
 นายก อบต.



(นายบุญรอด เขียวเพชร)