

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองพระยาบันลือฝั่งเหนือ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเลียบคลองพระยาบันลือฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 325 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,300 ตรม.

| ลำดับที่ | รายการ                                       | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | $F_N$  | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคา       |
|----------|----------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1        | งานรื้อผิวทาง AC (ชนทั้ง) แล้วบดอัดทับ       | ตร.ม. | -        | 11.90        | -          | 1.3642 | -                         | -          |
| 2        | งานพื้นทางหินคลุก                            | ลบ.ม. | 101.00   | 638.68       | 64,506.68  | 1.3642 | 88,000.01                 | 88,000.01  |
| 3        | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                   | ลบ.ม. | 65.00    | 451.07       | 29,319.55  | 1.3642 | 39,997.73                 | 39,997.73  |
| 4        | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.  | ตร.ม. | 1,300.00 | 401.34       | 521,742.00 | 1.3642 | 711,760.44                | 711,760.44 |
| 5        | Expansion Joint                              | ม.    | 12.00    | 64.40        | 772.80     | 1.3642 | 1,054.25                  | 1,054.25   |
| 6        | Contraction Joint                            | ม.    | 220.00   | 53.41        | 11,750.20  | 1.3642 | 16,029.62                 | 16,029.62  |
| 7        | Longitudinal Joint                           | ม.    | -        | 50.47        | -          | 1.3642 | -                         | -          |
| 8        | งานตีเส้นจราจร                               | ตร.ม. | -        | -            | -          | 1.3642 | -                         | -          |
| 9        | เหล็กตะแกรง Wire Mesh $\phi$ 4 มม. @ 0.20 ม. | ตร.ม. | 1,300.00 | 30.00        | 39,000.00  | 1.3642 | 53,203.80                 | 53,203.80  |
|          | งานหินคลุกไหล่ทาง                            | ลบ.ม. | 48.00    | 638.68       | 30,656.64  | 1.3642 | 41,821.79                 | 41,821.79  |
|          |                                              |       |          |              |            |        |                           |            |
|          | รวมราคาทุน                                   |       |          |              | 697,747.87 |        | TOTAL                     | 951,867.64 |
|          | งานป้ายโครงการ                               | ป้าย  | 1.00     | 4,000.00     | 4,000.00   | -      | 4,000.00                  | 4,000.00   |
|          | รวมราคาทั้งโครงการ                           |       |          |              |            |        |                           | 955,867.64 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

|   |            |
|---|------------|
| = | 697,747.87 |
| = | 258,119.77 |
|   | 955,867.64 |
|   | 955,500.00 |

ผลรวมค่างานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

ใช้งบประมาณเพียง

ตัวอักษร

เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายอุเทน ถึงห์ทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายสถาพร นกแก้ว)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง