งานก่อสร้าง เสาธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/5

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | | | | | | | | |
| 1 | งานเข็ม + ฐานราก | | | | | | | | |
| | 1.1งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน Boring Test (SPT) | 1.00 | จุด | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | |
| | 1.2 งานปรับพื้นที่เพื่อตอกเสาเข็ม | 1.00 | งาน | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | 1.3 ขุดดินและถมดิน | 19.36 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 2,749.12 | 2,749.12 | |
| | 1.4 ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น | 0.50 | ลบ.ม. | 662.00 | 331.00 | 104.00 | 52.00 | 383.00 | |
| | 1.5 เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.26 X 0.26 ม.ยาว 6.00 ม. เสริมเหล็ก DB 16 มม. 4 เส้น | 16.00 | ต้น | 3,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | รวมค่าขนส่ง |
| | 1.6 ค่าตอก เสาเข็ม | 1.00 | เหมา | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | 1.7 สกัดหัวเสาเข็ม | 16.00 | ต้น | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| | 1.7 พื้นสำเร็จ คอร. LL= 300 กก/ตร.ม. | 170.00 | ตร.ม. | 300.00 | 51,000.00 | 50.00 | 8,500.00 | 59,500.00 | |
| 2 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 2.1 คอนกรีตหยาบ | 0.20 | ลบ.ม. | 1,750.00 | 350.00 | 426.00 | 85.20 | 435.20 | |
| | 2.2 คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม. | 28.76 | ลบ.ม. | 2,247.66 | 64,642.70 | 419.00 | 12,050.44 | 76,693.14 | |
| | 2.3 เหล็กเส้น RB Ø 6 mm. SR 24 | 0.393 | ตัน | 23,441.41 | 9,212.47 | 4,400.00 | 1,729.20 | 10,941.67 | |
| | 2.4 เหล็กเส้น RB Ø 9 mm. SR 24 | 0.192 | ตัน | 22,479.22 | 4,316.01 | 4,400.00 | 844.80 | 5,160.81 | |
| | 2.5 เหล็กเส้น DB Ø 12 mm. SD 40 | 0.310 | ตัน | 22,017.01 | 6,825.27 | 3,600.00 | 1,116.00 | 7,941.27 | |
| | 2.6 เหล็กเส้น DB Ø 16 mm. SD 40 | 3.070 | ตัน | 21,819.31 | 66,985.28 | 3,600.00 | 11,052.00 | 78,037.28 | |
| | 2.7 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % | 363.00 | ตร.ม. | 315.00 | 114,345.00 | 139.00 | 50,457.00 | 164,802.00 | |
| | 2.8 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | 75.46 | กก. | 41.38 | 3,122.53 | 0.00 | 0.00 | 3,122.53 | |
| | **รวมยอดยกไป** | | | | | | | 536,966.04 | |

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ ) กรรมการ (ลงชื่อ ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ ) กรรมการ

(นายสมพร แก้วสงคราม) (นางสาวสุดใจ เราะหมาะ) (นายอภิชาติ แก้วศรี)

งานก่อสร้าง เสาธงชาติหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/5

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรง | | ค่าวัสดุและค่าแรง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ยอดยกมา | | | | | | | 536,966.04 | |
| 3 | งานผนัง | | | | | | | | |
| | 3.1 กรวดล้างเสา | 13.00 | ต้น | 1,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 | |
| | 3.2 กรวดล้างเสาธงชาติ | 1.00 | เหมา | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 3.3 กรวดล้างแทนองค์พระ | 1.00 | เหมา | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 3.4 โครงสร้างฉาบปูนเรียบ | 200.00 | ตร.ม. | 70.00 | 14,000.00 | 104.00 | 20,800.00 | 34,800.00 | |
| 4 | งานพื้น | | | | | | | | |
| | 4.1 พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้านขนาด 16"x16" | 185.00 | ตร.ม. | 350.00 | 64,750.00 | 158.00 | 29,230.00 | 93,980.00 | |
| | 4.2 พ2 พื้นปูหินแกรนิตหนา 2 ซม. | 4.00 | ตร.ม. | 3,000.00 | 12,000.00 | 207.00 | 828.00 | 12,828.00 | |
| 5 | งานทาสี | | | | | | | | |
| | 5.1 ทาสีอะครีลิค 100 | 84.00 | ตร.ม. | 60.00 | 5,040.00 | 34.00 | 2,856.00 | 7,896.00 | |
| 6 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 6.1 สเปอร์ไลโซล่าเซลล์ 200 W | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | 150.00 | 300.00 | 5,300.00 | |
| 7 | งานอื่น ๆ | | | | | | | | |
| | 7.1 ราวกันตก ตามแบบ | 44.00 | เมตร | 1,200.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | |
| | 7.2เสาธงชาติเหล็กเกลียว สูง 14 เมตร ตามแบบ | 1.00 | ชุด | 98,000.00 | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 98,000.00 | |
| | รวมยอดงาน 1-7 | | | | | | | 868,070.04 | |

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ ) กรรมการ (ลงชื่อ ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ ) กรรมการ

(นายสมพร แก้วสงคราม) (นางสาวสุดใจ เราะหมาะ) (นายอภิชาติ แก้วศรี)