แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานโรงเรียนดำรงธรรม ถึงสะพานไร่แตง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
1	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,348.000	76.32	179,199.36	1.3624	103.97	244,141.20
	2. งานดิน							
2	2.1 งานเกลี่ยเรียบบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	2,348.000	11.00	25,828.00	1.3624	14.98	35,188.06
	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	3.1.1.1 งานทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	117.400	721.00	84,645.40	1.3624	982.29	115,320.89

วลีลักษณ์ สกุลพราหมณ์

29 มิถุนายน 2569 16:11:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานโรงเรียนดำรงธรรม ถึงสะพานไร่แตง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	4. งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	4.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.เสริมเหล็ก WIRE MASH	ตร.ม.	2,348.000	395.64	928,962.72	1.3624	539.01	1,265,618.80
5	4.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	212.000	108.03	22,902.36	1.3624	147.18	31,202.17
6	4.1.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	20.000	156.31	3,126.20	1.3624	212.95	4,259.13
	5. งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานโรงเรียนดำรงธรรม ถึงสะพานไร่แตง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	5.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1.1.1 ตีเส้น THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	117.400	214.33	25,162.34	1.3624	292.00	34,281.17
							รวมราคากลาง	1,730,011.42

วลีลักษณ์ สกุลพราหมณ์

29 มิถุนายน 2569 16:11:51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองชลประทาน ตั้งแต่สะพานโรงเรียนดำรงธรรม ถึงสะพานไร่แตง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก/องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

วลีลักษณ์ สกุลพราหมณ์
(วลีลักษณ์ สกุลพราหมณ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นฤมล พุดซ้อน
(นฤมล พุดซ้อน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัยวัฒน์ นวมงาม
(ชัยวัฒน์ นวมงาม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วลีลักษณ์ สกุลพราหมณ์
29 มิถุนายน 2569