

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบานไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผา กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าเสา งบประมาณ 0.80 ล้านบาท 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าเสาที่กำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานดินซุด								
1.1	[3.1]งานดินซุดด้วยแรงคน	148.000	ลบ.ม.	175.00	25,900.00	1.3392	234.36	34,685.28	
2	งานทรายรองพื้น								
2.1	งานทรายอัดแน่น								
2.1.1	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	37.000	ลบ.ม.	965.59	35,726.83	1.3392	1,293.11	47,845.37	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	192.000	ลบ.ม.	5,536.07	1,062,925.44	1.3392	7,413.90	1,423,469.74	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
4.1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1.1	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	12,623.000	กก.	26.07	329,081.61	1.3392	34.91	440,706.09	
5	งานแผ่นพื้นสำเร็จและตะแกรงเหล็ก								
5.1	งานแผ่นพื้นสำเร็จ	4.500	ตร.ม.	350.00	1,575.00	1.3392	468.72	2,109.24	

พิพัฒน์ นิ่มนวล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร

ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา ขนาดพื้นที่ 0.80 ตารางเมตร ยาว 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผากำหนด

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.2	ตะแกรงเหล็ก 4 มม.#0.20 ม.	9.000	ตร.ม.	28.97	260.73	1.3392	38.79	349.16	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					1,455,469.61	รวมราคากลางทั้งสิ้น			
							1,949,164.88		

ราคากลาง (..... หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไร่ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าผา อำเภอมะเข่ จังหวัดเชียงใหม่	
หน่วยงาน	เทศบาลตำบลท่าผา ขนาดงบประมาณ 0.80 เมตร ยาว 740.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลท่าผากำหนด

พิพัฒน์ นิ่มนวล
(พิพัฒน์ นิ่มนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อานนท์ จันเวียง
(อานนท์ จันเวียง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกชัย เตชะสา
(เอกชัย เตชะสา)
กรรมการกำหนดราคากลาง